


VIEŠOJO PIRKIMO „PIENIŲ G., DOMEIKAVOS K., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI“ (SKELBTA 2025-04-07 CVP IS, PIRKIMO NR. 3069612) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data										
1	2025-06-11 237109	Pirkimo sąlygos	Prašome įkelti į CVPIS SPS priedą 11.1.7. Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui.	Pateikta.	2025-07-02										
2	2025-06-13 241623	Pasiūlymo forma	Gal būtų galimybė - pateikti excel failą "atrakintą"?	Pasiūlymas turi būti pateiktas Excel faile neatlikus jokių formos pakeitimų, todėl turi būti teikiamas užrakintas.	2025-07-02										
3	2025-06-13 241742	Pirkimo sąlygos	Prie konkurso dokumentų pridedamoje TDP projekto Nuotekų šalinimo dalyje paminėta, kad "Detali geologinių tyrimų ataskaita pateikta projekto pridedamuosiuose dokumentuose." Ar galite pateikti šią ataskaitą ?	Geologinė ataskaita yra Bendrojoje dalyje.	2025-07-02										
4	2025-06-16 242505	Techninė specifikacija	Priede Nr. 2 "Pasiūlymo forma" 1.5 eilutėje numatyta Kertamų medžių atkuriamoji vertė. 19 305,00 įrašyta į kiekis stulpelį, bet galimai tai kertamų medžių atkuriamoji vertė. Ar šią vertę 1305,00 eur Rangovai turi įrašyti ir stulpelį "Suma Eur, be PVM. ir prisumuoti prie bendros darbų vertės?	Medžių atkuriamosios vertės vertinti nereikia. Pataisytas kiekių žiniaraštis	2025-07-02										
5	2025-06-16 242505	Techninė specifikacija	Ar keičiami arba naujai dedami šulinių liukai turi būti su miesto simbolika ?	Be miesto simbolikos.	2025-07-02										
6	2025-06-16 242539	Techninė specifikacija	Dėl kabelių apsaugojimo. Projekte , susisiekimo dalyje, numatyta apsauginiai surenkami HDPE D100 mm vamzdžiai ryšių ir elektros kabeliams <table><tr><td>7.3</td><td>Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai ryšių kabeliams</td><td>m</td><td>1730</td><td></td></tr><tr><td>7.4</td><td>Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai elektros kabeliams</td><td>m</td><td>19</td><td></td></tr></table> Tuo tarpu Priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ numatyta tik apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai elektros kabeliams, o ryšių kabeliams nenumatyta 1730 m. Prašome patikslinti ar ryšių kabelių apsaugoti nereiks?	7.3	Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai ryšių kabeliams	m	1730		7.4	Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai elektros kabeliams	m	19		Ryšių kabelių apsaugojimas nenumatomas šiuo projektu. Ryšių tinklai apsaugomi ir iškeliamos spintos kitu projektu.	2025-07-02
7.3	Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai ryšių kabeliams	m	1730												
7.4	Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai elektros kabeliams	m	19												

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
7	2025-06-16 242618	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti koks turės būti asfalto viršutinis sluoksnis. Pasiūlymo formoje numatyta AC 11 VN, tuo tarpu SMG projekto TS ir skersiniuose AC 8 VN.	Turi būti naudojamas AC 11 VN, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje (P2308-XX-R-TDP-SMG.TS, p. 11)	2025-07-02
8	2025-06-16 242654	Techninė specifikacija	Projekto SMD TS pateikta reikalavimai dangos šiurkštinimui (II ASFALTAS 24). Pasiūlymo formoje, kiekiuose, dangos pašiurkštinimas nenumatytas. Prašome papildyti dangos šiurkštinimo kiekiais arba patvirtinti, kad šių darbų atlikti nereikalausite.	Ne, nebus reikalaujama. Tačiau įrengta danga privalo atitikti IT ASFALTAS 08 reikalavimus dėl dangos struktūros ir sukibimo (žr. P2308-XX-R-TDP-SMG.TS, p. 13).	2025-07-02
9	2025-06-16 242779	Techninė specifikacija	Prašau pateikti projektuojamų suoliukų specifikacijas.	P2308-XX-R-TDP-SMG-TS 11 skyriuje pateikta suoliuko specifikacija.	2025-07-02
10	2025-06-16 243198	Techninė specifikacija	Ar teisingai nurodytas pozicijų 3.2.3 ir 3.2.6 kiekiai (jungiamojo kelio dangos konstrukcijos įrengimas). Nes m ir m2 kiekis vienodas.	Pateiktas P2308-XX-R-TDP-SMG-SŽ kiekių žiniaraštis punktai 3.2.3 ir 3.2.6 su patikslintu kiekiu	2025-07-02
11	2025-06-16 243198	Techninė specifikacija	Dangų plane pavaizduota šios ardomos dangos  Tačiau pasiūlymo formoje numatyta tik asfalto dangos ir plytelių išardymas. Prašome paaiškinti kurioje pozicijoje numatyta žvyro dangos ardymas ir betono dangos ardymas.	Žvyro danga įvertinta žemės darbų 2.5 punkte grunto kasimas. Pridedamas P2308-XX-R-TDP-SMG-SŽ kiekių žiniaraštis su betono dangos išardymu 1.9 punktas	2025-07-02
12	2025-06-16 243248	Techninė specifikacija	Ar nesidubliuoja 3.8 ir 3.9 skyrių darbai?	3.8 ir 3.9 Dubliuojasi kiekiai. Pridedamas kiekių žiniaraštis P2308-XX-R-TDP-SMG-SŽ, kiekis nurodytas punkte 3.8. Sumažinamas žemės darbų planiravimo ir tankinimo plotų kiekiai punktai 2.7, 2.8, 2.9	2025-07-02
13	2025-06-16 243869	Techninė specifikacija	Nuotekų šalinimo dalies projekto žiniaraštyje yra demontuojami tinklai. Prašome nurodyti ar bus galima injektuoti tinklus jų neiškasant? arba tik užaklinti galus šuliniuose?	Projekte pažymėti tinklai demontuojami, statybos darbų metų, atsikarus ir įvertinus esamų tinklų būklę, projekte nepažymėtus demontuoti esamus, veikiačius tinklus išsaugoti. Esamus nepažymėtus demontuoti neveikčiantčius/nenaudojamus tinklus galima injektuoti jų neiškasant.	2025-07-02
14	2025-06-16 243869	Techninė specifikacija	Nuotekų šalinimo dalies projekto žiniaraštyje yra demontuojami šuliniai. Prašome nurodyti ar bus galima jų pilnai nedemontuoti?, o demontuoti tik viršutinę šulinių dalį (perdanga ir paaukštinimai), o apatinę dalį užpilti gruntu?	Taip. Tai technologiškai priimtina, jei užpylimas atliktas pagal STR ir P2308-XX-R-TDP-NS.TS reikalavimus, užtikrinant grunto sutankinimą.	2025-07-02

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
15	2025-06-16 244031	Techninė specifikacija	Nuotekų šalinimo dalies projekto žiniaraštyje yra g/b d700 mm šuliniai su kalaus ketaus grotelėmis, bordiūrėmis grotelėmis bei kalaus ketaus dangčiais, kurių visų bendra suma 61 vnt, bet pagal brėžinius ir šulinių pateiktą lentelę g/b d700 mm šulinių yra 50 vnt. Prašome nurodyti kuris kiekis yra teisinga, kiek iš viso reikia vertinti g/b d700 mm šulinių?	P2308-XX-R-TDP-NS.SŽ išimti pertekliniai šuliniai. Pateikti atnaujinti kiekiai punktuose 2.1, 2.2, 2.19, 2.21, 2.22, 2.25, 2.31, 2.35. Visi šuliniai nužymėti pateikti P2308-XX-R-TDP-NS.B-03 8 lape. Šuliniai tikslūs pateikti P2308-XX-R-TDP-NS.B-02 brėžinyje.	2025-07-02
16	2025-06-17 244945	Techninė specifikacija	Ar galimas vamzdyno įrengimo būdo pakeitimas iš atviro į uždarą?	Rangovas pasirenka įrengimo būdą	2025-07-02
17	2025-06-17 245425	Techninė specifikacija	Ar asfaltas AC 16 PD projekte numatytas natūralios spalvos?	AC 16 PD projekte numatytas natūralios spalvos.	2025-07-02

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
19	2025-06-17 245466/245485	Techninė specifikacija	Lietus kerta Vyturio ir Rytmečio gatves asfaltuotas, ar joms yra numatytas asfalto atstatymas? Projekte įrengiami visi lietaus tinklai atviru būdu, o elektros kabelius nurodyta uždaru būdu įrengt. 	Sankryžose su Vyturio ir Rytmečio gatvėmis numatomas naujos dangos įrengimas, vietose, kuriose sprendiniai įrengiami už sankryžos zonos ribos, lietaus nuotekų įrengimo darbus siūloma įrengti uždaru būdu.	2025-07-02
20	2025-06-18 247199	Techninė specifikacija	S dalies projekto DKŽ yra įtraukta 1730 m surenkamų 110 HDPE vamzdžių ryšių kabelių apsaugai įrengimas. Pasiūlymo formoje šios pozicijos nebėra. Kodėl?	S dalies projekto DKŽ pašalintas 1730 m surenkamų HDPE vamzdžių ryšių kabeliams apsaugojimas.	2025-07-02
21	2025-06-18 247199	Techninė specifikacija	Pasiūlymo formos 3.11; 3.12 ir 3.15 skyriuose nėra galimybės rinktis dviejų konstrukcijos variantų. Kodėl?	Papildytas sąnaudų kiekių žiniaraščio 2 variantas nurodant ŠNS dangą p. 3.10, 3.11, 3.14.	2025-07-02

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data																																																
22	2025-06-18 248190	Techninė specifikacija	ŠMG skersiniuose profiliuose (variantas 2) numatyta tokia tako dangos konstrukcija AC16 PD asfaltas h-8 cm, ŠNS h-37, žemės sankasa. Derlingo dirvožemio h-0.10 m užpylimas ir užsėjimas veja Esamas žemės paviršius Ev2=100 MPa Ev2=30 MPa 0.08 2.50 0.08 0.50 0.03 8.00% 2.0% 4.0% 1.50 1.075 Drainingo dirvožemio h-0.10 m užpylimas ir užsėjimas veja intai pagal standartą I ST 1331 - ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM. <table><tr><th colspan="3">Skersinių Pienų g. nu.</th></tr><tr><th colspan="3">Piketas (Pk)</th></tr><tr><th>Nuo</th><th>Iki</th><th></th></tr><tr><td>0+00</td><td>0+38</td><td></td></tr><tr><td>0+35</td><td>0+58</td><td></td></tr><tr><td>0+59</td><td>0+64</td><td></td></tr><tr><td>0+64</td><td>0+76</td><td></td></tr><tr><td>0+76</td><td>1+14</td><td></td></tr><tr><td>1+14</td><td>1+38</td><td></td></tr><tr><td>1+38</td><td>1+70</td><td></td></tr><tr><td>1+70</td><td>2+06</td><td></td></tr><tr><td>2+06</td><td>2+2</td><td></td></tr></table><table><tr><th>Pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcija h-0,45 m</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD</td><td></td><td>-0.08</td></tr><tr><td>Šalčiui nejautrus sluoksnis</td><td></td><td>-0.37</td></tr><tr><td>Žemės sankasa</td><td></td><td></td></tr></table>	Skersinių Pienų g. nu.			Piketas (Pk)			Nuo	Iki		0+00	0+38		0+35	0+58		0+59	0+64		0+64	0+76		0+76	1+14		1+14	1+38		1+38	1+70		1+70	2+06		2+06	2+2		Pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcija h-0,45 m			Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD		-0.08	Šalčiui nejautrus sluoksnis		-0.37	Žemės sankasa			S dalies projekte dviračių-pėsčiųjų take nurodyta dangos konstrukcija: 0,08 m asfalto sluoksnis ir 0,37 m šalčiui nejautrus sluoksnis. Tuo tarpu brėžiniuose matoma kita konstrukcija – su skaldos pagrindu ir mažesniu šalčiui atspariu sluoksniu. Kodėl skiriasi konstrukcijos?‘‘ Atsakymas: Projekte numatytos dvi alternatyvios dviračių-pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos, parinktos vadovaujantis KPT SDK 19 nuostatomis. Abi jos yra techniškai pagrįstos ir įtrauktos į aiškinamąjį raštą: Pagrindinis variantas, naudojamas daugumoje trasos (nurodytas brėžiniuose): – 0,08 m asfalto danga (AC 16 PD) – 0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis – 0,17 m šalčiui atsparus sluoksnis Alternatyvusis (2-asis) variantas, kuriuo dažnai vadovaujamosi rengiant pasiūlymo formas (supaprastinta struktūra): – 0,08 m asfalto danga – 0,37 m šalčiui nejautrus sluoksnis Šis sprendinys taip pat nurodytas projekte kaip galimas pasirinkimas, atitinkantis reikalavimus šalčiui ir apkrovoms.	2025-07-02
Skersinių Pienų g. nu.																																																					
Piketas (Pk)																																																					
Nuo	Iki																																																				
0+00	0+38																																																				
0+35	0+58																																																				
0+59	0+64																																																				
0+64	0+76																																																				
0+76	1+14																																																				
1+14	1+38																																																				
1+38	1+70																																																				
1+70	2+06																																																				
2+06	2+2																																																				
Pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcija h-0,45 m																																																					
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD		-0.08																																																			
Šalčiui nejautrus sluoksnis		-0.37																																																			
Žemės sankasa																																																					

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
22	2025-06-19 249114	Techninė specifikacija	Tikrinant šulinių kiekius, techninio darbo projekto išilginiuose profiliuose (4. P2308-XX-R-TDP-NS) ir pateiktame užpildymui „7_2025-06-05 Priedas Nr 5 Pasiūlymo forma“ žiniaraštyje, yra neatitikimų. Žiniaraštyje numatomas g/b d700 šulinių kiekis 61 vnt., pagal projekto išilginius profilius yra 39 vnt. Prašome patikslinti pasiūlymo formos žiniaraštį.	Atlikus patikrinimą, nustatyta, kad techninio darbo projekto išilginiuose profiliuose (P2308-XX-R-TDP-NS) suprojektuota 39 vnt. g/b D700 mm šulinių, kas atitinka projektinį sprendinį ir aiškinamąjį raštą. Pasiūlymo formos žiniaraštyje nurodyti 61 vnt. g/b šuliniai yra pertekliniai, todėl ištrinami. Patikslinta pasiūlymo pateikimo forma Excel formatu pridedama (žr. 2025-06-05 Priedas Nr5 Pasiūlymo forma_2025-07-02_redakcija.xlsx).	2025-07-02
23	2025-07-01 262173	Pirkimo sąlygos	Koks numatomas šio pirkimo biudžetas?	Pirkimo biudžetas neskelbiamas.	2025-07-02
24	2025-07-01 262250	Pasiūlymo forma	Pasiūlymo formoje išskirtas I ir II variantai. Ar tiekėjas pasiūlymo formoje turi užpildyti abu variantus ir tuomet PO rinksis, kurį variantą pirkti? Ar tiekėjas turi užpildyti tik kažkurį vieną variantą, savo nuožiūra (arba I arba II variantą), o kito varianto laukelius palikti tuščius ?	Tiekėjas pasirenka vieną variantą, o kito varianto langelius palieka tuščius.	2025-07-02
25	2025-07-01 262475	Pirkimo sąlygos	Ar sutarties užtikrinimas gali būti pateikiamas iš draudimo bendrovės?	Negali. Perkančioji organizacija pasirenko sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą (banko garantija) dėl toliau nurodomų priežasčių. VPĮ komentare nurodoma, kad <...> pati perkančioji organizacija sprendžia, kokius reikalavimus, susijusius su pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, įtvirtinti pirkimo sąlygose, gali būti nurodomi tokie reikalavimai, taikomi praktikoje: pasiūlymo galiojimas užtikrinamas (i) besąlygine ir neatšaukiama garantija, kai perkančiajai organizacijai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių pagrįstumo ir dydžių, arba (ii) sąlyginė, kai perkančioji organizacija, siekiant pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, turi įrodyti, kad realiai patyrė nuostolių. Šio Pirkimo metu Perkančioji organizacija yra pasirinkusi taikyti pirmąją aukščiau minėtą alternatyvą reikalauti garantijos, kai perkančiajai organizacijai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių pagrįstumo ir dydžių. Lietuvoje veikiančių draudimo bendrovių taisyklės numato, kad draudimo objektas yra nuostolių draudimas, tokiu būdu, sutarties įvykdymo užtikrinimas neatliktų savo funkcijos - baudos sumokėjimo už sutartyje numatytus pažeidimus.	2025-07-02