



CITY
FORM

4infraLT



IŠMANI
infrastruktūra

Jmonės kodas: 304696907 / S. Žukausko g.4, LT-08244, Vilnius / Tel.: +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt

MB 4infra.LT / Jmonės kodas 305550524 / S. Raštikio g. 34, LT-11110 / Tel.: +370 616 90959, el. p.: info@4infra.lt

MB Išmani infrastruktūra / Jmonės kodas 305912998 / Pakalnės g. 2C, Kvietinių k., LT-96176 Klaipėdos r. / el. p.: info@smartinfra.lt

STATYTOJAS	Pasvalio rajono savivaldybės administracija Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys Kodas Juridinių asmenų registre 188753657
KOMPLEKSO PROJEKTO PAVADINIMAS	PASVALIO R. PUŠALOTO SEN., PUŠALOTO MSTL., STOTIES G. (NR. 27601) ŠALIGATVIŲ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	PASVALIO R. PUŠALOTO SEN., PUŠALOTO MSTL., STOTIES G. (NR. 27601) ŠALIGATVIŲ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO ADRESAS	STOTIES G. PUŠALOTO MSTL., PUŠALOTO SEN., PASVALIO R. SAV.
STATINIO KATEGORIJA	NEYPATINGASIS STATINYS
STATINIO GRUPĖ	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
STATINIO PASKIRTIS	GATVĖS
STATYBOS RŪŠIS	KAPITALINIS REMONTAS
PROJEKTO RENGIMO ETAPAS	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
STATINIO PROJEKTO DALIS	BENDROJI DALIS
PROJEKTO NUMERIS	4infraLT-2024-81
BYLOS ŽYMUO	BD
BYLOS LAIDOS ŽYMUO	0
DATA	2024

Atest. Nr.

Pareigos

Vardas Pavardė

Parašas

UAB CityForm LT
DIREKTORĖ

GITANA MINEIKIENĖ

39920

SPV

VALENTAS KAČERAUSKAS

39921

SPDV

VALENTAS KAČERAUSKAS

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1.	BD		Bendroji dalis	
2.	S		Susisiekimo dalis	
3.	SO		Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo	
4.	KS		Skaičiuojamosios kainos nustatymas	

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
4infraLT-2024-81-00-TDP-BD.BSR	1	0	Bendrieji statinio rodikliai		4
4infraLT-2024-81-00-TDP-BD.BAR	5	0	Aiškinamasis raštas		5-9
4infraLT-2024-81-00-TDP-BD.BTS	12	0	Bendroji techninė specifikacija		10-21
4infraLT-2024-81-00-TDP-BD.DŽ	1		Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas		22
4infraLT-2024-81-00-TDP-BD.Ž	1	0	Projekto dalių suderinimo aktas		23
4infraLT-2024-81-00-TDP-BD	1	0	Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas		24

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
4infraLT-2024-81-00-TDP-B-B.01	3	0	Suvestinis inžinerinių tinklų ir aukščių planas, M1:500		25-27
4infraLT-2024-74-00-TDP-S-B.02	1	0	Skersiniai profiliai, M1:50		28

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
	3	0	Techninė projektavimo užduotis		29-31
	1		Įsakymas dėl projekto vadovo ir projekto dalies vadovų paskyrimo		32
	1		Projekto vadovo atestatas		33
	1		Projekto dalies vadovo atestatas		34
	1		Projekto dalies vadovo atestatas		35
	15		Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla		36-50
	2		ESO projekto derinimo suvestinė		51-52
	6		AB „Via Lietuva“ raštas dėl projekto derinimo		53-58

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
-------------	---------------	--------	----------

III SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Stoties gatvė (Nr. 27601)

1.1. kategorija		D	Neypatingasis statinys
1.2. ilgis*	km	0,400	
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	8,0	
1.4. eismo juostų skaičius	Vnt.	2,0	
1.5. eismo juostos plotis	m	4,0	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas Valentas Kačerauskas _____ kv. at. Nr. 39920, išduotas 2020-09-18
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

1. BENDRA INFORMACIJA

Techninis darbo projektas parengtas projektavimo užduotimi ir projektavimo sutartimi pasirašyta su Pasvalio rajono savivaldybės administracija.

2. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.

3. PROJEKTUOTOJAS

MB 4InfraLT, buveinės adresas S. Raštikio g. 34, LT-11110 Vilnius, El. p.: info@4infra.lt. Kartu su MB Išmani infrastruktūra, buveinės adresas Pakalnės g. 2C, Kvietinių k., LT-96176 Klaipėdos r., El. p.: info@smartinfra.lt

4. STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA

Projektuojamo statinio adresas: Stoties g. Pušaloto mstl., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav.



Pav. 1. Projektuojamos gatvės vieta.

5. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS

Inžinerinio statinio paskirtis - Susisiekimo komunikacijos. Pogrupis – gatvės.

Gatvės kategorija – D.

Statinio kategorija – neypatingasis statinys.

6. ŽEMĖS SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI

Remontuojama gatvė yra valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype, tačiau įregistruotas statinys.

Statinys nepatenka į kultūros paveldo objekto, saugomų gamtos objektų ir į Natura2000 teritorijas.

Saugomų teritorijų remontuojamame ruože nėra. Artimiausios saugomos teritorijos:

- Kultūros paveldo teritorija – Siaurojo geležinkelio kompleksas – apie 7 m nuo trasos pradžio, kitoje J. Gagarino gatvės pusėje

7. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

Projektuojamo ruožo ilgis – 0,40 km.

Gatvės plotis – 8,0 m.

Eismo juostų skaičius – 2.

Eismo juostų plotis – 4,0 m.

Projektuojamų šaligatvių plotis – 1,2 m.

8. STATINIO STATYBOS RŪŠIS

Pagrindinė statybos rūšis:

- Kapitalinis remontas.

9. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIŲ PAAIŠKINIMAI IR PAGRINDIMAI

9.1. Esamų statinių techninė būklė

Atlikus vizualinę objekto apžiūrą buvo nustatyta, kad esama gatvės bruko dangos būklė vidutinė, nėra pastebimų duobių ar įlinkių išskyrus ruožuose nuo Pk 1+25 iki Pk 1+38, nuo Pk 2+81 iki Pk 2+84 ir nuo Pk 3+29 iki Pk 3+32, kur esama danga prastos būklės. Šiuose ruožuose numatomas esamos bruko dangos atstatymas.

Vandens pralaidų ruože nėra. Vanduo nuo dangos pašalinama skersiniais ir išilginiais nuolydžiais į esamus vandens surinkimo trapus ties PK 1+34. Nauji vandens nuvedimo sprendiniai šio projekto apimtyje nėra numatomi. Remontuojamo ruožo teritorijoje yra AB „ESO“ elektros ir dujotiekio tinklai, AB Telia ryšių tinklai.

Esami šaligatviai įrengti iš betoninių plutelių, neapreminti vejos bortais ir yra prastos būklės.

9.2. Trumpas statybos sklypo aprašymas

Atlikus geologinius tyrinėjimus šalia gatvės dangos (gatvės dangos tyrimai neatlikti, kadangi šio projekto apimtyje gatvės danga neprojektuojama) sutikti antropogeniniai dariniai visame ruože 1,2-2,9 m gylio. Juos sudaro planingai supilti įvairūs smėliai, vietomis su maža organinės medžiagos priemaiša, įvairios konsistencijos smėlingi moliai ir smėlingas vidutinio plastiškumo dulkis. Lokaliai sutinkami fliuvoglacialiniai dariniai iki 2,8 m gylio sudaryti iš molingo smėlio. Žemiau visame ruože iki pragręžtų 4,0-5,0 m gylio sutinkami glacialiniai dariniai. Juos sudaro molingas smėlis, karbonatingas smėlingas molis, moreninis molis.

9.3. Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant gatvės kapitalinio remonto darbus, būtina nustatyta tvarka gauti leidimą darbams vykdyti. Esamų inžinerinių komunikacijų zonose žemės darbai turi būti atliekami rankiniu būdu.

Pradžioje turi būti pašalintos esamos dirvožemis. Tuomet ardamos esamos dangos ir atliekami kapitalinio remonto darbai. Esamas dirvožemis panaudojamas vejų įrengimui, teritorijos rekultivavimui.

9.4. Vandens nuleidimas

Vandens nuvedimas nuo dangos nekeičiamas. Numatomas esamų trapų gatvės dangoje aukščio reguliavimas iki atstatomos bruco dangos ir liukų keitimas.

9.5. Gatvės dangos konstrukcija

Projektuojamos dangų konstrukcijų klasės parinktos pagal KPT SDK 19. Dangos konstrukcija renkama pagal dangos konstrukcijos klasę DK 0,1 (nuovažos į skypus).

Pagal Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje (LAKIS) skelbiamą interaktyvų Lietuvos teritorijos kartografavimą (zonavimą) pagal didžiausią išalo gylį nustatyta, kad didžiausias išalo gylis yra lygus – 160 cm, todėl dangos konstrukcijos storis ant F3 klasės gruntų projektuojamas $0,50 \cdot 160 = 80$ cm. Pagal KPT SDK 19 7 lentelę ($A+B+C+D=0+0+0+10$) patikslintas dangos konstrukcijos storis 70 cm.

Parenkama nuovažų dangos konstrukcija:

- Sankasa;
- Šalčiui nejautrus sluoksnis – $h = 34$ cm;
- Skaldos pagrindas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 – $h = 25$ cm;
- Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų fr. 0/5 – $h = 3$ cm
- Betoninių trinkelų danga – $h = 8$ cm.

Nuovažos įrengiamos iki privačių sklypų ribos, jei sklypo nėra, iki esamo gatvės statinio ribos.

Šaligatvio dangos konstrukcija parenkama pagal KPT SDK 19 133 punktą ir 13 lentelę.

Tako dangos konstrukcija:

- Sankasa;
- Šalčiui nejautrus sluoksnis – $h = 19$ cm;
- Skaldos pagrindas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 – $h = 15$ cm;
- Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų fr. 0/5 – $h = 3$ cm
- Betoninių trinkelų danga – $h = 8$ cm.

9.6. Šaligatvis

Projektuojamų šaligatvių plotis parenkamas pagal statytojo pateiktą techninę projektavimo užduotį. Parenkamas šaligatvio plotis 1,20 m. Nuovažos projektuojamos 3,5-30 m pločio.

Projektuojamas išilginis šaligatvio nuolydis atkartoja esamo gatvės išilginį nuolydį. Šaligatvio išilginis nuolydis negali būti didesnis nei 5%.

Projektuojami šaligatviai, pradžioje prisijungia prie esamų dangų, pabaigoje prisijungia prie esamų šaligatvių. Šaligatviuose negali būti didesniu iškilimų ar nelygumų prisijungimuose su kita danga nei 5mm.

Šaligatvių nuolydis vienslaidis 2,0 % orientuotas į gatvės dangos pusę. Nuovažų nuolydis nuo 0 iki $\pm 2\%$.

Tarp šaligatvio ir atnaujinamo gatvės borto įrengiama skiriamoji juosta 0,40-1,20 m pločio, kuri tvirtinama 0,10 m storio dirvožemio sluoksniu užsėjant žole.

Esamos nuovažos suvedamos su gatvių projektiniu paviršiumi. Žemės sankasa projektuojama vadovaujantis Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis IT ŽS 17.

Šaligatviuose esantys šulinių liukai sureguliuojami iki naujos šaligatvio dangos lygio betoniniais žiedais, pakeičiant šulinių liukus į plaukiojančio tipo.

Esami želdiniai (10 vnt. jaunų medelių) bus persodinti į užsakovo nurodyta vietą.

10. Trumpas architektūrinių sprendimų aprašymas

Numatytas esamų bruco dangų atstatymas šalia įrengiamų bortų ir esamo pažeisto bruco vietose panaudojant gamtinius akmenis. Numatyta tarp projektuojamo tako ir dangos palikti apželdintą veja plotą galimiems želdiniams pasodinti. Gatvės ir vejos bortai ir betoninės trinkelės numatyti betoniniai (pilkos spalvos). Neregijų ir silpnaregių paviršiai numatyti ir betoninių geltonos spalvos trinkelų.

11. Trumpas projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas

Statybos darbų metu galimas laikinas neigiamas poveikis aplinkinių namų gyventojams dėl padidėjusio triukšmo ir vibracijos. Tačiau įgyvendinus sprendinius gyventojams būtų užtikrintas patogus naudojimasis susisiekimo infrastruktūra.

Projektuojami sprendiniai nebloginą esamų pastatų ir statinių gaisrinės saugos situacijos ir trečiųjų asmenų sąlygų.

12. Aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia projektinių sprendinių aprašymas

Projektuojamas statinys atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ numatytus reikalavimus.

Šaligatvio pradžioje ir pabaigoje įrengiami iki dangos nuleisti bortai, išpėjamieji neregii paviršiai (30 cm atitraukti nuo šaligatvio pabaigos) ir vedimo paviršiai (60 cm pločio) iš betoninių trinkelų. Šaligatvio išilginis nuolydis neviršija 5%, skersinis nuolydis neviršija 2%. Šaligatvyje nėra didesnių nei 5 mm peraukštėjimų.

13. Standartai

LST EN 12591:2009	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);
LST EN 12899-1:2008	Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai (arba lygiavertis);
LST EN 13285:2018	Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);
LST EN 13808:2013	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių reikalavimų sandara (arba lygiavertis);
LST EN 197-1:2011 LST EN 197-1:2011/P:2013	Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai (arba lygiavertis);
LST EN ISO 12944-1:2018	Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:2017) (arba lygiavertis);
LST EN 12899-3:2008	Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai (arba lygiavertis);
LST 1331:2015	Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija (arba lygiavertis).

14. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.02:2016	„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
STR 1.01.03:2017	„Statinių klasifikavimas“
STR 1.01.08:2002	„Statinio statybos rūšys“
STR 1.04.04:2017	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.05.01:2017	„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 1.06.01:2016	„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
STR 2.01.01(1):2005	„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
STR 2.01.01(2):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
STR 2.01.01(3):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008	„Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008	„Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.03.02:2005	„Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“
STR 2.06.04:2014	„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
STR 1.01.02:2016	„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
STR 2.03.01:2019	„Statinių prieinamumas“
KPT SDK 19	„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“
MN SSN 15	„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai“
MN GPSR 12	„Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai“
IT ŽS 17	„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“
IT VŽ 14	„Automobilių kelių vertikalųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“

IT ASFALTAS 24	„Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“
PIT KŽA 08	„Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“
IT SBR 19	„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“
IT SS 17	„Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“
T DVAER 12	„Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“
TRA ASFALTAS 24	„Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“
TRA SS 15	„Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“
TRA VŽ 12	„Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“
TRA BE 08/15	„Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“
TRA BITUMAS 23	„Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“
TRA SBR 19	„Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“
TRA UŽPILDAI 19	„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“
	Kelio ženklų įrengimo ir vertikalojo ženklinimo taisyklės (KVŽT).
	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
	Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
	Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
	Kelių eismo taisyklės

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
MB 4InfraLT ir MB Išmani infrastruktūra	39921	SPDV	Valentas Kačerauskas	

1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIŠ ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ

1.1. Teisės aktų laikymasis ir gaunami leidimai

Statybą vykdyti vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais.
- Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais.
- Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytais reikalavimais.
- Statybos įmonės patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis statybos taisyklėmis.
- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymais.

Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, Statytojas turi patvirtinti techninį projektą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

Statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą.

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį

Vykdamas statybos (montavimo) darbus, nuokrypiams nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.

Vykdamas darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius);

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1034 Vilnius);

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 Vilnius);

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

Galiojančių „SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS STATYBOJE“;

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės nustatytus reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita, bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos

Žymuo: 4infraLT-2024-81-00-TDP-BD.BTS

Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., stoties g. (nr. 27601) šalinatvųjų kapitalinio remonto projektas. 2024 m.

Puslapis 1 iš 12

galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybą gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip. Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui, kokį Subrangovą pasirinkti, ir toks Užsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas. Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Būtinai šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai:

- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;
- Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;
- Statinio statybos vadovo;
- Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;
- Statinio statybos techninės priežiūros vadovo;
- Statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovo;

1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai

1.5.1. Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis galiojančiomis SAUGOS IR SVEIKATOS Taisyklės statyboje.

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias liemenes.

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus.

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų.

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.5.2. Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės.

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

1.5.3. Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai

Paruošiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų.

Statyb vietės ruošimo metu rangovas privalo:

garantuoti statyb vietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;

vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;

pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;

teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;

1.5.3.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statyb vietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statyb vietės, kad būtų išvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5.3.2 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Atliekant dirvožemio pašalinimą, taip pat ir žemės sankasos paruošiamuosius darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17 reikalavimų.

Rangovas iš statyb vietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus ar neliktų lovio dugne. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pylimų šlaitams tvirtinti ir išlygintos teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui.

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti nurodytos projekte. Statybų metu susidariusios atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią laikinam saugojimui atliekas. Nugenėtų medžių šakos, skiedros, drožlės išvežamos į regionines atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

1.5.3.3 Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas

Išrūšiotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje.

Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griauant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.

1.5.3.4 Iškasų medžiagų laikymas ir priežiūra

Iškasų įrengimas turi atitikti IT ŽS 17 reikalavimus.

Atliekamas iškasų gruntas turi būti iš objekto statyb vietės išvežtas. Laikiniai šalia tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikiniai sandėliuojamas dirvožemio kiekis, reikalingas šlaitų ir plotų sutvirtinimui, turi būti sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip tankinti. Jis turi būti apsaugotas nuo erozijos ir užteršimo statybinėmis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti paviršiuje velėnai.

1.5.3.5 Apsauga nuo triukšmo statybų metu

Vykdam darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų namų poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.

1.5.4. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės:

Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių;

Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini, kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta.

Dušai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais;

Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo;

Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina - karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti įrengti patogūs perėjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

1.6. Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu

Visos statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI

2.1. Statinio projekto ekspertizės būtinumas

Būtina atlikti statinio projekto ekspertizę.

2.2. Reikalingi tyrimai

Rangovui matant būtinybę, gali būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų tyrimai.

2.3. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai

2.3.1. Statybos darbų technologijos projekto būtinumas ir apimtis

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas pagal STR 1.06.01:2016.

2.3.2. Specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijas.

2.3.3. Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos

Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka (GKTR GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“) ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus.

2.3.4. Brėžiniai ir techninės specifikacijos

Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos vadovo.

2.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (taip pat už kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

2.5.1. Ataskaitos

Rangovas turi pateikti Inžinieriui tvirtinti smulkia informaciją apie siūlomus ataskaitų apie visus darbų aspektus per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį rengimo metodus. Atskaitomybės sistemą mažiausiai turi sudaryti šios dalys:

mėnesio pažangos ataskaitos.

Rangovas turi pateikti išsamias mėnesio pažangos ataskaitas. Ataskaitose turi būti aiškiai ir tiksliai parodyta visų su nužymėjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t.t. susijusių veiklų pozicija ryšium su suderinta Projekto įgyvendinimo programa.

Pažangos ataskaitos turi būti siunčiamos per sekančio mėnesio pirmąją savaitę tam, kad po jų gavimo jose pateikta informacija nebūtų pasenusi. Į mėnesio pažangos ataskaitas turi būti įtrauktas tekstas, duomenų lentelės, diagramos, grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteiktų pakankamą tiek suvestinę, tiek praėjusio mėnesio, informaciją apie:

- bendrą pažangą, pažangą atskirose srityse ir Darbų sektoriuose, projekto pažangos būklę ir palyginimus su planuota pažanga;
- sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iškilti sunkumų, ir sritis, kuriose sunkumai buvo nustatyti anksčiau;
- esamų arba gresiančių problemų ir vilkinimų atitaisymui arba sumažinimui rekomenduojamas priemonės;
- anksčiau nustatytų problemų atitaisymui taikomų priemonių efektyvumą;
- išlaidų ataskaitą ir numatomą grynųjų pinigų cirkuliaciją;
- kalendorinio grafiko vykdymo būklę, ypatingą dėmesį kreipiant svarbiausių etapų įvykdymo būklei;
- svarbiausių veiklų būklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijų analize nurodant siūlomus veiksmus, kurie užtikrintų savalaikį Projekto užbaigimą.

2.5.2. Statybos darbų žurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietyje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darbų žurnalą, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

jis turi būti susiūtas iš sunumeruotų ir antspauduotų lapų;

jame turi būti registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviety, rangovą, subrangovus, brigadininkus ir kitus atsakingus asmenis;

turi būti palikta vietos bendro pobūdžio įrašams apie Statybviety (apie Inžinieriaus, Sutarčių institucijos (Užsakovo) arba vyriausybės priežiūros institucijų nurodytus galimus pasikeitimus, papildomus dokumentus ir instrukcijas);

turi būti įterpti lapai kasdieninei atliekamų darbų registracijai ir jų skaičius turi būti nemažesnis nei Darbams Statybvietyje skiriamų dienų skaičius. Puslapių formatą būtina suderinti su Projekto vadovu (Inžinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybė už bendrai reikalaujamos informacijos arba Inžinieriaus/Inžinieriaus atstovo reikalaujamos papildomos informacijos įregistravimą Statybos darbų žurnale.

Kasdieninės atliekamų darbų registracijos lapus turi kaip galima greičiau po dienos darbų ar kitos veiklos, tokios kaip matavimų užbaigimo, tačiau ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, pasirašyti Rangovo paskirtas Prižiūrėtojas ir Inžinierius.

Inžinieriui turi būti visuomet sudaryta galimybė pilnai susipažinti su Rangovo statybos darbų žurnalu.

Pilnai užpildytas Statybos darbų žurnalas turi būti perduotas Inžinieriui.

2.5.3. Pažangos kontrolės fotografijos

Rangovas turi kiekvieną mėnesį pateikti pažangos kontrolės fotografijas. Kiekvieną mėnesį turi būti pateikiami du komplektai fotografijų, kurie turi tapti išskirtine Užsakovo nuosavybe. Šios fotografijos turi aprėpti tokią Darbų dalį, kokią Inžinierius nurodys. Visose nuotraukose turi būti pažymėta data pagal kuria būtų galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutarčių institucijos (Užsakovo) raštiško sutikimo Rangovas šių fotografijų negali naudoti jokiems kitiems tikslams.

Prieš bet kokių darbų pradžią statybvietyje Rangovas turi taip pat padaryti esamų sąlygų registracijos nuotraukas. Šios nuotraukos turi būti naudojamos kaip dokumentai, jei kiltų pretenzijų dėl statybvietyje vykdomų darbų metu aplinkai padarytos žalos.

2.5.4. Statybvietyje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietyje turi būti rengiami kartą per savaitę arba pagal kitokį Inžinieriaus nurodytą ir su užsakovu suderintą tvarkaraštį.

Susirinkimuose Statybvietyje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inžinierius to reikalauja, turi dalyvauti pakankamas atstovų skaičius.

Jei Inžinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi būti informuojami ir juose turi dalyvauti subrangovų, tiekėjų ir t.t. atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir už protokolavimą bei Protokolų išdalinimą turi būti atsakingas Projekto techninės priežiūros vadovas (Inžinierius).

Dvi dienas iki susirinkimų Statybvietyje turi būti rengiami koordinaciniai susirinkimai su subrangovais tam, kad pateikiamos ataskaitos apie pažangą, informacija ir t.t. būtų tiksli.

Iki susirinkimo Statybvietyje likus vienai dienai būtina raštu pateikti tokią informaciją:

- pažangos ataskaita, kurioje būtų nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos procentų buvo užplanuota įvykdyti ir kiek faktiškai yra įvykdyta;

- mėnesio statybinės įrangos ir darbo ataskaita;

- rangovo koordinacinio susirinkimo protokolai;

Reikalingos informacijos sąrašas:

atnaujintas medžiagų užsakymo tvarkaraštis.

kiekvienos dienos temperatūros, oro drėgmės ir kritulių kiekio duomenys.

nuo praėjusio susirinkimo išleistų Statybvietyje instrukcijų registracija.

numatomų pakeitimų ir instrukcijų apskaičiavimai, jei to anksčiau pareikalavo Inžinierius.

2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaičiavimai, brėžiniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi būti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra būtini, norint užtikrinti, kad projektas būtų sklandžiai ir laiku įgyvendinamas. Rangovas turi šias datas ir laikotarpius įtraukti į savo išsamią įvykdymo programą, kurią rangovas turi parengti po sutarties pasirašymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra būtina atlikti pataisymus ir nukrypimus, Užsakovas ir projektavimo įmonė bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti būtinus projektavimo dokumentus ir gauti būtinus patvirtinimus. Pataisymai turi būti aiškiai pažymėti ir brėžinyje arba dokumente turi būti nurodomas pataisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA

3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti nurodoma kitu Užsakovui priimtu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti duotas Užsakovo sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

specifikacija;

naudojimo instrukcija;

nuoroda kam skiriama;

spalvos nuoroda;

pagaminimo data;

Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Inžinieriaus priežiūrai. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Rinkdamas komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsižvelgiama į reikalavimą apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.

3.2. Nenaudotinos medžiagos

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir aplinkai. Neturi būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų įtakoti žmonių sveikatą bei gyvenamąją aplinką.

3.3. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto

atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis įvertinimas.

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE ženklą paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniųjų techninių specifikacijų, įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtai būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Šio statybos produkto laisvo judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais.

3.4. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) kokybės kontrolė

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. Statybvietėje gaminų, medžiagų ir įrenginių kokybės kontrolę vykdo techninė priežiūra.

3.5. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka

Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vadovu, Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu.

3.6. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokia, kokiame įpakavime, kokiam jas paruošia gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nepakistų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovintos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrai.

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo.

3.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka

Dengtų darbų aktai, vykstant žemės darbams, įrengiant pagrindus turi būti surašyti tiems darbams, kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Žemės darbų kontrolė vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento nuostatomis.

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių savininkų leidimu. Vykstant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklėmis.

Prieš pradėdant statybos darbus veikiančių elektros kabelių, ryšio tinklų zonoje, patikslinti jų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninės priežiūros komisiją ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją.

3.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka

Visos laikančiosios konstrukcijos ir inžinerinės sistemos prieš pradedant jas eksploatuoti išbandomos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ

4.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų.

4.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai

Statinsys pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas.

5. PAGRINDINIAI NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI

5.1. Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Numatoma nufrezuoti esamą gatvės dangą. Demontuojami esami kelio ženklai.

Vandentiekio, buitinių nuotekų, šulinių liukai pakeliami ir sureguliuojami pagal projektinį aukštį. Rekonstruojami esami elektros tinklai, numatomas ryšių tinklų apsaugojimas.

5.2. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos

Esamas nukastas augalinis sluoksnis (dirvožemis) ir perteklinis iškastas gruntas saugojamas neužteršiant kitomis medžiagomis ar atliekomis. Dirvožemį, atliekant baigiamuosius darbus – galima panaudoti naujoms dangoms įrengti. Iškastą gruntą galima naudoti naujiems pylimams įrengti.

5.3. Susidarysiantis įvairių rūšių statybinių atliekų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787).

Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu:

prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos

Žymuo: 4infraLT-2024-81-00-TDP-BD.BTS

Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., stoties g. (nr. 27601) šaligatvių kapitalinio remonto projektas. 2024 m.

Puslapis 9 iš 12

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo saugomos uždaruose kontaineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse.

Statybos metu atliekos susidarys:

- Rekonstruojamoje teritorijoje numatyta išardyti esamus kelio ženklus, nufrezuoti asfalto dangą, išardyti betoninius bei gelžbetoninius gaminius. Visi šie elementai pridodami atliekų tvarkytojams, t.y. atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią laikinam saugojimui statybines atliekas.

5.4. Būtinai laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sąlygos jiems

5.4.1. Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai bus aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pažymėtos, įrengti informaciniai ženklai, pėsčiųjų judėjimo zonos atitvertos nuo tranšėjų, o darbuotojai papildomai instruktuojami ir apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Kadangi nėra žinomas rangovas (rangovo mechanizmai, resursai, įranga ir t. t.) šie sprendiniai turi būti detalizuojami rangovo technologiniame projekte.

5.4.2. Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtinai kelio ženklai

Kadangi statybos darbai bus vykdomi užstatytoje teritorijoje, todėl Rangovas turės vadovautis suderinta transporto ir pėsčiųjų judėjimo schemomis, kurios bus numatytos technologiniame projekte. Taip pat statybos metu neturi būti nutraukiamas pėsčiųjų judėjimas. Galimas dalinis transporto judėjimo nutraukimas dangos konstrukcijos įrengimo metu. Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtinai kelio ženklai numatomi vadovaujantis automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis (T DVAER 12).

5.4.3. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos

Sanitarinių ir higienos patalpų įrengimu pasirūpina Rangovas. Šios patalpos turi būti nurodytos Statybos darbų technologijos projekte.

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės:

- Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos;

- Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių;

- Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- Kai persirengimo kambariai nėra būtinai, kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta.

Dušai ir praustuvai:

- Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais;

- Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo;

- Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai;

- Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti įrengti patogūs perėjimai.

Tualetai ir praustuvai:

- Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

5.4.4. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą

Kenksmingų ir pavojingų medžiagų statybos metu nenumatyta ir jų sandėliavimo taip pat. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darbų technologijos projekte.

5.4.5. Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu

Darbuotojai turi būti aprūpinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

5.4.6. Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos

Atliekų ir statybinių atliekų sandėliavimo zonos, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darbų technologijos projekte.

Tvarkant atliekas būtina vadovautis 5.3 punkto reikalavimais.

6. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI

6.1. Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas turi parengti ir Užsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir statybos darbų eiliškumo grafiką. Šiame grafike turi būti pateikta (nurodant darbų apimtis ir į vykdymo terminus). Rekomendacinio pobūdžio darbų eiliškumas pateiktas žemiau esančiame paveikslėlyje.

Prieš pradėdant statybą pateiktus projektinius sprendinius būtina peržiūrėti ir įsivertinti galimai pasikeitusius statybos zonos aplinkos elementus.

6.2. Specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai

Rangovas yra atsakingas už statybos darbų technologijų ir metodų parinkimą bei statybos darbų organizavimą taip, kad būtų išlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti aktualiuose LR teisės aktuose nustatyti reikalavimai. Šio projekto dalių skyriuose „Techninės specifikacijos“ pateikti reikalavimai statybos medžiagoms ir darbų vykdymui.

6.3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms pateikiami statybos įrangos ir transporto priemonių gamintojų technologinėse instrukcijose, Rangovo statybos taisyklėse bei statybos darbų technologijos projekte.

6.4. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, nurodytą valandomis)

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reglamento 18 priedu.

Statinio statybos techninio priežiūrėtojo minimalus laiko apskaičiavimas:

Eil. nr.	Pavadinimas	Minimalus valandų skaičius	Atstumai, km / vnt.	Rekomenduotinas minimalus valandų skaičius
KELIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA				
1.	Projekto nagrinėjimas	20		20
2.	Kelio su vieno slukšnio asfalto danga	50 (vienas kilometras)	0,4	20
3.	Nuovažos	12 (viena nuovaža)	18	216
4.	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	12 val. (skirta vienam mėnesiui, valandas reikia dauginti iš statybos trukmės (mėnesiais))	9	108
5.	Geodezinės nuotraukos tikrinimas	12		12
6.	Užbaigimo komisija	24		24
VISO:				400

Reikalavimai Techninės priežiūros kvalifikacijai turi atitikti reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 49 ir 50 punktų reikalavimus.

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
MB 4InfraLT ir MB Išmani infrastruktūra	39921	SPV	Valentas Kačerauskas	

Eil. Nr.	Derinančioji institucija /pritariantis asmuo	Data	Parašas/spaudas	Pastabos
1.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ Alvydas Jovaišas	2025-02-10	Antspaudas E. Parašas	Patvirtinta Registracijos numeris P127175 Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB ESO išsikviesti atstovą KL trasų nužymėjimui. Darbus KL apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu. Vykdant darbus, išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki elektros kabelių. Neišlaikant nustatytų atstumų, teikti AB ESO paraišką dėl kabelių įgilinimo arba iškėlimo. 1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Prieš darbų pradžią išsikviesti ESO atstovą šulinėlio (kapos) būklės įvertinimui. Įtaiso apsauginio šulinėlio aukštis reguliuojamas priderinant prie naujos dangos altitudės. Jei reikia, atlikti kapų aukščio reguliavimo darbus pritaikant prie naujų dangų altitudžių dėl šių darbų privaloma kreiptis į ESO. Darbai vykdomi užsakovo lėšomis. 4. Prašome prieš 2-3 mėn. iki darbų pradžios, kreiptis į ESO dėl dujų tinklų apsauginės dangos patikrinimo, esant poreikiui sudaryti sąlygas ESO sutvarkyti nustatytus defektus iki asfalto dangos įrengimo. Neatsižvelgus į šią pastabą užsakovas turės padengti visas naujų dangų ardymo/atstatymo išlaidas. 5. Keičiant žemės paviršiaus altitudes ties dujų apskaitos spintelėmis, kreiptis į ESO dėl spintelės pakėlimo/pažeminimo.
2.	Telia Lietuva, AB Andrius Samys	2025-02-07	Antspaudas E. Parašas	Suderinta Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paaimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams El. p. aurelija.dygliene@telia.lt
3.	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas Donatas Dilys	2025-02-07	Antspaudas Parašas	Suderinta
4.	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis	2025-04-04	Antspaudas Parašas	Suderinta
5.	AB „Via Lietuva“	2025-05-14	El. dokumento nuorašas	Informuojame, kad projektas „Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601) šalinatvių kapitalinio remonto projektas" sprendinius kurie patenka į valstybinio kelio Nr. 3005 apsaugos zoną" yra patikrintas. Pritariame projekto sprendiniams valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3005 Panevėžys–Skaistgiriai–Pušalotas apsaugos zonoje, kur bus įgyvendinami pagal Bendrovės pritartą projektą. Pranešame, kad prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose dėl statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis į AB „Via Lietuva“ https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus keliuose-ir-riboti-cisma

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Dokumento pavadinimas	Atsakingas asmuo	Parašas
1.	BD	Bendroji dalis	Statinio projekto vadovas Valentas Kačerauskas Kv. at. Nr. 39920	
2.	S	Susisiekimo dalis	Statinio projekto dalies vadovas Valentas Kačerauskas Kv. at. Nr. 39920	
3.	KS	Skaičiuojamosios kainos nustatymas	Statinio projekto dalies vadovas Viačeslavas Zbrujevas Kv. at. Nr. 31234	

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Gamintojas	Projekto dalis
1.	Office	Microsoft	Tekstinė
2.	ZWCAD	ZWCAD Software, Ltd	Grafinė dalis

SUDERINTA
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis
specialistas
Raimondas Endziulaitis
2025 m. 04 mėn. 04 d.

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu
ALVYDAS JOVAIŠAS
Data: 2025-02-10 16:20:18 GMT+2
Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius“
Registracijos Nr. P127175

SUDERINTA
Joniškėlio miesto seniūnijos
seniūnas
Donatas Dilys

Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta
SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti
raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
El. p.: aurelija.dygliene@telia.lt

Andrius
Samys
Digitally signed by
Andrius Samys
Date: 2025.02.07
10:09:29 +02'00'

Atstatoma bruco danga

Darbų pradžia: Pk 0+00
X: 6199847,61 m
Y: 514620,53 m


Pastabos:

- Darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu
- Statybos metu sulaužius ryšių kabelio apsauginį vamzdį, jį pakeisti visoje ryšio kabelio atkarpoje nuo šulinio iki šulinio
- Statybos metu nutraukus ryšių kabelį, jį pakeisti visoje ryšio kabelio atkarpoje nuo movos iki movos

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:


	Projektuojama asfalto danga		Kelio ašis
	Projektuojamas kelkraščio danga		Sklypų ribos
	Veja		Plastikiniai sudedami d110 mm vamzdžiai
	Asfalto dangos kraštas		Projektinės horizontalės
	Kelkraščio kraštas		Esami ryšių kabeliai
	Esami lietaus nuotekų tinklai		Esami el. kabeliai
	Esami vandentiekio tinklai		

0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	UAB CityForm LT (kartu su partneriu MB 4InfraLT)	Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601) šaligatvių kapitalinio remonto projektas		
39920	SPV	V.Kačerauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
KVAL. PATV. DOK. NR.			Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601) šaligatvių kapitalinio remonto projektas	
39921	SPDV	V.Kačerauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			Suvestinis inžinerinių tinklų ir aukščių planas, M 1:500	
			LAIDA	
			0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys		4infraLT-2024-81-00-TDP-B-B.01	
			LAPAS	LAPŲ
			1	3




SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

	Projektuojama asfalto danga		Kelio ašis
	Projektuojamas kelkraščio danga		Sklypų ribos
	Veja		Plastikiniai sudedami d110 mm vamzdžiai
	Asfalto dangos kraštas		Projektinės horizontalės
	Kelkraščio kraštas		
	Esami lietaus nuotekų tinklai		Esami ryšių kabeliai
	Esami vandentiekio tinklai		Esami el. kabeliai




Gatvės skersinis konstruktyvinis profilis




Betoninių bortų įrengimo detalės M1:25

- 8 cm storio betoninių trinkelų 20x10x8 danga
- 3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5
- ≥15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45, $E_{v2} \geq 100$ MPa
- 19 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio
- Geotinklas 40/40 kN/m
- Neaustinė 150 g/m² PP geotekstilė - 11/11 kN/m tempiamojo stiprio
- Žemės sankasa, $E_{v2} \geq 30$ MPa


Nuleistas betoninis bortas 100x22x15




Betoninis bortas 100x22x15



Vejos bortas 100x20x8




Nuovažos išilginis konstruktyvinis profilis




- 8 cm storio betoninių trinkelų 20x10x8 danga
- 3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5
- ≥25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45, $E_{v2} \geq 120$ MPa
- 34 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio
- Geotinklas 40/40 kN/m
- Neaustinė 150 g/m² PP geotekstilė - 11/11 kN/m tempiamojo stiprio
- Žemės sankasa, $E_{v2} \geq 45$ MPa

Nuovažos skersinis konstruktyvinis profilis






- 8 cm storio betoninių trinkelų 20x10x8 danga
- 3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5
- ≥25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45, $E_{v2} \geq 120$ MPa
- 34 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio
- Geotinklas 40/40 kN/m
- Neaustinė 150 g/m² PP geotekstilė - 11/11 kN/m tempiamojo stiprio
- Žemės sankasa, $E_{v2} \geq 45$ MPa

Neregų ir silpnaregių vedimo sistemų įrengimo schema



Atstatomos bruko dangos detalė



0	2024		STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI		
LAIDA	DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.					STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
	UAB CityForm LT (kartu su partneriu MB 4InfraLT)				Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601) šaligatvių kapitalinio remonto projektas
39920	SPV	V.Kačerauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
KVAL. PATV. DOK. NR.					Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601) šaligatvių kapitalinio remonto projektas
					DOKUMENTO PAVADINIMAS
39921	SPDV	V.Kačerauskas		Skersiniai profiliai M1:50	LAIDA
					0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys			4infraLT-2024-81-00-TDP-S-B.02	LAPŲ
					1
					1

TVIRTINU:

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos Viešinio ūkio ir
plėtros skyriaus vedėjas
Vaidotas Kuodis

**PASVALIO RAJ., PUŠALOTO SEN., PUŠALOTO MSTL. STOTIES GATVĖS (NR. 27601)
ŠALIGATVIŲ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO TECHNINĖ PROJEKTAVIMO
UŽDUOTIS**

- 1. Statytojas:** Pasvalio rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188753657), Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.
- 2. Projekto pavadinimas:** Pasvalio raj., Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties gatvės (Nr.27601) šaligatvių kapitalinio remonto projektas.
- 3. Statybos adresas:** Stoties gatvė, Pušaloto miestelis, Pasvalio rajonas.
- 4. Statybos rūšis:** kapitalinis remontas.
- 5. Projektavimo stadija:** techninis darbo projektas.
- 6. Statinio paskirtis:** susisiektimo komunikacijos, gatvės (8.2.).
- 7. Statinio kategorija:** neypatingasis statinys.
- 8. Finansavimo šaltinis:** Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos.
- 9. Projektuojamo statinio charakteristika:** statinio (gatvės) unikalus numeris 4400-5658-4159, gatvės kategorija D, ilgis 0,399 km, važiuojamosios dalies plotis 8,5 m, eismo juostų skaičius 2 vnt., eismo juostos plotis 4,25 m. Numatoma kapitališkai remontuoti Stoties gatvės dešinės ir kairės pusės šaligatvius. Preliminarus šaligatvių ilgis apie 796 m, plotis 1,20 m.
- 10. Statytojo reikalavimai statinio kapitalinio remonto projektui :**
 - 10.1. Dešinėje ir kairėje gatvės pusėse, suprojektuoti 1,20 m pločio šaligatvius.
 - 10.2. Suprojektuoti naujus gatvės bordiūrus..
 - 10.3. Ties įvažiavimais į kiemus numatyti tako dangos konstrukciją, pritaikytą transporto eismui.
 - 10.4. Numatyti sprendinius, užtikrinančius žmonių su negalia laisvą judėjimą.
 - 10.5. Projektuotojas privalės atlikti visus būtinus inžinerinius tyrinėjimus, kurie reikalingi projekto parengimui.
 - 10.6. Esant poreikiui, projektuotojas privalo gauti prisijungimo sąlygas iš kitų inžinerinių komunikacijų ir tinklų savininkų ir/ar institucijų.
- 11. Kiti reikalavimai:**
 - 11.1. Kapitalinio remonto projektą parengti, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 12.1 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, bei kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais, projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais, teisės aktais ir normatyviniais dokumentais.
 - 11.2. Techninėje projektavimo užduotyje pateiktos Stoties gatvės šaligatvių kapitalinio remonto apimtys yra preliminaros. Projektuotojas, apžiūrėjęs ir išmatavęs projektuojamus šaligatvius vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, susijusias su Stoties gatvės atkarpos šaligatvių kapitalinio remonto projekto parengimu.
 - 11.3. Suderinti kapitalinio remonto projektą su projektą privalančiais patikrinti subjektais, apmokėti visas išlaidas, susijusias su kapitalinio remonto projekto derinimu.
 - 11.4. Pateikti parengtą techninį darbo projektą ekspertizę atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinko Statytojas ir pataisyti projektą pagal ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada. Taip pat projektuotojas, esant klaidoms, pakeitimams ar nesutapimams tarp kapitalinio remonto projekto ir realios situacijos, vykdant darbus, privalės

pataisyti projektą. Paslaugos teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su šios sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu.

12. Statytojui pateikiamos projektinės dokumentacijos kiekis:

12.1. Parengti pilnos sudėties kapitalinio remonto techninį darbo projektą su statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi.

12.1. 2 egz. projekto popieriniame variante (be skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies) su originaliais brėžiniais.

12.2. 1 egz. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies popieriniame variante.

12.3. 1 egz. sąnaudų kiekių žiniaraščių popieriniame variante ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (Word, Excel redaktoriai).

12.4. 1 egz. projekto skaitmeninėje laikmenoje PDF formate.

PRIDEDAMA:

1. Pasvalio raj., Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties gatvės šaligatvių kapitalinio remonto situacijos schema.
2. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla.

Užduotį parengė:

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos Vietinio ūkio ir plėtros
skyriaus vyriausiasis specialistas
Raimondas Endziulaitis

Pušaloto mstl. Stoties g. šaligatvių schema
796 m



ĮSAKYMAS**DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVŲ PASKYRIMO****2024 m. lapkričio mėn. 11 d. Nr. 41111-1****Vilnius**

Projektui:

„Pasvalio raj., Pasvalio sen., Pušaloto mstl., Stoties g. (Nr. 27601) kapitalinio remonto projektas“

S k i r i u:

Projekto vadovu Valentą Kačerauską, atestato Nr. 39920,

Projekto dalies vadovu Valentą Kačerauską, atestato Nr. 39921, bendrajai ir susisiekimo dalims.

Projekto dalies vadovu Viačeslavą Zbrujevą, atestato Nr. 31234, skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai.

Projekto vadovo ir projekto dalies vadovų veikla trunka nuo jų paskyrimo dienos iki objekto statybos darbų pridavimo valstybinei komisijai dienos.

MB 4infra.LT, Direktorius

Sigitas Sipavičius

Specialistas	
Vardas, Pavardė	Valentas Kačerauskas

Teisės dokumentas			
Numeris	39920	Ar galioja	Taip
Pirmą kartą išduotas	2020-09-18		
Dokumento tipas	Kvalifikacijos atestatas		

Suteikta teisė	
Nuo 2020-09-18	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai).

Specialistas	
Vardas, Pavardė	Valentas Kačerauskas

Teisės dokumentas			
Numeris	39921	Ar galioja	Taip
Pirmą kartą išduotas	2020-09-18		
Dokumento tipas	Kvalifikacijos atestatas		

Suteikta teisė	
Nuo 2020-09-18	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai). Projekto dalys: susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Specialistas	
Vardas, Pavardė	Viačeslavas Zbrujevas

Teisės dokumentas			
Numeris	31234	Ar galioja	Taip
Pirmą kartą išduotas	2013-05-14		
Dokumento tipas	Kvalifikacijos atestatas		

Suteikta teisė	
Nuo 2013-05-14 iki 2018-08-27	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir teritorijų specialiojo planavimo specialisto pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai. Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimas.
Nuo 2018-08-27 iki 2019-05-17	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai). Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
Nuo 2019-05-17	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2018-07-27	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
2023-07-25	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

MB "Tigema"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/2627286 (Statiniai)**

Adresas: **Pasvalio r. sav. Pušaloto mstl. Stoties g.**

Lapų skaičius: **13**



SUDERINTA

Valstybės įmonė Registrų centras

Elektroniniu parašu pasirašė: Ilona Rauduvienė

Pareigos: Kadastro ekspertė

Laiko žyma: 2021-05-25 15:39:18

Tomo Nr. 1
Registro 44/2627286

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS


Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2021-07-21	2	1-2	
2	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA		2021-07-21	3	3-5	
3	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2K FORMA		2021-07-21	2	6-7	
4	KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K FORMA		2021-07-21	1	8	
5	KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA		2021-07-21	3	9-11	
6	KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS 5K FORMA		2021-07-21	1	12	

Vidaus apyrašo lapų 12


Matininkė Ignė Jonaitytė

Išdėstymo schema

M1:1000



2 ①



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
kadastriniams matavimams panaudota Ignės Jonaitytės surinkta topografinė medžiaga		2021-04-15	
Objekto pavadinimas		Stoties gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Pasvalio r. sav. Pušaloto mstl. Stoties g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2021-05-17	
MB "Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Šiaurės pr. 41-54 el. pašto adresas (-ai): igne@tigema.lt			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2496	matininkė	IGNĖ JONAITYTĖ	2021-05-17

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Stoties gatvė
Objekto buvimo vieta Pasvalio r. sav. Pušaloto mstl. Stoties g.
Unikalus numeris 4400-5658-4159

Kelio ruožas 0,000-0,399


Koordinacių sistema: LKS-94

Kelio riba		
Taško Nr.	X	Y
16	6199853,53	514621,83
17	6199840,26	514656,67
18	6199804,91	514745,12
19	6199789,00	514785,60
20	6199775,02	514822,97
21	6199766,27	514846,04
22	6199757,95	514868,58
23	6199748,77	514890,99
24	6199740,18	514911,78
25	6199727,78	514940,40
26	6199717,77	514965,94
27	6199712,13	514980,42
28	6199711,38	514984,69
29	6199713,60	514988,96
30	6199714,98	514993,23
31	6199694,23	514991,90
32	6199708,16	514953,14
33	6199717,15	514930,47
34	6199724,65	514911,06
35	6199733,68	514888,62
36	6199743,76	514863,09
37	6199751,26	514844,16
38	6199753,17	514840,54
39	6199760,23	514822,66
40	6199766,24	514807,82
41	6199781,43	514769,91
42	6199791,41	514744,22
43	6199788,43	514743,46
44	6199789,48	514741,43
45	6199792,17	514742,19
46	6199817,54	514676,72
47	6199840,38	514618,95


Kelio ašis			
Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y
1	0,000	6199703,59	514992,53
2	0,016	6199707,09	514976,98
3	0,056	6199721,45	514940,00
4	0,061	6199723,60	514934,52
5	0,086	6199732,52	514912,11
6	0,110	6199741,31	514889,84
7	0,134	6199750,08	514867,53
8	0,157	6199758,63	514845,84
9	0,182	6199768,06	514822,14
10	0,194	6199772,14	514811,69
11	0,210	6199778,19	514796,38
12	0,265	6199798,54	514744,98
13	0,271	6199800,67	514739,38
14	0,369	6199836,59	514648,43
15	0,399	6199847,61	514620,55



Išdėstymo schema



GATVĖS PLANAS
M1:1000



14600
199800

Lapų schema:

② 1



1 1 2 8 1 3 5 6 5 6

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas			Medžiagos parengimo data
kadastriniams matavimams panaudota Ignės Jonaitytės surinkta topografinė medžiaga			2021-04-15
Objekto pavadinimas		Stoties gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Pasvalio r. sav. Pušaloto mstl. Stoties g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2021-05-17	
MB "Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Šiaurės pr. 41-54 el. pašto adresas (-ai): igne@tigema.lt			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2496	matininkė	IGNĖ JONAITYTĖ	2021-05-17

MB "Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Šiaurės pr. 41-54
 Matininkas(-ė) IGNĖ JONAITYTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2496, el. pašto adresas (-ai): igne@tigema.lt

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas	Pasvalio r. sav. Pušaloto mstl. Stoties g.		
Paskirtis	Kelių (gatvių)		
Pavadinimas	Stoties gatvė		
Žymėjimas plane	1-15		
Kadastro duomenų nustatymo data	2021-05-17		
Statybos būklė	Unikalus numeris	4400-5658-4159	

Statybos pradžios metai:	1974	Kelio Nr.:	
Statybos pabaigos metai:	1974	Kelio ruožas:	0,000-0,399
Rekonstravimo pradžios metai:		Ilgis: km	0,399
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gatvės kategorija:	D
Kap. remonto pradžios metai:		Statinio kategorija:	Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai:		Baigtumo procentas: %	100
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Važiuojamoji dalis 1-2	km	0,016
Važiuojamoji dalis 2-15	km	0,383
Įvažiavimas 2	kv. m	9
Įvažiavimas 2	vnt.	1
Įvažiavimas 3	vnt.	1
Įvažiavimas 3	kv. m	6
Įvažiavimas 4	vnt.	1
Įvažiavimas 4	kv. m	5
Įvažiavimas 5	kv. m	10,9
Įvažiavimas 5	vnt.	1
Įvažiavimas 5	kv. m	6,9
Įvažiavimas 5	vnt.	1
Įvažiavimas 6	kv. m	10,9
Įvažiavimas 6	vnt.	1
Įvažiavimas 6	kv. m	5,8
Įvažiavimas 6	vnt.	1
Įvažiavimas 7	kv. m	9,8
Įvažiavimas 7	vnt.	1
Įvažiavimas 7	kv. m	4,7



1	2	3
Įvažiavimas 7	vnt.	1
Įvažiavimas 8	kv. m	6,85
Įvažiavimas 8	vnt.	1
Įvažiavimas 8	kv. m	5,7
Įvažiavimas 8	vnt.	1
Įvažiavimas 9	vnt.	1
Įvažiavimas 9	kv. m	5,5
Įvažiavimas 9	vnt.	1
Įvažiavimas 9	kv. m	3,83
Įvažiavimas 13	vnt.	1
Įvažiavimas 13	kv. m	11,9
Pėsčiųjų takas 1-15	kv. m	363,5
Pėsčiųjų takas 1-15	kv. m	362,88
Pralaida 12	m	14,8
Pralaida 12	vnt.	1



MB "Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Šiaurės pr. 41-54
Matininkas(-ė) IGNĖ JONAITYTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2496, el. pašto adresas (-ai): igne@tigema.lt

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Pasvalio r. sav. Pušaloto mstl. Stoties g.

Paskirtis Kelių (gatvių)

Pavadinimas Stoties gatvė

Žymėjimas plane 1-15

Kadastro duomenų nustatymo data 2021-05-17

Statybos būklė

Unikalus numeris 4400-5658-4159

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Gatvė	km	0,399
Įvažiavimas, nuovaža	kv. m	102,78
Įvažiavimas, nuovaža	vnt.	14
Pėsčiųjų (dviračių) takas	kv. m	726,38
Pralaida	vnt.	1
Pralaida	m	14,8

matininkė

IGNĖ JONAITYTĖ



MB "Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Šiaurės pr. 41-54
 Matininkas(-ė) IGNĖ JONAITYTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2496, el. pašto adresas (-ai): igne@tigema.lt

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Pavadinimas Stoties gatvė

Kelio reikšmė

Kelio numeris

Kadastro duomenų nustatymo data 2021-05-17

Vertės nustatymo data 2021-05-17

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Važiuojamoji dalis 1-2	1-2	5	km	0,016	NTK 2021-3.2.5	598270	9570	75	2390	1	2390
Važiuojamoji dalis 2-15	2-15	10	km	0,383	NTK 2021-3.2.6	414450	159000	75	39700	1	39700
Įvažiavimas 2	2	5	kv. m	9	NTK 2021-3.2.11	60,26	542	75	136	1	136
Įvažiavimas 3	3	5	kv. m	6	NTK 2021-3.2.11	60,26	362	75	90	1	90
Įvažiavimas 4	4	5	kv. m	5	NTK 2021-3.2.11	60,26	301	75	75	1	75



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Įvažiavimas 5	5	5	kv. m	10,9	NTK 2021-3.2.11	60,26	657	75	164	1	164
Įvažiavimas 5	5	5	kv. m	6,9	NTK 2021-3.2.11	60,26	416	75	104	1	104
Įvažiavimas 6	6	5	kv. m	10,9	NTK 2021-3.2.11	60,26	657	75	164	1	164
Įvažiavimas 6	6	5	kv. m	5,8	NTK 2021-3.2.11	60,26	350	75	87	1	87
Įvažiavimas 7	7	5	kv. m	9,8	NTK 2021-3.2.11	60,26	591	75	148	1	148
Įvažiavimas 7	7	5	kv. m	4,7	NTK 2021-3.2.11	60,26	283	75	71	1	71
Įvažiavimas 8	8	5	kv. m	6,85	NTK 2021-3.2.11	60,26	413	75	103	1	103
Įvažiavimas 8	8	5	kv. m	5,7	NTK 2021-3.2.11	60,26	343	75	86	1	86
Įvažiavimas 9	9	5	kv. m	5,5	NTK 2021-3.2.11	60,26	331	75	83	1	83
Įvažiavimas 9	9	5	kv. m	3,83	NTK 2021-3.2.11	60,26	231	75	58	1	58
Įvažiavimas 13	13	10	kv. m	11,9	NTK 2021-3.2.10	16,33	194	75	49	1	49
Pėsčiųjų takas 1-15	1-15	5	kv. m	363,5	NTK 2021-3.2.11	49,52	18000	75	4500	1	4500
Pėsčiųjų takas 1-15	1-15	5	kv. m	362,88	NTK 2021-3.2.11	49,52	18000	75	4490	1	4490
Pralaida 12	12	2,5	m	14,8	NTK 2021-5.1.11	410	6070	75	1520	1	1520
Viso							216000		54000		54000

matininkė

IGNĖ JONAITYTĖ



2021-06-08 08:50:44

Lapas 2 iš 2

MB "Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Šiaurės pr. 41-54
 Matininkas(-ė) IGNĖ JONAITYTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2496, el. pašto adresas (-ai): igne@tigema.lt

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Stoties gatvė

Kelio reikšmė

Kelio numeris

Kadastro duomenų nustatymo data 2021-05-17

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Metai			
	atskaitos duomenys ašyje				atskaitos duomenys ašyje											Pradžios/Pabaigos			
																Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Važiuojamoji dalis 1-2	1	0,000	6199703,59	514992,53	2	0.016	6199707,09	514976,98	0,016	Dvi	8,8			13,3	Asfaltbetonis	1974			
																1974			
Važiuojamoji dalis 2-15	2	0,016	6199707,09	514976,98	15	0.399	6199847,61	514620,55	0,383	Dvi	13,5			8,5	Lauko akmenys	1974			
																1974			

matininkė

IGNĖ JONAITYTĖ



MB "Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Šiaurės pr. 41-54
 Matininkas(-ė) IGNĖ JONAITYTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2496, el. pašto adresas (-ai): igne@tigema.lt

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIĐŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Stoties gatvė

Kelio reikšmė

Kelio numeris

Kadastro duomenų nustatymo data 2021-05-17

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūties pavadinimas	Metai			
										Pradžios/Pabaigos			
	taško Nr.	km	X	Y						Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 2	2	0,016	6199707,09	514976,98	Betono plytelės	kv. m	9	Kairė		1974			
										1974			
Įvažiavimas 3	3	0.056	6199721,45	514940	Betono plytelės	kv. m	6	Dešinė		1974			
										1974			
Įvažiavimas 4	4	0.061	6199723,6	514934,52	Betono plytelės	kv. m	5	Kairė		1974			
										1974			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 5	5	0.086	6199732,52	514912,11	Betono plytelės	kv. m	10,9	Kairė		1974			
										1974			
Įvažiavimas 5	5	0.086	6199732,52	514912,11	Betono plytelės	kv. m	6,9	Dešinė		1974			
										1974			
Įvažiavimas 6	6	0.110	6199741,31	514889,84	Betono plytelės	kv. m	10,9	Kairė		1974			
										1974			
Įvažiavimas 6	6	0.110	6199741,31	514889,84	Betono plytelės	kv. m	5,8	Dešinė		1974			
										1974			
Įvažiavimas 7	7	0.134	6199750,08	514867,53	Betono plytelės	kv. m	9,8	Kairė		1974			
										1974			
Įvažiavimas 7	7	0.134	6199750,08	514867,53	Betono plytelės	kv. m	4,7	Dešinė		1974			
										1974			
Įvažiavimas 8	8	0.157	6199758,63	514845,84	Betono plytelės	kv. m	6,85	Kairė		1974			
										1974			
Įvažiavimas 8	8	0.157	6199758,63	514845,84	Betono plytelės	kv. m	5,7	Dešinė		1974			
										1974			
Įvažiavimas 9	9	0.182	6199768,06	514822,14	Betono plytelės	kv. m	5,5	Kairė		1974			
										1974			
Įvažiavimas 9	9	0.182	6199768,06	514822,14	Betono plytelės	kv. m	3,83	Dešinė		1974			
										1974			
Įvažiavimas 13	13	0.271	6199800,67	514739,38	Žvyras	kv. m	11,9	Kairė		1974			
										1974			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pralaida 12	12	0.265	6199798,54	514744,98	Gelžbetonis	m	14,8	Centras		1974			
										1974			

matininkė

IGNĖ JONAITYTĖ



* 1 1 2 8 1 3 5 5 9 1 *

MB "Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Šiaurės pr. 41-54
 Matininkas(-ė) IGNĖ JONAITYTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2496, el. pašto adresas (-ai): igne@tigema.lt

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Stoties gatvė

Kelio reikšmė

Kelio numeris

Kadastro duomenų nustatymo data 2021-05-17

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjuvis	Metai			
	atskaitos duomeny		koordinatės		atskaitos duomeny		koordinatės								Pradžios/Pabaigos			
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y							Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pėsčiųjų takas 1-15	1	0,000	6199703,59	514992,53	15	0.399	6199847,61	514620,55	Betono plytelės	kv. m	363,5	Dešinė			1974			
															1974			
Pėsčiųjų takas 1-15	1	0,000	6199703,59	514992,53	15	0.399	6199847,61	514620,55	Betono plytelės	kv. m	362,88	Kairė			1974			
															1974			

matininkė

IGNĖ JONAITYTĖ



Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritis	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Ryšiai	Almantas Viluckis	2025-02-10	Neaktualu	Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną.	-
2.	Elektra	Alvydas Jovaišas	2025-02-10	Pritarta	Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB ESO išsikviesti atstovą KL trasų nužymėjimui. Darbus KL apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu. Vykiant darbus, išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki elektros kabelių. Neišlaikant nustatytų atstumų, teikti AB ESO paraišką dėl kabelių įgilinimo arba iškėlimo.	-
3.	Dujos	Donatas Skukauskas	2025-02-10	Pritarta	1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Prieš darbų pradžią išsikviesti ESO atstovą šulinėlio (kapos) būklės įvertinimui. Įtaiso apsauginio šulinėlio aukštis reguliuojamas priderinant prie naujos dangos altitudės. Jei reikia, atlikti kapų aukščio reguliavimo darbus pritaikant prie naujų dangų altitudžių dėl šių darbų privaloma kreiptis į ESO. Darbai vykdomi užsakovo lėšomis. 4. Prašome prieš 2-3 mėn. iki darbų pradžios, kreiptis į ESO dėl dujų tinklų apsauginės dangos patikrinimo, esant poreikiui sudaryti sąlygas ESO sutvarkyti nustatytus defektus iki asfalto dangos įrengimo. Neatsižvelgus į šią pastabą užsakovas turės padengti visas naujų dangų ardymo/atstatymo išlaidas. 5. Keičiant žemės paviršiaus altitudes ties dujų apskaitos spintelėmis, kreiptis į ESO dėl spintelės pakėlimo/pažeminimo.	-

Registracijos Nr.

P127175

Pasirašymo data

2025-02-10 16:17

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Valentui Kačerauskui
vk@smartinfra.lt

2025-05 Nr. (6.100 Mr)2-
į 2025-04-22 Nr. 1-25-12357

DĖL PROJEKTO DERINIMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Bendrovė) 2025-04-22 gavo jūsų prašymą „Prašau suderinti projekto "Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. (Rr. 27601) šaligatvių kapitalinio remonto projektas" sprendinius kurie patenka į valstybinio kelio Nr. 3005 apsaugos zoną“. Pareiškėjas – MB „Išmani infrastruktūra“ projektų vadovas Valentas Kačerauskas, užsakovas – Pasvalio rajono savivaldybės administracija.

Informuojame, kad projektas „Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601) šaligatvių kapitalinio remonto projektas" sprendinius kurie patenka į valstybinio kelio Nr. 3005 apsaugos zoną" yra patikrintas. Pritariame projekto sprendiniams valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3005 Panevėžys–Skaistgiriai–Pušalotas apsaugos zonoje, kur bus įgyvendinami pagal Bendrovės pritartą projektą.

Pranešame, kad prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose dėl statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis į AB „Via Lietuva“ <https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-keliuose-ir-riboti-eisma>.

PRIDEDAMA: Dangų ir eismo organizavimo planas (4infraLT-2024-81-00-TDP-S-B.01) – iš viso 3 lapai.

Klientų aptarnavimo centro vadovė

Asta Žukauskaitė

T.Davainis, tel. (8 5) 232 9600, el. p. tomas.davainis@vialietuva.lt

62/59 - 0019


Atstatoma bruoko danga

Darbu pradžia: Pk 0+00
X: 6199847,61 m
Y: 514620,53 m


SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- Projektuojama trinkelų danga (nuovažose)
- Projektuojama trinkelų danga (šaligatvyje)
- Projektuojami veja apželdinami plotai
- Projektuojamas betoninis bortas 100x30x15
- Projektuojamas betoninis bortas nuleistas iki dangos 100x22x15
- Projektuojamas betoninis pereinamas bortas 100x30/22x15

- Registruotų sklypų ribos
- Premilinarių sklypų ribos
- Statinių ribos
- Projektuojami vejos bortai
- Projektuojamos įspėjamosios trinkelės neregiam
- Projektuojamos vedimo trinkelės neregiam
- Projektuojami kelio ženklai


0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	UAB CityForm LT (kartu su partneriu MB 4InfraLT)		Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601) šaligatvių kapitalinio remonto projektas	
39920	SPV	V.Kačerauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
KVAL. PATV. DOK. NR.			Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601) šaligatvių kapitalinio remonto projektas	
39921	SPDV	V.Kačerauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			Dangų, nužymėjimo ir eismo organizavimo planas, M 1:500	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys		4infraLT-2024-81-00-TDP-S-B.01	
			LAPAS	LAPŲ
			1	3

Atstatoma bruko danga



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:	
	Projektuojama trinkelė danga (nuovažose)
	Projektuojama trinkelė danga (šaligatvyje)
	Projektuojami veja apželdinami plotai
	Projektuojamas betoninis bortas 100x30x15
	Projektuojamas betoninis bortas nuleistas iki dangos 100x22x15
	Projektuojamas betoninis pereinamas bortas 100x30/22x15
	Registruotų sklypų ribos
	Premilinarių sklypų ribos
	Statinių ribos
	Projektuojami vejos bortai
	Projektuojamos įspėjamosios trinkelės neregiam
	Projektuojamos vedimo trinkelės neregiam
	Projektuojami kelio ženklai

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
4infraLT-2024-81-00-TDP-S-B.01	2	3



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- Projektuojama trinkelų danga (nuovažose)
- Projektuojama trinkelų danga (šaligatvyje)
- Projektuojami veja apželdinami plotai
- Projektuojamas betoninis bortas 100x30x15
- Projektuojamas betoninis bortas nuleistas iki dangos 100x22x15
- Projektuojamas betoninis pereinamas bortas 100x30/22x15

- Registruotų sklypų ribos
- Premilinarių sklypų ribos
- Statinių ribos
- Projektuojami vejos bortai
- Projektuojamos įspėjamosios trinkelės neregiam
- Projektuojamos vedimo trinkelės neregiam
- Projektuojami kelio ženklai

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
4infraLT-2024-81-00-TDP-S-B.01	3	3

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akcinė bendrovė Via Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTO DERINIMO
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-14T16:16:29.217+03:00, 2-25-6547
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Žukauskaitė, Skyriaus vadovas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-14T16:16:29.7953361+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-14T16:16:39+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-29T23:59:59+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-14T16:16:41.3257285+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-28T09:03:42+02:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2025-05-14 16:34:25