



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.

Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai,
tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams

2025-07-04 Nr. VP4- 620

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO BEI PASIŪLYMŲ PATEIKIMO IR VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO DATŲ NUKĖLIMO

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau - Perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės skelbiamą apklausą „Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio kapitalinio remonto darbai“ (pirkimo ID 3495269, toliau – Pirkimas).

Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) informuoja, kad, vadovaujantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 9.1.3 punktu, nusprendė savo iniciatyva tikslinti Pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ išdėstant naują redakciją.

Taip pat Komisija nusprendė nukelti pasiūlymų pateikimo datą ir laiką iš 2025 m. liepos 11 d. 8 val. 30 min. į **2025 m. liepos 14 d. 8 val. 45 min.**, o vokų su pasiūlymais atplėšimo komisijos posėdžio datą ir laiką iš 2025 m. liepos 11 d. 9 val. 00 min. į **2025 m. liepos 14 d. 9 val. 15 min.**

PRIDEDAMA. Patikslintas pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“, 13 lapų.

Šis paaiškinimas yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėjo pavaduotoja

Inga Gužienė

**Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio kapitalinio remonto darbai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Bendroji informacija**1.1. Užsakovas (Statytojas)**

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai.

1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

2. Statybos darbai

2.1. Pirkimo objektas - Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio kapitalinio remonto darbai (toliau - Darbai).

2.2. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės, Reivyčių seniūnija, Leckavos miestelis, Leckavos tvenkinys ant Ašvos upės, Leckavos kadastro vietovė.

2.3. Darbų apimtys. Perkama Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio kapitalinio remonto darbai (hidrostatinio remonto vandens nuvedimo kanalo įrengimas, hidrostatinio slenksčio įlaidinės antifiltracinės sienutės įrengimas, hidrostatinio naujos išteklėjimo dešinės pusės atraminės sienutės įrengimas, hidrostatinio išteklėjimo dešinės pusės atraminės sienutės drenažo įrengimas, tilto pereinamųjų plokščių įrengimas, tilto dangos įrengimas, tilto prieigų sutvarkymo darbai, tilto perdangos, patiltės remontas, ramtų ir taurų remontas, dokumentacijos parengimas).

2.3.1. Darbų kiekiai.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis projektinis	Atlikti darbai iki 2024-12-09	Neatlikti darbai
1. Hidrostatinio remonto vandens nuvedimo kanalo įrengimas					
1.1	Tankių krūmų pašalinimas	m2	390	390	0
1.2	Humusingo grunto perstūmimas iki 20 m atstumu buldozeriu	m3	35	0	35
1.3	II gr. Grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,4 m3 talpos kaušu, žemes supilant į krūvas	m3	835	0	835
1.4	Hidroįtvaro priežiūra tvenkinio išleidimo metu	val.	250	0	250
1.5	Žemių užtvankos atstatymas buldozeriu 20m atstumu pristumtu gruntu ir sutankinant krentančia plokšte	m3	780	0	780
1.6	Humusinio grunto grąžinimas buldozeriu 20m atstumu	m3	35	0	35
1.7	Perteklinio grunto išvežimas su pakrovimu iki 3 km atstumu	m3	95	0	95
1.8	Pažeistų plotų išlyginimas ir apsėjimas žolių sėklų mišiniu rankiniu būdu	m2	650	0	650
2. Hidrostatinio slenksčio įlaidinės antifiltracinės sienutės įrengimas					
2.1	II gr. grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,4 m3 talpos žemes supilant į krūvas	m3	495	0	495
2.2	Vandens pašalinimas iš tranšėjų siurbliais	val.	20	0	20
2.3	Vandens pažeminimo įrenginio sumontavimas ir demontavimas, I-II gr. grunte	vnt.	10	0	10

2.4	Lengvų adatinių filtrų įrenginio eksploatacija	val.	25	0	25
2.5	Esamų medinių šandorų demontavimas	m3	6,5	0	6,5
2.6	Medinių šandorų pakrovimas ir išvežimas 20 km atstumu	m3/t	6,5/3,7	0	6,5/3,7
2.7	Slenksčio ir esamos sienutės ištrupėjusių vietų ardymas ir pašalinimas	m3	2,5	0	2,5
2.8	Slenksčio ir esamos sienutės valymas smėliasrove	m2	140	0	140
2.9	Slenksčio ir esamos sienutės remontas betonu C30/37	m3	3,0	0	3,0
2.10	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas sienutei	m3	1,0	0	1,0
2.11	Slenksčio įtekėjimo sienutės betonavimas (0,25 m storio) betono 30/37	m3	50,0	0	50,0
2.12	Armatūros tinklų pagaminimas ir sudėjimas: AII d12 AII d16	m/t m/t	2352/2,089 1796/2,838	0 0	2352/2,089 1796/2,838
2.13	Armatūrinio tinklo inkaravimo skylių išgręžimas betone, kai d14 mm, gylis 200 mm	vnt./m	438/88	0	438/88
2.14	Armatūros inkaravimas klėjais	kg	25	0	25
2.15	Plieno juostos 300x8 mm montavimas ant sienutės įtekėjimo dalyje	m/t	24,5/0,462	0	24,5/0,462
2.16	Juostos gruntavimas ir dažymas antikoroziniais dažais du kartus	m2	15	0	15
2.17	Slenksčio antifiltracinės įlaidinės sienutės padengimas hidroizoliacine danga MAXSEAL FLEX, dviem sluoksniais	m2/kg	194/495	0	194/495
2.18	Tranšėjos užvertimas buldozeriu, iš vietoje supilto grunto, sutankinant	m3	455	0	455
2.19	Perteklinio grunto išvežimas su pakrovimu iki 3 km atstumu	m3	40	0	40
2.20	Hidrometrinių matuoklių pastatymas	vnt.	2	0	2
3. Hidrostatinio išteklėjimo kairės pusės atraminės sienutės remontas					
3.1	II gr. grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,4 m3 talpos kaušu, žemės supilant į krūvas	m3	20	20	0
3.2	Kairiosios atraminės sienutės ištrupėjusių vietų ardymas ir pašalinimas	m3	0,5	0,5	0
3.3	Atraminės sienutės valymas smėliasrove	m2	22	22	0
3.4	Atraminės sienutės remontas betonu C30/37	m3	1,0	1,0	0
3.5	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas sienutei	m3	0,2	0,2	0
3.6	Atraminės sienutės betonavimas (0,20 m storio) C30/37	m3	4,5	4,5	0
3.7	Armatūros tinklų pagaminimas ir sudėjimas: AII d12	m/t m/t	146/0,130 110/0,174	146/0,130 110/0,174	0 0

	AII d16				
3.8	Armatūrinio tinklo inkaravimo skylių išgręžimas betone, kai d14 mm, gylis 200 mm	vnt./m	36/7,2	36/7,2	0
3.9	Armatūros inkaravimas klėjais	kg	2,0	2,0	0
3.10	Tranšėjos užvertimas buldozeriu, iš vietoje supilto grunto, sutankinant	m3	18	18	0
3.11	Perteklinio grunto išvežimas su pakrovimu iki 3 km atstumu	m3	3	3	0
4. Hidrostatinio naujos išteklėjimo dešinės pusės atraminės sienutės įrengimas					
4.1	Humusingo grunto perstūmimas iki 15 m atstumu buldozeriu	m3	5	5	0
4.2	II gr. grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,4 m3 talpos kaušu, žemes supilant į krūvas	m3	245	239	6
4.3	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	3	2,5	0,5
4.4	Esamos akmens mūro atraminės sienutės išardymas pneumoplaktais	m3	17,5	13,5	4
4.5	G/b laužo pakrovimas ir išvežimas 20 km atstumu	t	14,3	14,3	0
4.6	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas sienutei	m3	0,3	0	0,3
4.7	Atraminės sienutės betonavimas (0,40 m storio) iš betono C30/37	m3	18	0	18
4.8	Armatūros tinklo pagaminimas ir sudėjimas:				
	AII d16	m/t	396/0,626	0	396/0,626
	AII d18	m/t	402/0,804	0	402/0,804
	AII d22	m/t	11/0,033	0	11/0,033
4.9	Armatūrinio tinklo inkaravimo skylių išgręžimas betone, kai d24 mm, gylis 600 mm	vnt/m	11/6,6	0	11/6,6
4.10	Armatūros inkaravimas klėjais	kg	3,0	0	3,0
4.11	Tranšėjos užvertimas buldozeriu, iš vietoje supilto grunto, sutankinant	m3	235	0	235
4.12	Humusinio grunto grąžinimas buldozeriu 15 m atstumu	m3	5	0	5
4.13	Perteklinio grunto išvežimas su pakrovimu iki 3 km atstumu	m3	40	0	40
4.14	Išteklėjimo dugno tvirtinimo, bei prie atraminių sienučių papildymas akmenų metiniu, panaudojant akmenis ardamos atraminės sienutės	m3	12	0	12
4.15	Pažeistų plotų išlyginimas ir apsėjimas žolių sėklų mišiniu rankiniu būdu	m2	150	0	150
5. Hidrostatinio išteklėjimo dešinės pusės atraminės sienutės drenažo įrengimas					
5.1	Filtracinių angų d50 mm atraminėje sienutėje įbetonavimas	vnt/m	7/2,8	0	7/2,8
5.2	Geotekstilės paklojimas siūlėse tarp plokščių, atskiriant pilamus sluoksnius	m2	110	0	110

5.3	Skaldos 0/56 prizmės įrengimas prie sienų rankiniu būdu	m3	20	0	20
5.4	Žvyro užpylimas prie sienų rankiniu būdu	m3	6	0	6
5.5	PE d63 vamzdžiai žiotims	m	8	0	8
6. Tilto paruošiamieji darbai					
6.1	Laikinių kelio ženklų įrengimas	vnt.	4	4	4
6.2	Esamų metalinių tilto turėklų demontavimas	t	0,55	0,55	0
6.3	Metalo laužo pakrovimas ir išvežimas iki 20 km atstumu	t	0,55	0,55	0
6.4	Esamų šalitilčio blokų konstrukcijų demontavimas	m3	11,5	11,5	0,58 (esamą bloką išmontuoti ir vėliau panaudoti)
6.5	Esamų kelio bordiūrų demontavimas	m3	0,8	0,8	0
6.6	Grunto nuo tilto dangos nukasimas rankiniu būdu	m3	2	2	0,5 (nukastą gruntą vėliau panaudoti)
6.7	Esamos tilto gelžbetoninės dangos nuardymas pneumoplaktais	m3	24	23,5	0,5
6.8	Esamos perdangos nuvalymas, plaunant smėliasrove	m2	144	144	0
6.9	G/b laužo pakrovimas ir išvežimas 20 km atstumu	m3/t	36,3/54,5	36,3/54,5	0
7. Tilto pereinamuoju plokščių įrengimas					
7.1	Grunto kasimas ekskavatoriumi prietiltėje, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 5 km atstumu	m3	90	45	45
7.2	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	5	2,5	2,5
7.3	Skaldos 0/56 prizmių įrengimas prietilčių kampuose po gelžbetonine plokšte, sutankinant skaldą	m3	13	6,5	6,5
7.4	Gulekšnių L-1 montavimas	m3	1,8	0,9	0,9 (esamą gulekšnį išmontuoti ir vėliau panaudoti)
7.5	Betono C25/30 pasluoksnių įrengimas po plokštėmis	m3	0,5	0,25	0,25
7.6	Pereinamųjų plokščių P-10 montavimas	vnt	12	6	6 (išmontuoti 4 esamas ir vėliau panaudoti, bei 2 naujai sumontuoti)
7.7	Pereinamųjų plokščių užpylimas gamtiniu smėliu	m3	16	11	8 (3m ³ nukasti ir vėliau panaudoti bei papildomai 5m ³ užpilti)
7.8	Krantinės atramų deformacinėse siūlėse 3 sl. stiklo audinio, bei vidurinėse atramose 2 sl. stiklo audinio įrengimas	m2	25	12,5	12,5
8. Tilto dangos įrengimas					
8.1	Išlyginamojo sluoksnių įrengimas ant perdangos, kai betonas C25/30 XC2, t = 2-10 cm	m2	180	171	9

8.2	Išlyginamo sluoksnio gruntavimas bituminiu gruntu	m2	180	171	9
8.3	Tilto hidroizoliacijos viršutinio sluoksnio įrengimas iš bituminės prilydomosios dangos "Mida pl"	m2	180	171	9
8.4	Tilto hidroizoliacijos apatinio sluoksnio įrengimas iš bituminės prilydomosios dangos "Mida pl"	m2	180	171	9
8.5	Šalitilčio blokų montavimas	vnt	18	17	2 (6.4 punkte išmontuotą šalitiltį sumontuoti bei 1 montuoti naujai)
8.6	G/b monolitinių žemėjančių bordiūrų įrengimas:	vnt.	4	2	2 (Išmontuoti 1 bordiūrą ir vėliau sumontuoti, bei 1 įrengti naujai)
	betonas C30/37	m3	1,2	0,6	0,6
	armatūros karkasas	kg	120	60	60
	betono pasluoksnio C25/30 įrengimas po bordiūru	m3	0,4	0,2	0,2
8.7	Tilto cementbetoninės dangos įrengimas, h=10 cm:	m2	154	145	9
	betonas C30/37	m3	15,4	14,5	0,9
	armatūros tinklas Ø 6AI, 200x200 mm	m2	154	145	9
8.8	Tilto turėklų įrengimas:	m	52	49	3
	plieniniai vamzdžiai Ø 60mm, (60,3x3,2mm)	m/kg	77,2/348	328	20
	plieniniai vamzdžiai Ø 40mm, (42,4x3,2mm)	m/kg	51,0/158	149	9
	plieniniai vamzdžiai Ø 20mm, (21,3x2,6mm)	m/kg	163,2/197	186	11
8.9	Turėklų gruntavimas ir dažymas antikoroziniais dažais du kartus	m2	60	57	3
9. Tilto prieigų sutvarkymo darbai					
9.1	Kelio atstatymas su žvyro danga: Apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis, kai sluoksnio storis 0,20 m; Žvyro dangos 0/32 įrengimas, kai sluoksnio storis 0,18 m.	m2	220	0	220
		m3	44	0	44
		m3	40	0	40
9.2	Grunto kasimas ekskavatoriumi latakų įrengimui	m3	18,0	12	6
9.3	Grunto kasimas rankiniu būdu latakų įrengimui	m3	7,0	5,4	1,6
10. Tilto perdangos, patiltės remontas					
10.1	Tilto perdangos plokščių apačios ištrupėjusių vietų ardymas ir pašalinimas	m3	0,10	0,75	0,025
10.2	Tilto perdangos plokščių apačios valymas smėliasrove	m2	160	120	40
10.3	Tilto perdangos plokščių apačios armatūros tinklo paviršiaus valymas metaliniu šepėčiu rankiniu būdu	m2	9	6,75	2,25

10.4	Atsidengusios armatūros padengimas apsauginiu gruntu Maxrest passive	m2	9	6,75	2,25
10.5	Tilto perdangos plokščių apačios stiprinimas remontiniu mišiniu MAXRITE-S (sluoksnio storis 3,0 cm)	m2	160	120	40
11. Ramtų ir taurų remontas					
11.1	Taurų ir ramtų sienučių ištrupėjusių vietų ardymas ir pašalinimas	m3	1,0	0,9	0,1
11.2	Taurų ir ramtų sienučių valymas iki tvirto pagrindo smėliasrove	m2	195	186	9
11.3	Taurų ir ramtų sienučių remontas armuotu betonu C30/37	m3	2,5	2,36	0,14
11.4	Taurų ir ramtų stiprinimas remontiniu mišiniu MAXRITE-S (sluoksnio storis 3,0 cm)	m2	195	186	9
12. Dokumentacija					
12.1.	Išpildomoji kontrolinė geodezinė nuotrauka	1	1	0	1
12.2.	Kadastrinės bylos parengimas su patikra	1	1	0	1

Rangovas pagal pateiktus darbų kiekius privalo parengti įkainių ir resursų (išplėstines) lokales sąmatas ir pateikti kartu su pasiūlymu.

2.4. Reikalavimai Darbų vykdymui:

2.4.1. Kapitalinio remonto darbus atlikti pagal MB „Meluka“ 2022 m parengtą techninį darbo projektą „Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio techninis darbo projektas“ (toliau – Projektas). Dalis Projekte numatytų darbų yra atlikti. Darbų kiekių lentelėje nurodyti projektiniai atliekamų darbų kiekiai, atlikti darbai iki 2024 m. gruodžio 9 dienos ir atskirame stulpelyje neatlikti kapitalinio remonto darbai. Darbų kiekių lentelės 6.4, 6.6, 7.4, 7.6, 7.7, 8.6 punktuose nurodytas medžiagas, gaminius išmontuoti ir vėliau tuos pačius sumontuoti, panaudoti.

2.4.2. Darbų kiekius ir apimtis tiekėjas gali patikrinti vietoje.

2.4.3. Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus sukuria ir savo lėšomis pildo darbų žurnalą, bei baigęs darbus jį perduoda Užsakovui.

2.4.4. Vykdamas tvenkinio vandens lygio žemėnimą ir išleidimą vadovautis ir vykdyti Aplinkos apsaugos agentūros 2025 m. liepos 3 d. Leidime pažeminti vandens lygį Nr. VLŽ-3 (toliau – Leidimas) pateiktus aplinkosaugos reikalavimus ir sąlygas. Leidimas pridedamas (Techninės specifikacijos priedas, pdf formato failas).

2.4.5. Tiekėjas privalo parengti išpildomąją dokumentaciją: kontrolines geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylą su patikra, parengti visus dokumentus, reikalingus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ (aktualia redakcija).

2.4.6. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes pirkimo objektas nėra sudėtinis ir dalus, neviršija tarptautinio pirkimo vertės. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai nurodytai darbų apimčiai. Pasiūlymai apimantys ne visą pirkimo objektą vertinami nebus.

2.4.7. Techninėje dokumentacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2.4.8. Rangovas, atlikdamas 2.3. punkte paminėtus darbus, turi vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio statybą, statinio saugos ir paskirties reikalavimus, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“, STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“, STR 2.05.18:2005 „Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos“, STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, Technine dokumentacija. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus, privaloma laikytis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), nustatytų reikalavimų.

2.4.9. Kapitalinio remonto metu paaiškėjus, kad siekiant užtikrinti hidrotechninių statinių, tilto funkcionavimą nurodytoje vietoje reikės atlikti daugiau darbų, nei Rangovas nusimatė savo pasiūlyme, Rangovas papildomus darbus privalės įvykdyti savo lėšomis. Rangovas savo pasiūlyme privalo numatyti ir įvertinti papildomų darbų atsiradimą.

2.4.10. Darbams vadovauti turi atestuotas statybos darbų vadovas.

2.4.11. Atestuotas statybos darbų vadovas privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos darbų vadovui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

2.4.12. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbams vadovautų atestuotas statybos darbų vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti. Keisti statybos darbų vadovą Rangovas gali tik suderinęs su Užsakovu. Apie keičiamą statybos darbų vadovą Rangovas informuoja Užsakovą, nurodydamas statybos darbų vadovo pakeitimo priežastis.

2.4.13. Rangovas pateikia naujo siūlomo statybos darbų vadovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Keičiamas specialistas (*statybos darbų vadovas*) turi būti lygiavertis specialistui (*statybos darbų vadovui*), kurį Rangovas siūlė teikdamas Pasiūlymą.

2.4.14. Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

2.4.15. Rangovas užtikrina, kad vykdant Darbus nebūtų sugadintas hidrotechninis statinys, kiti statiniai (tiltas, kelias), nebūtų padaroma žala kitiems asmenims ir prisiimti atsakomybę už bet kokią aplaidumą, dėl kurio jie buvo sugadinti ir atlyginti Užsakovui padarytą žalą.

2.4.16. Baigus darbus pateikiama Darbų įvykdymo išpildomoji kontrolinė geodezinė nuotrauka. Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdviųjų objektų rinkinys ir topografinių erdviųjų objektų sutartiniai ženklai“ aktualia redakcija. Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

2.4.17. Pateikiama kadastrinių matavimų byla su patikra.

2.4.18. Gauti leidimą apriboti eismą.

2.5. Rangos darbų atlikimo grafikas:

2.5.1. Rangos darbų grafikas suderintas su Užsakovu pateikiamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo ir toliau veikia taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant.

2.5.2. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo skirti atestuotą statybos darbų vadovą ir pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto atestuoto statybos darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis.

2.6. **Darbų atlikimo terminas.** Užsakovas reikalauja, kad:

2.6.1. visi kapitalinio remonto darbai turi būti atlikti per 6 (**šešis**) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

2.6.2. per 2 (**du**) mėnesius, nuo kapitalinio remonto darbų pabaigos sutvarko kadastro duomenų bylą su patikra ir kitus reikalingus dokumentus, kuriuos pateikia Užsakovui dėl turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

2.6.3. Statybos darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti Darbų trūkumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti), pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas/ ir Statybos užbaigimo aktas/deklaracija.

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(Leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

LEIDIMAS PAŽEMINTI VANDENS LYGĮ

2025 m.

d. Nr. VLŽ-

Leidžiama pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, Laisvės g. 8, 89213, Mažeikiai,
el. paštas administracija@mazeikiai.lt

(fizinio asmens vardas, pavardė, el. paštas arba juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, el. paštas)

pateiktą prašymą vandens telkinyje Leckavos tvenkinys
(vandens telkinio pavadinimas)

☐ **pažeminti vandens lygį** iki altitudės: _____ m;

☒ **išleisti visą vandenį iš telkinio**

(reikalinga pažymėti).

Vietovė, kurioje yra tvenkinys Leckavos m., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav.
(savivaldybė, seniūnija, miestas, kaimas)

Vandens telkinio kodas Lietuvos Respublikos upių ežerų ir tvenkinių kadastrė 30050274.

Normalusis patvankos lygis (NPL) 50,00 m.

Gamtosauginis vandens debitas (Q_g) 0.031 m³/s.

Vandens telkinys įrengtas ant upės Ašva, 30011236.

(upės pavadinimas, Lietuvos Respublikos upių ežerų ir tvenkinių kadastro kodas)

atstumas nuo žiočių 0.6 km.

Vandens lygio pažeminimo tikslas, planuojami darbai: slenkstinės perteklinio vandens pralaidos filtracijos stabdymas, hidrostatinio slenksčio įlaidinės antifiltracinės sienutės įrengimas, hidrostatinio naujos ištekėjimo dešinės pusės atraminės sienutės įrengimas, hidrostatinio ištekėjimo dešinės pusės atraminės sienutės drenažo įrengimas, ramtų ir taurų remontas, tilto remontas.

Vandens lygio pažeminimo darbų vykdymo laikotarpiu laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų ir (ar) sąlygų:

1. Ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki vandens lygio pažeminimo darbų pradžios informuoti visuomenę apie vandens lygio pažeminimo darbų priežastis ir terminus spaudoje, taip pat paskelbti pranešimus savivaldybės arba seniūnijos interneto svetainėje ir (ar) skelbimų lentose.

2. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas apie tikslų vandens lygio pažeminimo laiką informuoti raštu arba elektroniniu būdu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu – Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), tvenkinio ir jo hidrotechninių statinių savininkus, valdytojus ar naudotojus, asmenis, turinčius leidimą naudoti žvejybos plotą, vandens naudotojus.

3. Vandens išleidimo darbų vykdymo metu organizuoti žuvų apsaugą siekiant išvengti neteisėto žuvų išgaudymo, žuvų dusimo, kritimo.

4. Vandens lygio žeminimo intensyvumas tvenkinyje pirmas 5 paras neturi viršyti 20 cm/parą, vėliau – 70 cm/parą, likus 1 m gyliui – 20 cm/parą.

5. Vandens lygio pažeminimo tvenkinyje metu neturi būti praleidžiamos tvenkinio dugno nuosėdos.

6. Vykdamas vandens lygio pažeminimo darbus bei atstatant tvenkinio vandens lygį iki NPL, tvenkinio žemutiniame bjeфе užtikrinti gamtosauginio vandens debito praleidimą.

7. Žeminant vandens lygį tvenkinyje, žuvys praleidžiamos į žemutinį bjeфą arba perkeliamos ir (ar) panaudojamos įveisimui vadovaujantis Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“. Žuvų išgaudymas ir perkėlimas galimas turint teisės aktų nustatyta tvarka išduotą specialiosios žvejybos leidimą, išduotą prieš pradedant vykdyti vandens lygio pažeminimo darbus turint leidimą pažeminti vandens lygį.

8. Leidime nustatytus vandens lygio pažeminimo darbus galima pradėti tik dalyvaujant AAD atstovui.

9. AAD atstovas, esant grėsmei dėl žalos aplinkai ar gyventojų saugumui, gali teikti privalomuosius nurodymus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme numatytais pagrindais ar taikyti kitas administracines priemones, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose dėl vandens lygio pažeminimo darbų stabdymo, papildomų aplinkosaugos priemonių taikymo, jei fiksuojamas neigiamas poveikis aplinkai ir jo negalima išvengti taikant leidime numatytas priemones.

10. Vandens lygį iki normaliai patvenkto vandens lygio galima atstatyti tik užbaigus visus šiame leidime numatytus darbus.

Vandens lygio pažeminimo darbų laikotarpis:

pradžia 2025 m. liepos 7 d.

pabaiga 2025 m. gruodžio 1 d.

Užbaigus vandens lygio pažeminimo darbus, įgyvendinti šias priemones: atlikti tvenkinio įžuvinimą žuvų išteklių atkūrimo plane (sudarytame 2025-06-23) Leckavos tvenkinyje ant Ašvos upės nurodytomis žuvų rūšimis (pridedama).

Leidimą išdavė:

Direktorė

dr. Milda Račienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vytautas Kesminas, Kaimo reikalų ir žemėtvarkos skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	rekomendacijos dėl žuvų išteklių atkūrimo plano Leckavos tvenkinyje (ant Ašvos upės) po išleidimo ir užtvankos rekonstrukcijos
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-23 Nr. -
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-06-25 Nr. Ž1-19
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas ir parašas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Kontora“
Dokumento nuorašo parengimo data ir jį parengęs darbuotojas	2025-07-03 Milda Šukienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LEIDIMAS DĖL VANDENS LYGIO PAŽEMINIMO LECKAVOS TVENKINYJE
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-03 Nr. VLŽ-3
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Račienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MILDA RAČIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-03 16:27:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-03 16:27:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:22 – 2028-06-17 09:50:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-03 16:50:34)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-03 16:50:34 DBSIS