

SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

I etapas

PK 22+50 – 35+55

Nr. STSV13 Pilialaukis-Dobrovolė (Dobrovolės ir Saulės g.)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.1	Ašies nužymėjimas	2	m	1305	
1.2	Geodeziniai ir kadastriniai darbai	2	kompl	1	
1.3	Asfalto dangos konstrukcijos demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, kai h=0,8m	2	m ²	10	1 t
1.4	Kelio ženklų demontavimas	2	vnt	12	0,4 t
1.5	Medžių iki 50 cm kirtimas, kelmų išrovimas ir išvežimas 20 km atstumu	2	vnt	7	Atkuriamoji vertė 658
1.6	Krūmų kirtimas, kelmų išrovimas ir išvežimas 20 km atstumu	2	m ²	100	15 m3
2.	Žemės darbai				
2.1	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pervežimas autosavivarčiais iki 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę šlaitams apsėti	3	m ³	780	
2.2	Esamos žvyro konstrukcijos profiliavimas perstumiant ir kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	3	m ³	2030	
2.3	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr.	3	m ²	9570	
2.4	II gr. Grunto sluoksnio sutankinimas prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena vieta 7 kartus	3	m ³	2850	
2.5	Šlaitų ir vejų planiravimas, kai gruntas II g.	3	m ²	2700	
2.6	Šlaitų ir vejų tvirtinimas 8 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolę rankiniu būdu	3	m ³	210	
2.7	Kelio dangos konstrukcijos DK 0,1 įrengimas su sankryžėmis				
2.8	10 cm Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio – 10 cm;	5	m ²	5990	
2.9	Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 25 cm;	4	m ³	2130	
2.10	≥15 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	4	m ³	2100	
2.11	Kelkraščio įrengimas iš žvyro mišinio fr. 0/32 - 0.10 m	4	m ³	190	
2.12	Nuovažos dangos konstrukcijos įrengimas				
2.13	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio – 8 cm;	5	m ²	465	
2.14	Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 20 cm;	4	m ³	100	
2.15	≥37 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	4	m ³	200	
2.16	Nuovažų dangos suvedimas su esama padėtimi iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, Hvid=20m	4	m ²	170	

JANDAS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
3.	Kiti darbai				
3.1	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76,1/2.0 mm) pastatymas, kai pamatas rengiamas iš C25/30 klasės betono	6	vnt.	6	
3.2	Kelio ženklų ant dvistiebių metalinių atramų (d=76,1/2.0 mm) pastatymas, kai pamatas rengiamas iš C25/30 klasės betono	6	vnt.	4	
3.3	Kelio ženklų skydų montavimas prie atramų rankiniu būdu, kai ženklo dydžio grupė 1	6	vnt.	14	

PASTABOS:

- Rangovas turi įvertinti visu darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti ir išlaikyti ne prastesnes, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais.
- Vykdam statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi.
- Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V sk. 37 p.].

0	2025-01				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	
UAB „Jandas“	37471	SPV	Tadas Jančiauskas		

SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

II etapas

Nr. STSV23 Ladygos—Šventininkai (Lauko g.)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.1	Ašies nužymėjimas	2	m	1526	
1.2	Geodeziniai ir kadastriniai darbai	2	kompl	1	
1.3	Asfalto dangos konstrukcijos demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, kai h=0,8m	2	m ²	150	1 t
1.4	Kelio ženklų demontavimas	2	vnt	2	0,1 t
1.5	Medžių iki 50 cm kirtimas, kelmų išrovimas ir išvežimas 20 km atstumu	2	vnt	36	Atkuriamoji vertė 7651
1.6	Krūmų kirtimas, kelmų išrovimas ir išvežimas 20 km atstumu	2	m ²	200	15 m3
2.	Žemės darbai				
2.1	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pervežimas autosavivarčiais iki 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę šlaitams apsėti	3	m ³	560	
2.2	Esamos žvyro konstrukcijos profiliavimas perstumiant ir kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	3	m ³	2130	
2.3	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr.	3	m ²	11140	
2.4	II gr. Grunto sluoksnio sutankinimas prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena vieta 7 kartus	3	m ³	3340	
2.5	Šlaitų ir vejų planiravimas, kai gruntas II g.	3	m ²	3100	
2.6	Šlaitų ir vejų tvirtinimas 8 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolę rankiniu būdu	3	m ³	240	
2.7	Kelio dangos konstrukcijos DK 0,1 įrengimas su sankryžmis				
2.8	10 cm Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio – 10 cm;	5	m ²	6890	
2.9	Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 25 cm;	4	m ³	2480	
2.10	≥15 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	4	m ³	2545	
2.11	Kelkraščio įrengimas iš žvyro mišinio fr. 0/32 - 0.10 m	4	m ³	250	
2.12	Nuovažos dangos konstrukcijos įrengimas				
2.13	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio – 8 cm;	5	m ²	360	
2.14	Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 20 cm;	4	m ³	75	
2.15	≥37 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	4	m ³	145	
2.16	Nuovažų dangos suvedimas su esama padėtimi iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, Hvid=20m	4	m ²	300	
3.	Kiti darbai				

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
3.1	Kelio ženklų viensėbių metalinių atramų (d=76,1/2.0 mm) pastatymas, kai pamatas rengiamas iš C25/30 klasės betono	6	vnt.	2	
3.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie atramų rankiniu būdu, kai ženklo dydžio grupė 1	6	vnt.	2	

PASTABOS:

- Rangovas turi įvertinti visu darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti ir išlaikyti ne prastesnes, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
- Vykdam statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi.
- Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V sk. 37 p.].

0	2025-01				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	
UAB „Jandas“	37471	SPV	Tadas Jančiauskas		