

## SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	
<b>1. Paruošiamieji darbai</b>					
1.1	Gatvės tramos nužymėjimas	TS 02	km	0,850	
1.2	Kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (mišrus miškas)	TS 02	ha/vnt.	0,38	564
1.3	Vidutinio tankumo krūmų šaknų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS 02	m <sup>2</sup>	4,00	
<b>2. Žemės darbai</b>					
2.1	I gr. grunto (dirvožemio) iškasimas, h=0,30 m	TS 03	m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>	7799	2340
2.2	Durpių kasimas, supilant vietoje	TS 03	m <sup>3</sup>	1439	
2.3	Durpių pakeitimas tinkamų sankasai gruntų (ŽB; ŽG; ŽP; ŽD; ŽM; SB; SG; SP; SD; SM)	TS 03	m <sup>3</sup>	1439	
2.4	Kelio viršaus planiravimas mechanizuotai	TS 03	m <sup>2</sup>	6211	
2.5	Kelio viršaus planiravimas rankiniu būdu	TS 03	m <sup>2</sup>	327	
2.6	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas	TS 03	m <sup>3</sup>	1863	
2.7	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu	TS 03	m <sup>3</sup>	98	
2.8	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais	TS 03	m <sup>3</sup>	927	
2.9	Pylimų supylimas iš esamų gruntų	TS 03	m <sup>3</sup>	927	
2.10	Pylimų supylimas iš atvežtų tinkamų sankasai gruntų (ŽB; ŽG; ŽP; ŽD; ŽM; SB; SG; SP; SD; SM)	TS 03	m <sup>3</sup>	4828	
2.11	Šlaitų ir griovio dugno planiravimas mechanizuotu būdu	TS 03	m <sup>2</sup>	5079	
2.12	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant esamą gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu	TS 03	m <sup>2</sup>	4229	
<b>3. Vandens nuvedimo įrengimas</b>					
3.1	PP pralaidų d400 įrengimas	TS 06	m/vnt.	29,35	3
3.2	Gelžbetoninių antgalių pralaidoms d400 įrengimas	TS 06	vnt.	6	
3.3	Įtekėjimo ir ištekėjimo antgalių tvirtinimas skalda fr. 22/32, h=0,1 m	TS 06	m <sup>3</sup>	1	
<b>4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas</b>					
4.1	Gelžbetoninės kelio plokštės 600x200x14 cm įrengimas	TS 07	vnt.	22	
4.2	Šalčiui nejautraus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,30 m	TS 04	m <sup>3</sup>	2179	

0	2024	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Telšių regioninio padalinio Kulių g-jos miško kelio Kv. Nr. 247/12;18;27;30;36;38;39;43; 248/1;2;17-19;33;37;38;55-58; – 0,85 km tiesimo (statybos) darbų techninis darbo projektas.		
30394	SPV	Rimvydas Juodka	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAI DA
36774	PDV	Marius Kazakevičius	00-Keliai		0
	INŽ	Evilija Suboč	Sąnaudų kiekių žiniaraščiai		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
	VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA		AT-24S-2235/6-00-TDP-SD.SKŽ		1 2

4.3.	Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,15 m	TS 04	m <sup>2</sup>	5896	
4.4.	Žvyro dangos sluoksnis be rišiklių 0/22 h=0,06m	TS 05	m <sup>2</sup>	5360	
<b>5. Baigiamieji darbai</b>					
5.1	Išpildomosios nuotraukos atlikimas		ha.	1	

**Pastabos:**

- 1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;
- 2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;
- 3) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingus projekto įgyvendinimui pagal brėžinius.
- 4) Rangovas kaip alternatyvą pasirinktinai gali įmaišyti iki 40 proc. dolomito skaldos 22/45.
- 5) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais;
- 6) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.
- 7) Kertamų medžių kiekis, rūšis, skersmuo tikslinami statybos metu;
- 8) Esamas gruntas išvežamas į tarp Urėdijos ir Rangovo suderintą vietą.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-24S-2235/6-00-TDP-SD.SKŽ	2	2	0