

STATINIO (-IŲ) AR STATINIŲ GRUPĖS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

ĮGYVENDINANT projektą pagal Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-0001-06-08-02 (RE)
„Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gaires planuojamas

ANYKŠČIŲ AUTOBUSŲ STOTIES TERITORIJOS SUTVARKYMO TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMAS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

TERITORIJA ANYKŠČIŲ MIESTO AUTOBUSŲ STOTIES VIETOJE: A. Vienuolio g. 1,
Anykščiai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Užsakovas	<i>Anykščių savivaldybės administracija, kodas 188774637 J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai</i>
2.	Statytojas	<i>Anykščių rajono savivaldybė a. k. 111100241</i>
3.	Sutarties pavadinimas	<i>Anykščių autobusų stoties teritorijos sutvarkymo techninio darbo projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra</i>
4.	Projekto pavadinimas	Anykščių autobusų stoties teritorijos sutvarkymas – Kitų inžinerinių statinių grupės (kitos paskirties statiniai) žemės sklype, kad. Nr. 3403/0021:56 A. Vienuolio g. 1, Anykščių mieste, Anykščių seniūnijoje, Anykščių rajono savivaldybėje, rekonstravimo projektas
5.	Statinio,-ių grupės ir pogrupiai	Esami statiniai Autobusų stoties teritorijos sklypo ribose: - kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai, aikštelė, šaligatvis ir t.t. (Unikalus daikto Nr. 3497-1001-7031); - autobusų stoties pastato (Unikalus daikto Nr. 3497-1001-7010) priklausiniai – stoginė 3t1g ir kt.; - laikini statiniai, inžineriniai įrenginiai ir pan. - mažosios architektūros elementai- susisiekimo komunikacijos – pėsčiųjų takai ir pan.; - želdynai.

		Galutinę statinių grupių sudėtį tikslinti projektavimo metu. Projekto vadovas nustato galutinę statinių grupės sudėtį.
6.	Statinio,-ių kategorija	<i>Nesudėtingieji statiniai, neypatingi statiniai</i> Galutines statinių kategorijas tikslinti projektavimo metu. Projekto vadovas nustato galutines statinių kategorijas.
7.	Statybos rūšis	Rekonstravimas; Remontas; Nauja statyba. Projekto vadovas nustato galutines statinių statybos rūšis, įvertinus Projektavimo užduotį ir pagal norminių aktų reikalavimus.
8.	Kita svarbi informacija	Anykščių autobusų stoties teritorija (A. Vienuolio g.1 Anykščiai) patenka į kultūros paveldo objekto - Anykščių miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17071) teritoriją. 2023 m. gegužės 15 d. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte Nr. KPD-AV-1535/1 Anykščių autobusų stoties pastatas pažymėtas kaip teritorijoje esantys kiti objektai, teritorija pažymėta, kaip pakitusi, nesusiformavusi urbanistinė struktūra.
9.	Statinio projekto rengimo etapas	Techninis darbo projektas (TDP)
10.	Projektavimo paslaugų apimtis	▪ Projektinių pasiūlymų parengimas, viešinimas, visuomenės informavimas ▪ Techninio darbo projekto parengimas
11.1.		Projektinių pasiūlymų parengimas: <i>Pateikti ne mažiau kaip du architektūrinės dalies vadovo parengtus priešprojektinius pasiūlymus galutiniam projektinių pasiūlymų dokumentui parengti.</i> <i>Projektiniai sprendiniai privalo atitikti privalomuosius projekto rengimo dokumentus, esminius statiniams keliamus reikalavimus ir atitikti ŽN taikomus reikalavimus.</i> <i>Projektiniai sprendiniai privalo atitikti 2021-2027 metų ES fondų investicijų programos Lietuvai 2.7. uždavinio 2.7. „Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros</i>

		apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose ir mažinti visų rūšių taršą“ įgyvendinimui patvirtintos Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-0001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ gaires. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2024-09-26 sprendimas Nr.1-TS-263 „Dėl Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schemos (žemėlapis) patvirtinimo“. Parengtas ir patvirtintas žalinimo planas ((Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio analitinė schema) apima visą Anykščių autobusų stoties teritoriją.
11.2.		Techninio darbo projekto parengimas. Numatomos TDP sudedamosios dalys: 1. bendroji dalis – BD; 2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis – SP; 3. architektūrinė dalis – SA; 4. konstrukcijų dalis – SK; 5. elektrotechnikos dalis – E (jei bus reikalinga projektuojamam lauko apšvietimui); 6. lauko elektroninių ryšių dalis – LER (jei bus reikalinga projektuojamam lauko apšvietimui); 7. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis – SO; 8. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis – KS; Pastaba. Techninio darbo projekto galutinę sudėtį nustato projekto vadovas, atsižvelgiant į statybos techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų - Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių - kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. Projekto bendrosios techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose

		techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Projekto sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių, projekto keitimas ar pildymas atliekamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs projektuotojas.
12.	Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai	<i>Užsakovo (statytojo) pateikiami dokumentai:</i> <i>nuosavybės teisę į žemės sklypą ir jame esančius statinius NTR išrašai (jei reikia turėti žemės sklypą);</i> <i>žemės sklypo kadastrinių matavimų planas (jei reikia turėti žemės sklypą);</i> <i>projektavimo užduotis;</i> <i>topografiniai planai;</i> <i>inžineriniai geologiniai tyrimai (esant būtinumui ATLIEKA PROJEKTUOTOJAS);</i> <i>Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2024-09-26 sprendimas Nr.1-TS-263 „Dėl Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schemos (žemėlapio) patvirtinimo“. Parengtas ir patvirtintas žalinimo planas ((Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio analitinė schema) apima visą Anykščių autobusų stoties teritoriją.</i>

		<i>Suderinti projektiniai pasiūlymai; prisijungimo sąlygos (esant būtinumui); specialieji reikalavimai</i> <i>Užsakovas (Statytojas) po paslaugų atlikimo sutarties pasirašymo, suteiks paslaugų teikėjui įgaliojimą atstovauti Užsakovą (Statytoją) visose valstybinėse, savivaldybės bei kitose institucijose.</i>
13.	Finansavimo šaltinis	<i>ES ir SB</i>
	II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys	
14.	Projektavimo paslaugos	<i>Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie objektus projektuotojas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi atvykti apžiūrėti ir įvertinti situaciją vietoje.</i> <i>1. gauti Specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus;</i> <i>2. Gauti Anykščių regioninio parko direkcijos išvadą dėl nuamtomos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijai;</i> <i>3. parengti projektinius pasiūlymus ir atlikti visuomenės informavimą;</i> <i>4. gauti prisijungimo sąlygas prie inžinerinių tinklų, (prisijungimo sąlygų poreikį nustato projekto vadovas);</i> <i>5. <u>Projektavimo užduoties tikslinimas ir (ar) detalizavimas (rengia Projekto vadovas).</u></i> <i>6. statinio projektinius sprendinius suderinti su Užsakovu;</i> <i>7. pateikti projektą bendrosios ekspertizės atlikimui; pataisyti projektą pagal gautas bendrosios projekto ekspertizės pastabas, savo lėšomis, nepratęsiat sutarties termino;</i> <i>Gauti statytojo vardu statybą leidžiantį dokumentą (jeigu būtina)</i>
15.	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	<i>esant būtinumui atlikti inžinerinius geologinius tyrinėjimus ir pateikti inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą;</i> <i>gauti visus privalomus sutikimus ir derinimus</i>
16.	Kiti dokumentai	<i>Projekto vadovas gauna visus sutikimus ir projektinių sprendinių derinimus pagal</i>

		<i>Užsakovo išduotą Įgaliojimą, kuriuo suteikiama teisė Projekto vadovui atstovauti Užsakovą</i>
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms	
17.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai	- <i>LR Aplinkos apsaugos įstatymas;</i> - <i>LR Statybos įstatymas;</i> - <i>LR Saugomų teritorijų įstatymas;</i> - <i>LR Želdynų įstatymas;</i> - <i>LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;</i> - <i>LR žmonių palaikų laidojimo įstatymas;</i> - <i>Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;</i> - <i>Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;</i> - <i>Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;</i> - <i>Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;</i> - <i>Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“;</i> - <i>Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;</i> - <i>Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2024-09-26 sprendimas Nr.1-TS-263 „Dėl Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schemos (žemėlapis) patvirtinimo“. Parengtas ir patvirtintas žalinimo planas ((Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio analitinė schema) apima visą Anykščių autobusų stoties teritoriją.</i> <i>Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatomis ir reikalavimams, paslaugų teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Užsakovą</i>
18.	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio,	- <i>Anykščių miesto bendrasis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės</i>

	nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai	tarybos 2025-06 26 sprendimu Nr. TS-1-TS-231; - Anykščių miesto neužstatytų erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo specialusis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimu Nr. TS-333; - Anykščių regioninio parko nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausybės 2024-09-24 nutarimu Nr. 734; - 2024 11 20 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 997 „Dėl Anykščių regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“; - Statybos techninis reglamentas STR 2.03. 01:2019 „Statinių prieinamumas“ - Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2024-09-26 sprendimas Nr.1-TS-263 „Dėl Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schemos (žemėlapis) patvirtinimo“. Parengtas ir patvirtintas žalinimo planas ((Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio analitinė schema) apima visą Anykščių autobusų stoties teritoriją.
19.	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetiniai), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis	<i>Projektiniai sprendiniai turi būti parengti pagal galiojančius statybos techninius reglamentus, saugomos teritorijos reikalavimus, statybos normatyvinius dokumentus ir kitus teisės aktus.</i> <i>Projektas turi būti pakankamai detalus ir aiškus - kokybiškas, pateikti darbų kiekių žiniaraščiai, tiksliai paskaičiuota skaičiuojamoji kaina. Pilnai nurodytos statybinių medžiagų ir įrengimų techninės specifikacijos, statybos darbų technologija ir eiliškumas.</i> <i>Projektiniai sprendiniai ir rodikliai turi būti vientisi, tačiau lengvai identifikuojami pagal atskirus žemiau pateikiamus skirtingus finansavimo šaltinius tiek tekstinėje, tiek grafinėje techninio projekto dalyse bei atskirai pateikiamose objektinėse sąmatose ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyse.</i> <i>Įvertinti parengtą ir patvirtintą žalinimo planą (Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios</i>

infrastruktūros poreikio analitinę schemą), jos sprendinius, kurie apima visą Anykščių autobusų stoties teritoriją ir prieigas.

Numatyti teritorijos atnaujinimą, didinant ir plėtojant žaliosios infrastruktūros elementus:

1. visos buvusios autobusų stoties teritorijos, išgristos kietomis dangomis pertvarka į mažesnio kiekio technogeninių dangų plotus, įvedant pralaidžias vandeniui dangas ir suplanuojant didelį želdynų kiekį.

2. esamos gelžbetoninės pavėsinės ir laukimo vietų pertvarkymas į naujo tipo žaliąją - apželdintą pavėsinę. Numatomi žalieji stogai, saulės elementų įrengimas.

3. mažosios architektūros įrengimas. Stoginės ir laipiojančių augalų sienelės. Stoginė yra ta viena, kurioje stoties lankytojai – klientai praleidžia daugiausiai laiko. Laukdami žmonės dažniausiai pilnai perskaito ir greta esančios reklamos stendą. Todėl tai yra pati reprezentatyviausia vieta stotyje. Siekiant sukurti žalio miesto įvaizdį, turi būti sustiprinta stoginės ar kitaip suprojektuotos laukimo vietos, kaip žalio ir rekreacinio miesto ambasadorės, funkcija vienu metu atliekanti ir stiprų biologinės įvairovės palaikymo vaidmenį. Siūloma apželdinti stoginės, kuriose žmonės lauks autobusų, konstrukcijas: stogus pievų iš vietinės kilmės augalų, kilimais; nugarinę dalį – vijokliais, 1 metrą ploto aplink konstrukciją palinkti želdiniams. Suolelių konstrukcijas siūloma rinktis iš natūralių medžiagų.

Didžiausią investiciją daryti augalams, kurie ir sukurstų minėtą tikslą atliepančių vizijų.

4. būtina perplanuoti ir numatyti kitą įvažiavimui skirtą vietą ir išvažiavimui skirtą vietą autobusams (įvažiavimas iš A. Vienuolio gatvės, išvažiavimas į Žvejų gatvę). (Autobusų stočių veikla reglamentuoja Autobusų stočių veiklos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-374 „Dėl autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“. Šių nuostatų III skyriaus 1 punkte nurodyta, kad autobusų stotys pagal svarbiausius kvalifikacinius reikalavimus stotims yra skirstomos į tris kategorijas. Anykščių autobusu stotis yra priskiriama III kategorijai. Autobusų stotims kvalifikaciniai reikalavimai pagal kategorijas yra nurodyti stočių veiklos

		nuostatų 1 priede. Todėl rengiat atnaujinimo planą autobusu stotis turi atitikti ne žemesnius kaip III kategorijai keliamus kvalifikacinius reikalavimus). 5. Projektuojami želdiniai (bendra struktūra). Norint pagerinti sąlygas biologinei įvairovei ir sukurti patrauklią atmosferą, želdiniai turi pasižymėti įvairove ir talpinti savo sudėtyje apie 30 % vietinės kilmės augalų. Siūloma projektuoti vietinės kilmės medžius ir krūmų juostas ar grupes schemeje numatytose želdynų salose ir pastato prieigose. Siūloma projektuoti ne mažiau negu 20 vietinės kilmės medžių ir ne mažiau negu 50 vietinės kilmės ir dekoratyvinių krūmų vienetų. Parengti esamos autobusų stoties pastato apdailos naujus architektūrinius pasiūlymus, kurie būtų integruoti į esamos teritorijos architektūrinę ir dizaino stilistiką, būtų estetiški, šiuolaikinės architektūros, gero dizaino, atitiktų architektūros kokybei keliamus reikalavimus. Tačiau šie sprendiniai neturi patekti į rangos darbų kainos skaičiavimą.
20.	Bendri reikalavimai	Finansavimo šaltiniai pagal planuojamas veiklas ir darbus: ES ir SB: Projekto sprendiniai ir rodikliai turi atitikti Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-0001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gairių nuostatas ir rodiklius, būti vientisi. Finansavimo šaltiniai: ES – 85 proc., SB- 15 proc.
21.	Kitos su projektavimu susijusios paslaugos	Topografiniai matavimai (jeigu reikalinga – pateikia užsakovas); Inžineriniai geologiniai tyrimai (jeigu reikalinga – turi būti atlikti); Gauti visus privalomus sutikimus ir derinimus. Gauti visus sutarčiai įvykdyti reikalingus specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, išvadas, rašytinius derinimus, sutikimus ir pritarimus. Parengti projektinius pasiūlymus ir supažindinti visuomenę apie numatomą statinių projektavimą. Suderinti projektinius sprendinius su prisijungimo sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis. Suderinti projekto sprendinius su Užsakovu.

		<i>Pataisyti projekto sprendinius pagal Projekto bendrosios ekspertizės išvadas.</i> <i>Gauti Užsakovo (Statytojo) pritarimą (projekto tvirtinimą).</i> <i>Esant teigiamai Bendrosios projekto ekspertizės išvadai, pateikti prašymą IS „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jeigu bus būtina gauti SLD).</i> <u><i>Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos bus įsigyjamos kartu.</i></u>
22.	Kita	<i>Esant poreikiui (pagal gautas prisijungimo sąlygas), numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų sutvarkymą (apsaugojimą) – projektuojant atitinkamas inžinerinių tinklų dalis.</i>
23.	Statybos skaičiuojamosios kainos dalis	1 500 000 EUR (ES – 1 275 000,00 EUR, SB – 225 000,00 EUR)
24.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	<i>Parengus ir suderinus su Užsakovu projektinius sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka (arba yra ant sklypo ribos) į gretimų sklypų ribas. Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių arba rašto forma.</i> <i>Gauti sutikimą statinių statybai valstybinėje žemėje</i>
25.	Statinio ar statinių grupės projektavimo eiliškumas	<i>Prisijungimo sąlygų ir Specialiųjų reikalavimų gavimas.</i> <i>Projektinių pasiūlymų parengimas, derinimas viešinimas.</i> <i>Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas (esant būtinumui).</i> <i>Statinių techninio darbo projekto parengimas.</i> <i>Statinių techninio darbo projekto derinimas su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.</i> <i>Statinių projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios ekspertizės išvadas.</i>

		Statybą leidžiančio dokumento gavimas (jeigu būtina).
26.	Paslaugų suteikimo terminai ir atsiskaitymas	Po sutarties pasirašymo – 8 mėn. (pratęsimui – 2 mėn.)
27.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Visi dokumentai rengiami valstybine kalba.
28.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	Projektuotojas statinio techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės atlikimui parengia du projektinės dokumentacijos komplektus popierine forma ir skaitmenine forma pdf formatu- įmonei, kuri atliks statinio techninio darbo projekto ekspertizę ir Užsakovui; Statinio projektą (galutinį variantą) parengti 4 (keturi) egzemplioriais: 3 (tris) egzempliorius skaitmenine forma (USB laikmena): tekstinius dokumentus ir brėžinius pdf ir dwg formatais. Projekto sąmatinę dalį parengti 3 (trimis) egzemplioriais popierine forma. Sąmatą ir nuliniai darbų kiekių žiniaraščius pateikti 3 (trimis) egzemplioriais skaitmenine forma (word ar excel ir pdf formatu)
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)		
29.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	Atlikti pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Statybos įstatymą. Statybos metu, paaiškėjus projekto klaidoms, neatitikimams – projektuotojas savo sąskaita, nedelsiant pataiso klaidas ir pašalina trūkumus, parengia trūkstamą dokumentaciją, darbų kiekių žiniaraščius, atlieka sąmatinius skaičiavimus, atlieka reikalingus tyrimus, gauna suderinimus, prisijungimo sąlygas ir įformina pakeitimus galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Pridedama:

1. Statinių kadastro byla;
2. Turto nuosavybės dokumentai;
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo aspektu apyrašas;
4. Topografijos planas;
5. Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schema

Parengė: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė

