

Tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2025-07-07

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „SO₂, HCl, H₂O ir HF EMISIJŲ MATAVIMO PRIEŠ KATALIZINĖS RANKOVES SISTEMA“, PIRKIMO ID 3366360, TIEKĖJO PAKLAUSIMO

Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2025 m. liepos 2 d., Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, gavo Tiekėjo paklausimą (CVP IS pranešimo ID 263139) dėl pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo Tiekėjo pateiktą klausimą ir nutarė Tiekėjams pateikti atsakymą:

1. Klausimas: Ar šis analizatorius bus naudojamas proceso kontrolei ar emisijų monitoringui? Jei emisijų monitoringui, ar reikalingas Qal1 sertifikatas?

Atsakymas: Analizatorius bus naudojamas emisijų monitoringui. Atsižvelgiant į Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytą analizatoriaus paskirtį ir reikalavimus, bei į tai, kad perkančioji organizacija ateityje planuoja išmetimų duomenis teikti atsakingoms institucijoms, pvz. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijai, emisijų matavimo sistema turi turėti ne žemesnį nei Qal 1 sertifikatą.

2. Klausimas: Kurioje vietoje bus montuojama sistema: technologinėje proceso dalyje ar krosnies dalyje?

Atsakymas: Sistema bus montuojama technologinio proceso dalyje, o krosnies dalyje privalo būti atvesti ir paruošti visi reikalingi kabeliai antrai sistemos daviklių porai.

3. Klausimas: Techninės specifikacijos 6 p. rašoma, kad visi parametrai bus matuojami viename taške ir vienu davikliu. Prašome šitą punktą pakeisti ir leisti parametrus matuoti skirtingais siūstuvu / imtuvo komplektais ir keitikliais kiekvienam matavimo parametrai atskirai. Naudojant skirtingus komplektus, padidėja sistemos patikimumas, nes sugedus vienam komplektui, kiti parametrai matuoja reikšmes toliau. Sistemos kaina nuo to nepadidėja, bet patikimumas išauga žymiai.

Atsakymas: Kadangi skirtingiems siūstuvams / imtuvams reikėtų papildomų flanšų, kurie turės būti įdiegti Pavojingų atliekų deginimo įrenginio sistemoje, pirkimo kaina dėl to ženkliai padidėtų. Katilo sienelės turi membraninius vamzdžius, tarp kurių reikėtų įdiegti papildomus flanšus, o tai yra gana sudėtingas ir brangus procesas (pridedama nuotrauka). Vienos tokios flanšų poros instaliacija kainuoja nuo 5 tūkst. eurų. Taip pat pažymime, kad papildomų flanšų įrengimas būtų įmanomas tik Pavojingų atliekų deginimo įrenginio sustojimo metu, todėl juos įrenginėjant būtų apsunkintas sutarties įgyvendinimas.

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisija