

Pozic .Eil. Nr.	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas	Žymėjimas	Vnt	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
APŠVIETIMO ĮRANGA					
Kelio apšvietimas					
1.	LED šviestuvai kelio apšvietimui: - Galia – 19W; Spalva – 3000 K; -su valdymo/paleidimo įranga		kompl	35	TS p.06
2.	LED šviestuvai kelio apšvietimui: - Galia – 37W; Spalva – 5700 K; Asimetrinis -su valdymo/paleidimo įranga		kompl	10	TS p.06
3.	Atrama metalinė, cinkuota, aukštis –5,0 m, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 jungtimi ir 6A saugikliu		Komp 1	45	TS p.06
4.	Pamatas 5 m atramai		Vnt	45	TS p.06
LAIDAI, KABELIAI					
5.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x25mm ²		m	1125	TS p.02
6.	Galinė mova kabeliui 4x25		vnt	90	TS p.03
7.	Kabelis varinėmis gyslomis CU 3x1,5		m	360	TS p.02
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS					
Vamzdžiai					
8.	Elektro instaliacinis vamzdis d75, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu		m	1034	TS p.04
9.	Elektro instaliacinis vamzdis d75, skirtas montavimui žemėje, uždaru būdu		m	91	TS p.04
10.	Signalinė juosta		m	1034	TS p.05

0	2021	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŪJŲ – DVIRAČIŲ TAKO TARP FABRIKO IR VOKĖS GATVIŲ LENTVARIO M. TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUPAPRAŠTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
30394	PV	Rimvydas Juodka	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
37006	PDV	Anatolij Špak	01-Takai		0
			Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1725-01-TDP-EA.SKZ		LAPAS LAPŲ 1 3

Ižeminimo medžiagos					
11.	Metalo konstrukcijos ižeminimui: - Antgalis elektrodui – 1 vnt; - Strypas , ilgis – 1,5 m - 3 vnt; - įkalimo galvutė – 1 vnt; - Cinkuota juosta – 1 m; - kryžminė jungtis – 1 vnt; - Antikorozinė juosta – 1 kg		kompl	45	TS p.07
PAPILDOMOS MEDŽIAGOS					
12.	Išpildomoji toponuotrauka		vnt	1	
13.	Antikoroziniai dažai		kg	10	TS p.09
14.	Saugikliai į esamą atramą, 16A		kompl	2	
DARBAI					
1.	Prisijungimas prie esamos apšvietimo sistemos		kompl.	3	
2.	Trasos nužymėjimas		kompl.	1	
3.	Duobių pamatams paruošimas		Vnt/m3	45/67,5	
4.	Gatvės šviestuvo montavimas		kompl.	45	
5.	Pamato atramai montavimas		kompl.	45	
6.	Atramos montavimas		kompl.	45	
7.	Jungties su saugikliu montavimas		kompl.	47	
8.	Kabelio vario gyslomis tiesimas konstrukcijomis		m	360	
9.	Tranšėjos kasimas/užkasimas		m	1037	
10.	Vamzdžio d-75 klojimas paruoštoje tranšėjoje atviru būdu		m	1034	
11.	Vamzdžio d-75 klojimas uždaru būdu, įrengiant priėmimo ir darbo prieduobes		m	91	
12.	Kabelio tiesimas paklotame vamzdyje		m	1125	
13.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje		m	1037	
14.	Galinė movos montavimas		kompl.	90	
15.	Ižeminimo iki 30 omų įrengimas		kompl.	45	
16.	Ižeminimo varžos matavimas		kompl.	1	
17.	Esamos grunto dangos atstatymas		m ²	421	

-Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami darbo projekto arba statybos metu, atsižvelgiant į tiekėjų skaičiavimus.

-Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;

-Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;

AT-21S-1725-01-TDP-EA.SKZ	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0

-Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;
-Medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio projekto autoriais bei statytoju.

AT-21S-1725-01-TDP-EA.SKZ	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0