

**KAUNO R. BAPTŲ GIMNAZIJOS
KORIDORIŲ REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Pirkimo objekto pavadinimas
Kauno r. Babtų gimnazijos koridorių remontas
Pirkimo objekto kiekis ar apimtys <i>2 mėn.</i>
<ol style="list-style-type: none">1. Sieninių medinių lentelių demontavimas ir utilizavimas – 21.25 m²2. Senų vidinių langų į klases demontavimas ir utilizavimas – 24.20 m² (t.y 11 vnt langų)3. Medinių durų demontavimas 2800x3200 mm – 2 vnt.4. Sienų angų užtaisymas gipso kartonu – 76.76 m² (t.y 22 vnt atskirų angų plotas)5. Koridorių sienų remontas ir dažymas - 742 m²6. Naujos grindjuostės ir jų įrengimas – 220 m7. „Amstrong“ tipo pakabinamų lubų įrengimas arba lygiaverčių– 290 m28. LED šviestuvų įrengimas į lubas – 20 vnt.9. Šviesos jungiklių keitimas – 8 vnt.10. Elektros rozečių lizdų keitimas – 8 vnt.11. Vidaus vaizdo stebėjimo kamerų perkėlimas žemiau naujų lubų – 7 vnt.12. Medinių palangių 2000x400mm remontas – 9 vnt.13. Statybinių atliekų išvežimas – 1 kartas/1 vnt.