

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-03-13
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	RRUKSR0122V1990G057KRA
Kelias	A2 Vilnius–Panevėžys (78.424 km)
Statinys	Viadukas
Kertami objektai	Kelias: 174 Ukmergė–Raguva–Nevėžis

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	3.00	Koroduoja statramsčiai.
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Kiauri abu, šlapios rėmsijos ir pereinamųjų plokščių galai.
	Hidroizoliacija	2.00	Kiaura (neįrengta) virš kraštinių sijų.
	Šaliltilčiai	3.00	Nelygi einamoji danga.
	Turėklai	2.00	Retas užpildo elementas, koroduoja. Aptrupėję turėkliniai blokai (betonas krenta ant žemiau esančio kelio), matosi koroduojanti armatūra.
	Vandens nuleidimo sistema	2.00	Užkimšti, yra išsinėrusių. Viduriniame tarpatramyje per trumpi.
	Važiuojamoji dalis	2.00	Provėžos, plyšiai. Gūbriai ~ 10 cm 3 tarpatramis.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
2. Perdanga	Sijos (visos)	2.00	Kraštinės sijos po šaliltilčiais supleišėjusios, peršlapusios, aptrupėjusios matosi pagrindinė koroduojanti (sluoksniuojasi) armatūra. Pažeisti sijų galai virš ramtų.
	Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2.00
3. Atramos	Atraminiai guoliai	3.00	Koroduoja.
	Ramtai	3.00	Sutrūkinėję, apibėgę rėmsijos. Aptrupėjęs polio viršus.
	Taurai	3.00	Aptrupėjęs rėmsijų ir kolonų betonas (armatūros korozija).
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
4. Prielčiai	Kelio ženklai	4.00	Nusidėvėjęs ženklinimas.
	Kūgio šlaitai	3.00	Pasėdę sutvirtinimai.
	Laiptai	3.00	Aptrupėję pakopos, koroduoja turėklai.
	Tvarka patilteje	5.00	Pažaidų nėra.

	Važiuojamosios dalies danga	2.00	Pasėdę prietilčiai, provėžos. Prie 4 atramos formuojasi duobė, supleišėję aptrupėję pereinamųjų plokščių galai.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2.30	Viaduko būklė bloga. Rekomenduoju atlikti priešprojektinius tyrimus nustatyti remonto rūšiai.