

**KELIO (GATVĖS) IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLO KALNO G., TAURAGĖS M.,
TAURAGĖS R. SAV., REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI**

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 3432878)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m. d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Kelio (gatvės) ir nuotekų šalinimo tinklo Kalno g., Tauragės m., Tauragės r. sav., rekonstravimo ir statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Prašome nurodyti visų projektuojamų trinkelėlių spalvas.

Atsakymas. Visų projektuojamų trinkelėlių spalva pilka.

2. Klausimas. Žiniaraštyje yra nurodyta 684 m² betoninės dangos ardymas. Ar tai yra esamų trinkelėlių demontavimas?

Atsakymas. Kadastrinėje byloje žymima kaip betoninė danga, nėra išskiriama ar tai trinkelėlių ar betono danga. Gali būti ir trinkelėlių, gali kai kur būti ir betono danga. Tiekėjas įsivertina betoninio laužo utilizavimu.

3. Klausimas. Projektuojamą atkarpą kerta sankryžą su Smėlynų gatve, kuri yra asfaltuota. Gerai suprantame, kad ši atkarpa sujungiama su trinkelėmis iš abiejų pusių.

Atsakymas. Taip, Smėlynų gatvės sankryža nėra pertvarkoma.

4. Klausimas. Ar yra galimybė vietoj pagrindo sluoksnio iš 0/32 žvyro keisti į dolomitinę skaldą?

Atsakymas. Ne, negalima keisti į dolomitinę skaldą.

5. Klausimas. Kalno g. (susisiekimo dalis):

1) Ar reikia įsivertinti kertamų medžių (5 vnt.) atstatomąją vertę? Jeigu taip prašome pateikti sumą su PVM.

Atsakymas. Atstatomoji vertė taikoma tik vienai liepai, kurios skersmuo 20 cm, įsivertinti 360 Eur. Keturioms vyšnioms atstatomoji vertė taikoma nėra.

- 6. Klausimas.** Projekto AR 34 punkte (detalė DK 0,3) rašoma, kad viršutinio pagrindo sluoksnio iš žvyro 0/32 mišinio įrengimas 20 cm, žiniaraštyje 3.2 punktas 15 cm. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Žvyro mišinio 0/32 sluoksnis 20 cm.

- 7. Klausimas.** Žiniaraštyje 3.1 punkte nenurodytas apatinio AŠAS sluoksnio storis. Prašome patikslinti.

Atsakymas. AŠAS sluoksnio storis nurodytas aiškinamajame rašte, kiekių žiniaraštyje, kiekis nurodomas kubiniais metrais.

- 8. Klausimas.** Prašome patikslinti detalės DK 0,3 ir DK 0,1 trinkelų spalvą (išskirti kiekius pagal spalvą) ir ar trinkelės turi būti su briauna ar be?

Atsakymas. Trinkelės turi būti be briaunos. Trinkelės DK 0,3 ir DK 0,1 pilkos spalvos.

- 9. Klausimas.** Projekto AR 35 punkte (detalė DK 0,1) rašoma, kad viršutinio pagrindo sluoksnio iš žvyro 0/32 mišinio įrengimas 20 cm, žiniaraštyje 4.2 punktas 15 cm. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Žvyro mišinio 0/32 sluoksnis 20 cm.

- 10. Klausimas.** Žiniaraštyje 4.1 punkte nenurodytas apatinio AŠAS sluoksnio storis. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Žiūrėti 7 klausimo atsakymą.

- 11. Klausimas.** Žiniaraščio 5.1 punkte nenurodytas apatinio ŠNS sluoksnio storis. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Nurodytas aiškinamajame rašte, kiekių žiniaraštyje, kiekis nurodomas kubiniais metrais.

- 12. Klausimas.** Žiniaraštyje prie žemės darbų nėra numatyta sankasos tankinimo (mechanizuotu ir rankiniu būdu). Prašome papildyti žiniaraštį.

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti tankinimą mechanizuotai.

- 13. Klausimas.** Prašome patikslinti žemės sankasos viršaus deformacinio modulio reikalavimą.

Atsakymas. Ev2 – 45 MPa, ties šaligatviais Ev2 – 30 MPa.

- 14. Klausimas.** Prašome patikslinti trinkelų siūlių užpildą (surištieji ar nesurištieji mišiniai).

Atsakymas. Ties DK 0,3 surištosios siūlės.

- 15. Klausimas.** TS-08 surištasis pagrindo – dangos sluoksnis iš asfaltbetonio. Žiniaraštyje šie darbai nėra numatyti. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Bus reikalingas 4 m² asfalto dangos suvedimas su esama asfalto danga.

16. Klausimas. TS rašoma apie gamtinio akmens trinkeles ir bortus. Žiniaraštyje tokių medžiagų įrengimo nėra numatyta. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Nenumatomas gamtinio akmens naudojimas.

17. Klausimas. Projekto 219 punkte rašoma, kad naudojamos trinkelės 200x100x80 ir 200x100x100, ties žiedu ir tamsaus atspalvio suderinus su užsakovu. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Tiksliname 219 punktą: „Betoninių trinkelių DK 0,1 dangai naudojamos (200x100x80 mm), betoninių trinkelių DK 0,3 dangai naudojamos (200x100x100 mm). Žmonių su negalia įspėjamiesiems paviršiams naudojamos (200x100x80 mm) betoninės trinkelės su apskritimo formos iškilimais, o vedimui iškilusiomis lygiagrečiomis juostelėmis.

18. Klausimas. TS 11 nurodyta, kad ženklai 1 dydžio grupės, žiniaraštyje 0 grupės. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Naudojami 0 dydžio grupės ženklai.

19. Klausimas. Prašome pateikti kelio ženklų atspindžio klasę, atramų ir ženklų spalvą.

Atsakymas. Kelio atspindžio klasė RA1, atramų ir ženklų spalva juoda RAL 9004.

20. Klausimas. Prašome sukonkretinti sodinamų krūmų „Dygalapė mahonija Mahonia aquifolium Nutt“ techninę specifikaciją (vazono dydis, augalo dydis).

Atsakymas. Dygalapė mahonija „Mahonia aquifolium Nutt“ - vazono dydis -C3, aukštis ne žemesni nei 40 cm.

21. Klausimas. Prašome pateikti kabelių apsaugos vamzdžių diametrą.

Atsakymas. Kabelių apsaugos vamzdžių diametras – D110 mm.

22. Klausimas. Prašome patikslinti ar keičiami liukai turi būti su logotipu (išlietu užrašu).

Atsakymas. Ne, keičiami liukai be logotipų.

23. Klausimas. Prašome pateikti m³ esamo dirvožemio kasimo ir išvežimo kiekį arba nurodyti nukasimo sluoksnio storį (žiniaraščio 1.5 ir 1.6 punktas).

Atsakymas. Tiksliai atsakyti negalime, ir pateikti tikslaus nukasimo kiekio, visame sklype dirvožemio storio kiekviename kvadratiname metre skirtingas, vertintis vidurkį 0,1 m.

24. Klausimas. Prašome patikslinti/pataisyti projekto specifikacijos punktą Nr. „2.5 - Atramos tvirtinimas prie pamato - varžtais ne mažiau, kaip 4 vietose“. Projekte

numatytas VGAP-3 pamatas tvirtinamas varžtais 3 vietose. Pridedama gamintojo deklaraciją.

Atsakymas. Atramos tvirtinimas prie pamato - varžtais ne mažiau, kaip 3 vietose.

25. Klausimas. Prašome pateikti mulčo įrengimo kiekį ir storį (žiniaraštyje šie darbai neįvertinti). Prašome patikslinti ar mulčo spalva turi būti juoda.

Atsakymas. Turi būti pušų žievės mulčas, frakcija smulki iki 25 mm, dengiama 30 mm sluoksniu, mulčas dengiamas po visais augalais.

26. Klausimas. TS pateiktas medžių sodinimo aprašas, bet nei žiniaraščiuose nei brėžinyje nematyti sodinamų medžių. Taip pat brėžiniuose nėra nurodyta sodinamų krūmų 50 vnt vieta. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Medžiai nebus sodinami, krūmų sodinimo vietos yra nurodyti DNAEŽP plane.

27. Klausimas. Ar PVC vamzdžius galima keisti į PP, ne prastesnių parametrų?

Atsakymas. Galima naudoti PP vamzdžius neprastesnių parametrų nei nurodyta TS.

28. Klausimas. Ar LVN ir SP dalyje nesikartoja pozicijos „Liukų pakėlimas/pažeminimas) iki gatvės proj. altitudžių" ir „esamų komunikacijų liukų pakeitimas".

Atsakymas. Šiuo atveju LVN ir SP dalyse šie kiekiai dubliuojasi. Vertinti reikėtų pagal LVN dalį.

29. Klausimas. Ar LVN ir SP dalyje nesikartoja pozicijos „Liukų pakėlimas/pažeminimas) iki gatvės proj. altitudžių" ir „esamų komunikacijų liukų pakeitimas".

Atsakymas. Šiuo atveju LVN ir SP dalyse šie kiekiai dubliuojasi. Vertinti reikėtų pagal LVN dalį.

30. Klausimas. Nenumatytas vamzdžių užpylimas apsauginiu sluoksniu, vadovaujantis vamzdžių klojimo statybos taisyklėmis, įprastai vamzdžiai užpilami 30 cm apsauginiu sluoksniu geros sanklodos smėlingu gruntu. Ar Užsakovas garantuoja, kad esamas gruntas yra pakankamų savybių?

Atsakymas. Kadangi pagal geologinius tyrimus gatvėje vyrauja esami smėlingi gruntai, tokiu atveju projektų ekspertizė neleidžia papildomai įtraukti smėlio pagrindams ir užpylimams. Skaitoma, kad tai perteklinis dalykas. Jeigu Rangovas mano, kad pagal klojamų vamzdžių charakteristikas bei vadovaujantis vamzdžių klojimo taisyklėmis reikalingas užpylimas nauju smėliniu gruntu, turėtų tai įsivertinti.

31. Klausimas. Lietaus nuotekų tinklas yra suprojektuotas važiuojamoje dalyje. Vadovaujantis ilgamete patirtimi, vamzdynai klojami po važiuojama dalimi, siekiant kokybės ir ilgaamžiškumo eksplotuojant kelius/gatves, dažniausiai vamzdynai

užpilami geros sanklodos smėlingu gruntu iki pat dangos pagrindų. Prašome patikslinti, ar tikrai esamas iškastas gruntas turi pakankamų savybių.

Atsakymas. Žiūrėti 30 klausimo atsakymą.

32. Klausimas. S dalyje nurodyta, kad drenažo detalė pateikta VN dalyje, tačiau jos nėra. Prašome nurodyti kuo užpiltas drenažas su kiekiais?

Atsakymas. Drenažui turi būti įrengiamas filtracinis sluoksnis iš 0/56 frakcijos žvyro ir dulquio mišinio medžiagos. Reikalingas kiekis 54 m³.

33. Klausimas. Prašome patikslinti bordiūrinių lietaus surinkimo grotelių apkrovos klasę (TS rašoma D 400, 40 t, žiniaraštyje C250). Prašome pateikti grotelių aukštį (TS rašoma 250 mm).

Atsakymas. Pagal LST EN 124 standarto reikalavimus gatvių kelkraščių zonose nurodoma apkrovos klasė ne mažesnė, kaip C250, 25 t, o bordiūrinių grotelių gamintojo techninėse specifikacijose, deklaruojama D400, 40 t apkrovos klasė. Reikėtų vadovautis pagal TS. Grotelių aukštis bendras 250 mm. Čia 100 mm apatinė dalis po asfaltu, o 100 mm virš asfalto bortų lygyje.

34. Klausimas. Prašome patikslinti LVN žiniaraščio 18 punktą, pagal brėžinį šulinių D700 su bordiūrinėmis grotelėmis yra 10 kompl., žiniaraštyje 11 kompl.

Atsakymas. Vadovautis suvestiniu inžinerinių tinklų planu, kuris yra suderintas, D700 šulinių su bordiūrinėmis grotomis 10 kompl.

35. Klausimas. Prašome patikslinti LVN žiniaraščio 3 punktą, pagal brėžinius vamzdžio ilgis 34,50 m, pagal žiniaraštį 39 m.

Atsakymas. Vadovautis suvestiniu inžinerinių tinklų planu, kuris yra suderintas, d200 mm vamzdžių ilgis 34,5 m.

Informuojame CVP IS priemonėmis tiekėjus, kad pirkimo „Kelio (gatvės) ir nuotekų šalinimo tinklo Kalno g., Tauragės m., Tauragės r. sav., rekonstravimo ir statybos darbai“ pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki **2025 m. liepos 22 d 10.00 val.**

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-10 Nr. VPP-110
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-07-10
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
