

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Kelio AL7757 remontas Daugų mstl., Alytaus rajone

Statiny 1 Susisiekimo komunikacijos

Žiniaraštis 1 Susisiekimo komunikacijos

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1	Senos asfaltbetonio dangos frezavimas vid. 5 cm	m2	6,00		
---	---	----	------	--	--

Skyriuje 1

2 Dangos konstrukcijos įrengimas

1	20 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis su jonais, mechanizuotu būdu	m2	744,00		
---	--	----	--------	--	--

2	Grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis su jonais, mechanizuotu būdu sluoksnio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=10	m2	744,00		
---	---	----	--------	--	--

3	Ploto planiravimas mechanizuotai 5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul.iš asfaltbet.miš. AC 16 PD k8=1.17,k9=1.15	m2	744,00		
---	--	----	--------	--	--

4	Kelkraščio įrengimas iš mišinio 80 procentų skaldos ir 20 procentų augalinio, pasėjant žolę	m2	591,00		
---	---	----	--------	--	--

Skyriuje 2

3 Kiti darbai

1	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais	vnt	2,00		
---	---	-----	------	--	--

Skyriuje 3

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1