

**KELIO (GATVĖS) IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLO KALNO G., TAURAGĖS M.,
TAURAGĖS R. SAV., REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI**

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 3432878)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Kelio (gatvės) ir nuotekų šalinimo tinklo Kalno g., Tauragės m., Tauragės r. sav., rekonstravimo ir statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas ruožo ilgis 0,380 km, o projekto rodiklių lentelėje bendras ilgis yra 0,442 km. Ar dalis darbų šiuo pirkimu neperkama? Paaiškinkite neatitikimus.

Atsakymas. Rodiklių lentelėje nurodyti bendras statinio km ilgis, o darbų atlikimo kiekiai nurodyti projekto dokumentuose.

2. Klausimas. Kam prie pirkimo dokumentų pridėtas AB „Kelių priežiūra“ parengtas „Kalno g. ir Smėlynų g. sankryžos Tauragės mieste, įrengiant nežymėtą pėsčiųjų perėją, paprastojo remonto aprašas“? Ar šiuo pirkimu perkami ir šiame apraše išvardinti darbai?

Atsakymas. Šiuo pirkimu perkami ir „Kalno g. ir Smėlynų g. sankryžos Tauragės mieste, įrengiant nežymėtą pėsčiųjų perėją, paprastojo remonto aprašas“ darbai.

3. Klausimas. Patikslinkite, kokios konkrečiai betoninės dangos išardomos sustambinto darbų žiniaraščio (toliau – SDŽ) 1.1 eilutėje? Jeigu rekonstruojamo ruožo ilgis 442 m, tai pagal nurodytus kiekius gaunasi, jog per visą ruožą ardoma betono danga 1,5 m pločio juosta. Kur dedamas išardytas betono laužas, kurio pagal SDŽ susidaro 54,72 m³?

Atsakymas. Kadastrinėje byloje žymima kaip betoninė danga, nėra išskiriama ar tai trinkelų ar betono danga. Gali būti ir trinkelų, gali kai kur būti ir betono danga. Tiekėjas įsivertina betoninio laužo utilizavimą.

4. Klausimas. Ar tiekėjas savo pasiūlyme turi įsivertinti šalinamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, nurodykite sumą.

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti atkuriamąją vertę, kuri taikoma tik vienai liepai, kurios skersmuo 20 cm, tai bus 360 Eur su visais mokesčiais. Keturiems vyšnių medžiams, nėra taikoma atkuriamoji vertė.

5. Klausimas. SDŽ 2 skyriuje „Žemės darbai“ nėra numatytas sankasos tankinimas. Ar tiekėjas savo pasiūlyme turi įsivertinti šiuos darbus?

Atsakymas. Taip, tiekėjas turi įsivertinti tankinimą mechanizuotai.

6. Klausimas. Apžiūrėjus objektą vietoje matyti, kad gyventojai galimai yra susitvarkę jiems nuosavybės teise nepriklausančius ruožus palei savo sklypus. Ar yra šios gatvės kadastriniai duomenys su pažymėtomis gatvės ribomis?

Atsakymas. Taip, kadastriniai duomenys yra.

7. Klausimas. SDŽ eil. Nr. 3.2 ir 4.2 neteisingai nurodytas žvyro mišinio 0/32 sluoksnio storis 0,15 m: projekto TS ir brėžiniuose nurodomas storis 0,20 m. Patikslinkite.

Atsakymas. Žvyro mišinio 0/32 sluoksnis 0,20 m.

8. Klausimas. Projekto aiškinamajame rašte nurodyta:

DK 0,3 trinkelų dangos konstrukcija: 8 cm storio dangos sluoksnis iš betono trinkelų (200x100x80 mm) ant 3 cm storio išlyginamojo pasluoksnio iš gamtinės mineralinės medžiagos akmens atsijų 0/5, 20 cm storio viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš žvyro 0/32 mišinio, 29 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš apsauginio šalčiui atsparus sluoksnio (AŠAS) 0/22 mišinio.

ir

DK 0,1 trinkelų dangos konstrukcija: 8 cm storio dangos sluoksnis iš raudono atspalvio betono trinkelų be briaunų (200x100x80 mm) ant 3 cm storio išlyginamojo pasluoksnio iš gamtinės mineralinės medžiagos akmens atsijų 0/5, 20 cm storio viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš žvyro 0/32 mišinio ir 24 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš apsauginio šalčiui atsparus sluoksnio (AŠAS) 0/22 mišinio.

Tuo tarpu susisiekimui dalies planuose rašoma, *pastabos:*

„DK 0,3, DK 0,1 trinkelų dangos spalva parenkama raudona, trinkelų spalvą suderinus su užsakovu“. SDŽ eil. Nr. 3.4 ir 4.4 apie trinkelų spalvą neužsimenama. Pagal aiškinamąjį raštą raudonos spalvos trinkelės rengiamos DK 01 dangos konstrukcijoje, tačiau visuose skersiniuose pjūviuose rodoma raudona trinkelų spalva, nors plane tarp pk. (apytiksliai) 1+34 – 2+82 parodytos natūralios spalvos trinkelės. PAAIŠKINKITE: kokios trinkelės naudojamos dangos konstrukcijose DK 03 ir DK 01 (jų spalva, su/ar be briaunų), nurodydami ir konkrečias vietas, kur ir kokia dangos konstrukcija taikoma.

Atsakymas. Visų projektuojamų trinkelų spalva pilka.

9. Klausimas. SDŽ eil. Nr. 4.4 klaidingai nurodytas plotas 1212 m²; turėtų būti 1312 m². Patikslinkite.

Atsakymas. Patiksliname 4.4 punktą:

4	DK 0,1 iš trinkelių eglute įrengimas				
4.1	TS-04	Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas	m ³	211	Kiekį tikslinti statybos metu
4.2	TS-04	Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,20 m) iš žvyro 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas	m ²	799	
4.3	TS-05	Išlyginamojo pasluoksnio (0,03 m) iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas	m ²	799	
4.4	TS-10	Dangos sluoksnio iš betoninių raudono atspalvio be briaunų trinkelių (200x100x80 mm) ir užpylimas akmens atsijomis	m ²	799	
5.	DK 0,1 iš trinkelių įrengimas ties nuvažomis				
5.1	TS-04	Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas	m ³	135	Kiekį tikslinti statybos metu
5.2	TS-04	Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,20 m) iš žvyro 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas	m ²	513	
5.3	TS-05	Išlyginamojo pasluoksnio (0,03 m) iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas	m ²	513	
5.4	TS-10	Dangos sluoksnio iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) ir užpylimas akmens atsijomis	m ²	513	

10. Klausimas. Kadangi parengtas techninis darbo projektas, pateikite horizontalaus ženklavimo 1.25 (šachmatų tvarka išdėstyti langeliai iš trinkelių) specifikacijas, brėžinius (planas, pjūviai), spalvinius sprendimus ir konkretų įrengimo aprašymą: kadangi gatvės danga numatyta kloti „eglute“, neaišku, kaip ir kokias trinkeles reikės įterpti į dangos konstrukciją. Nurodykite šio ženklavimo kiekį m².

Atsakymas. 1 m², baltos spalvos.

11. Klausimas. Pateikite SDŽ eil. Nr.8.2 nurodytų krūmų (dyglialapės mahonijos) pageidaujamus dydžius (aukštis, vazono dydis ir pan.), nes nuo jų priklauso krūmų kaina.

Atsakymas. Vazono dydis -C3, aukštis ne žemesni nei 40 cm.

12. Klausimas. Patikslinkite, kokie vamzdžiai SDŽ eil. Nr. 8.5 naudojami esamų kabelių apsaugojimui (sudėtiniai ar ne, kokio skersmens ir pan.).

Atsakymas. D110 mm diametro sudėtiniai vamzdžiai.

13. Klausimas. Koks biudžetas numatytas šiam pirkimui?

Atsakymas. Šio pirkimo biudžetas neskelbiamas.

14. Klausimas. Prašome patikslinti dėl kelio ženklų tvirtinimo „pakabinamas“, prie kokios konstrukcijos jis tvirtinamas?

Atsakymas. Kabinamas ant apšvietimo stulpo.

15. Klausimas. Susisiekimio dalies projekto T.S 68 psl. rašoma: Gatvėje sodinami krūmai Dyglialapė mahonija Mahonia aquifolium Nutt. Prašome nurodyti sodinukų matmenis.

Atsakymas. Žiūrėti 11 klausimo atsakymą.

16. Klausimas. Prašome patikslinti, kokia medžiaga užpilamas drenažas, ar medžiaga drenažo užpylimui yra įtraukta į bendrus kiekius (susisiekimio dalyje ar LVN dalyje).

Atsakymas. Kadangi pagal geologinius tyrimus gatvėje vyrauja esami smėlingi gruntai, tokiu atveju projektų ekspertizė neleidžia papildomai įtraukti smėlio pagrindams ir užpylimams. Skaitoma, kad tai perteklinis dalykas. Jeigu Rangovas mano, kad pagal klojamų vamzdžių charakteristikas bei vadovaujantis vamzdžių klojimo taisyklėmis reikalingas užpylimas nauju smėliniu gruntu, turėtų tai įsivertinti.

17. Klausimas. Projekto dalyje "6_2.(24-13)-02-TDP-S" sustambintame darbų žiniaraštyje 3 eilutėje nurodyta darbai "DK 0,3 iš trinkelių įrengimas". Šitos eilutės pasiūlymo formoje nėra. Ar šitie darbai bus perkami? Jeigu taip - kokioje pasiūlymo formos eilutėje pateikti kainą?

Atsakymas. Perkančioji organizacija tikslina Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ lentelę ir ją išdėsto taip:

„Eil. Nr.“	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kaina Eur be PVM
1.	Šalinimo darbai	
2.	Žemės darbai	
3.	DK 0,3 iš trinkelių įrengimas	
4.	DK 0,1 iš trinkelių įrengimas	
5.	Šaligatvio trinkelių įrengimas	
6.	Bortų įrengimas	
7.	Vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas	
8.	Kiti darbai	
9.	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimas	
10.	Lauko elektrotechnika	
11.	Kalno g. ir Smėlynų g. sankryžos Tauragės mieste, įrengiant nežymėtą pėsčiųjų perėją	
12.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos, kadastriniai matavimai	
13.	Statybos užbaigimas (statybos užbaigimo dokumentų, nurodytų Statybos įstatymo 28 str. 1 d., gavimas)	
IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina be PVM)		

„Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kaina Eur be PVM
		PVM [įrašyti] % (Eur)
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina su PVM)“.	

Taip pat tikslinama Pirkimo specialiųjų sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ 4 priedo „Veiklų sąrašas“ lentelė ir išdėstoma taip:

„Eil. Nr	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą						Kaina [Eur] be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	...	
1.	Šalinimo darbai							
2.	Žemės darbai							
3.	DK 0,3 iš trinkelių įrengimas							
4.	DK 0,1 iš trinkelių įrengimas							
5.	Šaligatvio trinkelių įrengimas							
6.	Bortų įrengimas							
7.	Vertikalusis ir horizontalusis ženklavimas							
8.	Kiti darbai							
9.	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimas							
10.	Lauko elektrotechnika							
11.	Kalno g. ir Smėlynų g. sankryžos Tauragės mieste, įrengiant nežymėtą pėsčiųjų perėją							
12.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos, kadastriniai matavimai							
13.	Statybos užbaigimas (statybos užbaigimo dokumentų, nurodytų Statybos įstatymo 28 str. 1 d., gavimas)							
Suma be PVM:								
PVM [įrašyti] %:								
Bendra suma su PVM:“.								

18. Klausimas. Prašome patikslinti pasiūlymo formos kainos išskaidymo lentelę ir veiklų sąrašo lentelę, pagal žiniaraščio punktus nėra eilutės „DK 0,3 iš trinkelių įrengimas“.

Atsakymas. Žiūrėti 17 klausimo atsakymą.

PRIDEDAMA:

Dokumentas (Aktuali redakcija nuo 2025-07-14 Spec.salygos.Kalno g.docx).

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-14 Nr. VPP-113
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-07-14
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
