

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Kelio AL0235 remontas Ežerų g., Galintėnų k., Alytaus rajone

Statinyš 1 Susisiekimo komunikacijos

Žiniaraštis 1 Susisiekimo komunikacijos

Suma žiniaraščiui EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai					
1	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55 kW buldozeriais iki 50 m k9=1.15	m3	14,08		
Skyriuje 1					
2 Dangos konstrukcijos įrengimas					
1	Ploto planiravimas mechanizuotai	m2	800,00		
2	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	m2	66,00		
	Pagrindo sustiprinimas iš dol. skaldos 0/45 h=5 cm	m2	400,00		
3	Skaldos pagrindo h=15 cm įrengimas	m2	400,00		
4	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul.iš asfaltbet.miš. AC 16 PD k8=1.17,k9=1.15	m2	800,00		

**Skyriuje 2
žiniaraštyje 1**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1