

Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos

Statinys: Miroslavo II kapinių aikštelės paprastas remontas, Alytaus rajonas

Žiniaraštis: Miroslavo II kapinių aikštelės paprastas remontas, Alytaus rajonas

Darbu kiekių žiniaraštis

Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1. Paruošiamieji darbai			
1.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	25,00
2.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	25,00
3.	Šiukšlių konteinerių aikštelės demontavimas, tvoros demontavimas	kompl.	1,00
Skyriuje 1			
2. Žemės darbai			
1.	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55 kW buldozeriais	t. m ³	0,01
2.	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės	t. m ³	0,01
3.	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m ³	1,00
4.	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m ³	1,00
5.	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m ³	1,00
6.	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu pylimuose, kai gruntas 2 grupės	t.m ²	1,00
7.	Sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės	t.m ²	1,30

8. 30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniū	100 m ³	3,30
9. Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu iškasose, kai gruntas 2 grupės	t.m ²	0,37
10. Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės	t.m ²	0,34
11. Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu	100 m ²	5,30
12. Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės [atsivežimas]	t. m ³	0,05
13. Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km) atsivežimas	t. m ³	0,05
14. Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km) atsivežimas	t. m ³	0,05

Skyriuje 2

3. Dangos konstrukcijos įrengimas

1. 6 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul.iš asfaltbet.miš. AC 16 PD	100 m ²	11,00
2. Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm)	100 m ²	12,00
3. Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)	100 m ³	6,300
4. Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	0,20
5. Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300 mm	100 m	0,95
6. Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	100 m	0,95
7. Asfalto armavimo dengiamasis plotas	100 m ²	0,12

Skyriuje 3

4. Šaligatvių dangos konstrukcijos

1. Betono trinkelų įrengimas	100 m ²	1,05
2. Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m ²	1,05
3. Skaldo šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm)	100 m ²	1,05
4. Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)	100 m ³	0,31
5. Betono trinkelų įrengimas	100 m ²	0,02
6. Betono trinkelų įrengimas	100 m ²	0,03
7. Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200 mm	100 m	0,75

Skyriuje 4

5. Kiti darbai

1. Paprastojo remonto aprašo parengimas	vnt.	1,00
2. Šiuokščių konteinerių aikštelės perstatymas į Užsakovo nurodytą vietą po aikštelės statybos darbų	kompl.	1,00
3. Kryžiaus perstatymas ant betono pagrindo	vnt.	1,00
4. Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m ²	m ²	45,00
5. Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu , simbolis Neįgalusis	vnt.	1,00
6. Kelio ženklų vieniščių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	3,00
7. Kelio ženklų skydų montavimas prie vieniščių atramų rankiniu būdu	vnt.	3,00

Viso:

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso:

Užsakovas:

