



Pastaba: duoti medžiagų faktiniai kiekiai, būtina įvertinti išėigos kiekius.

Demotavimo darbai

Eilės nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	kiekis
1.	Grunto atkasimas iki 1m gylio sienų perimetru ir užpylimas, atlikus darbus.	68m
2.	Esamų betoninių laiptų demontavimas	1,2m ³
3.	Langų ir durų blokų demontavimas su palangėmis	34vnt.
4.	Balkono turėklų demontavimas	2vnt.
5.	Parapeto apskardinimo demontavimas	49m
6.	Vedinimo kaminėlių apskardinimo demontavimas	11vnt.
7.	Išlipimo liuko ant stogo demontavimas	1vnt.
8.	Išorinių aušinimo blokų laikinas nuėmimas	6vnt.

Fasadų remonto darbai

Eilės nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	kiekis
1.	Cokolio hidroizoliavimas, termoizoliacijos montavimas, drenavimo membranos montavimas	72m ²
2.	Cokolio virš žemės hidroizoliavimas, termoizoliacijos klijavimas, polimerinio struktūrinio tinko uždėjimas	93m ²
3.	Cokolinis metalinis profilis	68m.
4.	Sienų termoizoliacijos klijavimas, plonasluoksnis armuotas tinkas ir dekoratyvinis tinkas	621m ²
5.	Fasado angograščių aptaisymas aplink langus ir duris	212m
6.	Dekoratyvinės juostos montavimas aplink angokraščius 5x15cm	201m
7.	Dekoratyvinės juostos-piliastrai 5x15cm	89m
8.	Cinkuotų metalinių strypų tinkle montavimas ant sienos 25x25cm	56m ²
9.	įgilinta juosta 7cm pločio, 3cm gylio, įmontuoti tamsiai pilkos spalvos skardos lankstinį	50m
10.	Esamų betoninių stogelių aptraukimas termoizoliacija, plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas, stogelio hidroizoliacija, krašto apskardinimas	2vnt.
11.	Esamos priedubės remontas	1vnt.
12.	Balkono ir karnizo apšiltinimas, plonasluoksnio dekoratyvinio tinko uždėjimas	8m ²
13.	Balkono grindų pašiltinimas, hidroizoliavimas, plytelių klijavimas 2vnt.	6m ²
14.	Metaliniai cinkuoti, dažyti miltelinio būdu turėklai L-200cm h -110cm montavimas	2vnt.
15.	Balkono krašto apskardinimas L-200cm	2vnt.
16.	Išorinių skardinių palangių montavimas 30vnt. bendras ilgis – 72m	

	PV., PDV	D. Jakubauskas	A350		2025
	archit.	A. Vernys			

Langų ir durų montavimas



Eilės nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	kiekis
1.	Langų ir durų blokų montavimas	34vnt.
2.	Vidinių PVC palangių montavimas gylis 45cm, bendras ilgis 72m	30vnt.
3.	Vidinių angokraščių atstatymas, tinkavimas, glaistymas, dažymas	212m.

Stogo remonto darbai virš triaukštės dalies

Eilės Nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	kiekis
1.	Stogo termoizoliacijos montavimas ant esamos dangos ir naujos hidroizoliacijos įrengimas	237m ²
2.	Parapeto paaukštinimas, apšiltinimas, hidroizoliavimas ir apskardinimas	31m
3.	Įlajų įrengimas	2vnt.
4.	Vedinimo kaminėlių aptaisymas	11vnt.
5.	Išorinių aušinimo įrenginių ant stogo permontavimas	6vnt.
6.	Išlipimo liuko ant stogo montavimas	1vnt.
7.	Apsauginės tvorelės ant stogo įrengimas	27m

Stogo remonto darbai virš dviaukštės dalies

Eilės Nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	kiekis
1.	Stogo termoizoliacijos montavimas ant esamos dangos ir naujos hidroizoliacijos įrengimas	69m ²
2.	Parapeto apšiltinimas, hidroizoliavimas ir apskardinimas	18m
3.	Latakų ant karnyzo montavimas	8m

	PV., PDV	D. Jakubauskas	A350		2025
	archit.	A. Vernys			