

Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos

Statinys: Miroslavo II kapinių aikštelės paprastas remontas, Alytaus rajonas

Žiniaraštis: Miroslavo II kapinių aikštelės paprastas remontas, Alytaus rajonas

Darbu kiekių žiniaraštis

| Sąm. eil. | Darbu ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|--------------------------------|--|-------------------|--------|
| 1. Paruošiamieji darbai | | | |
| 1. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais | t | 25,00 |
| 2. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais | t | 25,00 |
| 3. | Šiukšlių konteinerių aikštelės demontavimas, tvoros demontavimas | kompl. | 1,00 |
| Skyriuje 1 | | | |
| 2. Žemės darbai | | | |
| 1. | Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55 kW buldozeriais | t. m ³ | 0,01 |
| 2. | Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės | t. m ³ | 0,01 |
| 3. | Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km) | t. m ³ | 1,00 |
| 4. | Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės | t. m ³ | 1,00 |
| 5. | Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km) | t. m ³ | 1,00 |
| 6. | Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu pylimuose, kai gruntas 2 grupės | t.m ² | 1,00 |
| 7. | Sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės | t.m ² | 1,30 |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 8. 30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniū | 100 m ³ | 3,30 |
| 9. Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu iškasose, kai gruntas 2 grupės | t.m ² | 0,37 |
| 10. Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės | t.m ² | 0,34 |
| 11. Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės mechanizuotu būdu | 100 m ² | 5,30 |
| 12. Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės [atsivežimas] | t. m ³ | 0,05 |
| 13. Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km) atsivežimas | t. m ³ | 0,05 |
| 14. Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km) atsivežimas | t. m³ | 0,05 |

Skyriuje 2

3. Dangos konstrukcijos įrengimas

| | | |
|---|--------------------|-------|
| 1. 6 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul.iš asfaltbet.miš. AC 16 PD | 100 m ² | 11,00 |
| 2. Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm) | 100 m ² | 12,00 |
| 3. Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) | 100 m ³ | 6,300 |
| 4. Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija | 100 m | 0,20 |
| 5. Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300 mm | 100 m | 0,95 |
| 6. Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta | 100 m | 0,95 |
| 7. Asfalto armavimo dengiamasis plotas | 100 m ² | 0,12 |

Skyriuje 3

4. Šaligatvių dangos konstrukcijos

| | | |
|---|--------------------|------|
| 1. Betono trinkelų įrengimas | 100 m ² | 1,05 |
| 2. Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | 100 m ² | 1,05 |
| 3. Skaldo šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) | 100 m ² | 1,05 |
| 4. Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) | 100 m ³ | 0,31 |
| 5. Betono trinkelų įrengimas | 100 m ² | 0,02 |
| 6. Betono trinkelų įrengimas | 100 m ² | 0,03 |
| 7. Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200 mm | 100 m | 0,75 |

Skyriuje 4

5. Kiti darbai

| | | |
|---|----------------|-------|
| 1. Paprastojo remonto aprašo parengimas | vnt. | 1,00 |
| 2. Šiuokščių konteinerių aikštelės perstatymas į Užsakovo nurodytą vietą po aikštelės statybos darbų | kompl. | 1,00 |
| 3. Kryžiaus perstatymas ant betono pagrindo | vnt. | 1,00 |
| 4. Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m ² | m ² | 45,00 |
| 5. Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu , simbolis Neįgalusis | vnt. | 1,00 |
| 6. Kelio ženklų vieniščių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15 | vnt. | 3,00 |
| 7. Kelio ženklų skydų montavimas prie vieniščių atramų rankiniu būdu | vnt. | 3,00 |

Viso:

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso:

Užsakovas:

