

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas 19032(24) Vilniaus dominikonų vienuolyno ansamblio (27302) Šv.Dvasios bažnyčia Dominikonų g.8, Vilniuje II etapas

Objektas 2 (16811) Vargonų (26778) prospekto ir skulptūrų bei drožinių restauravimas II ETAPAS

Žiniaraštis 2 (26778) Vargonų prospektas II etapas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
Skyrius 3 Skulptūros				
1		Drožinių paviršiaus retušavimas	dm2	803
2		Pradėtų restauruoti trijų angelų sparnų paviršiaus atidengimas (paliekant zondus su pilna stratigrafija)	iškl.pav. dm2	524
3		Plyšelių drožinių paviršiuje užtaisymas	dm	250
4		Drožybos paviršių glaistymas	cm2	5240
5		Pradėtų restauruoti trijų angelų sparnų paviršiaus auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršių)	dm2	317
6		Dviejų stovinčių angelų ir jų sparnų paviršiaus atidengimas (paliekant zondus su pilna stratigrafija)	iškl.pav.d m2	1188
7		Plyšelių drožinių paviršiuje užtaisymas	dm	250
8		Drožybos paviršiaus glaistymas	cm2	5400
9		Plyšelių drožinių paviršiuje užtaisymas	dm	250
10		Drožybos paviršių glaistymas	cm2	6500
11		Dviejų mažųjų angeliukų sparnelių paviršiaus atidengimas (paliekant zondus su pilna stratigrafija)	iškl.pav. dm2	21
12		Drožybos paviršių glaistymas	cm2	500
13		Dviejų stovinčių angelų restauruotų postamentų paviršių valymas nuo apnašų	iškl.pav.d m2	172
14		Dviejų stovinčių angelų restauruotų postamentų paviršių restauravimas	dm2	12
15		Visų restauruotų drožinių ir skulptūrų sumontavimas vargonų prospekte	dm2	5298
16		Vargonų nugarinės pusės skydų sumontavimas	m2	27
17		Baldinių durų į vargonų vidų pastatymas	m2	8
18		Naujai išdrožtų detalių medienos įkljijinimas	iškl.pav.d m2	110
19		Drožybos paviršių glaistymas	cm2	11000
20		IV kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm, auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršių)	dm2	110
21		Senojo glaisto paklijavimas	m2	4,7
22		Senojo glaisto tvirtinimas	cm2	47000
23		Medienos antiseptikavimas purškimu ir tepimu	m2	0,4789
24		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	47,89
25		Angelų sparnų paviršiaus atidengimas iki I-ojo stratigrafinio sluoksnio	iškl.pav. dm2	1195
26		Senojo glaisto netekčių atkūrimas	dm2	236
27		Medienos valymas	iškl.pav.d m2	236
28		Atskilusių detalių pritvirtinimas	dm2	236
29		Prospekto fragmentų gruntavimas, glaistymas	cm2	23600
30		Medinių paviršių blikavimas plėveliniu auksu ant polimento	cm2	235300

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
31		IV kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm, auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršių)	dm2	41
32		Restauruotos prospekto dalies retušavimas	dm2	285
33		Drožinių paviršiaus retušavimas	dm2	2949,5
34		Dviejų stovinčių angelų paviršių retušavimas	dm2	538
35		Dviejų mažųjų angeliukų skulptūrų paviršiaus retušavimas	dm2	102

Skyrius 4 Metalinių prietaisų restauravimas

1		Durų spynų demontavimas, sumontavimas	vnt.	8
2		Vyrių restauravimas	pora	4
3		Durų spynų demontavimas, sumontavimas	vnt.	4
4		Spynos restauravimas	vnt.	4
5		Apyrakčių demontavimas, sumontavimas	vnt.	8
6		Apyrakčių restauravimas	vnt.	8
7		Skląsčių demontavimas, sumontavimas	vnt.	4
8		Skląsčių restauravimas	vnt.	4
9		Registų perjungimo rankenų demontavimas, sumontavimas	vnt.	38
10		Registų perjungimo rankenos restauravimas	vnt.	38
11		Metalinių vyrių, spynų, apyrakčių, skląsčių, registų perjungimo rankenų dažymas	100 m2	0,11

Skyrius 5 Kiti darbai

1		Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija)	100 m2	1
2		Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams išardymas (vertikali projekcija)	100 m2	1