

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Kelio AL0235 remontas Ežerų g., Galintėnų k., Alytaus rajone

Statinys 1 Susisiekimo komunikacijos

Žiniaraštis 1 Susisiekimo komunikacijos

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55 kW buldozeriais iki 50 m k9=1.15	m3	14,08	
---	--	----	-------	--

Skyriuje 1

2 Dangos konstrukcijos įrengimas

1	Ploto planiravimas mechanizuotai	m2	800,00	
---	----------------------------------	----	--------	--

2	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	m3	66,00	
---	---	----	-------	--

3	Pagrindo sustiprinimas iš dol. skaldos 0/45 h=5 cm	m2	400,00	
---	--	----	--------	--

3	Skaldos pagrindo h=15 cm įrengimas	m2	400,00	
---	------------------------------------	----	--------	--

4	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul.iš asfaltbet.miš. AC 16 PD k8=1.17,k9=1.15	m2	800,00	
---	--	----	--------	--

**Skyriuje 2
žiniaraštyje 1**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

