

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŪMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 261 Tytuvėnų kapinės

Statinys 1 Tytuvėnų kapinių takas

Žiniaraštis 1 Tytuvėnų tako remontas

2025.03.21

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	3.5				
		asfaltbetonio dangoms pakrovimu						
2		Statybinių šiukšlių išvežimas	t	16.8				
		automobiliais-savivarčiais, pakraunant						
		ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais						
3		Transportuojant statybines šiukšles už	t	16.8				
		kiekvieną papildomą kilometrą pridėti						
		k4=40.0						
4		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos	100m3	1.75				
		ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į						
		autosavivarčius, kai gruntas II grupės						
		k9=1.15						
5		Grunto tankinimas mažosios	100m3	1.75				
		mechanizacijos priemonėmis, kai						
		gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(
		I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15						

Skiryje 1

2 Tako įrengimo darbai

1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo	m3	87.5				
		sluoksnio įrengimas iš gamtinio						
		smėlio(25 cm sluoksnis) k9=1.15						
2		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo	100 m2	3.5				
		įrengimas iš dolomitinės skaldos						
		k9=1.15						
3		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (100m2	3.5				
		akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)						
		k9=1.15						
4		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų	100m2	3.5				
		200x100x60 mm. rankiniu būdu, užpilant						
		siūles akmens atsijomis k9=1.15						
5		Betono bordiūrų įrengimas ant betono	100m	3.5				
		pagrindo, kai bordiūrai 1000x50x200						
		k9=1.15						

Skiryje 2

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Papildomų mechanizmų vertė
 Sezoniniai darbai
 Specifiniai darbai
 Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos**Bendra vertė be PVM**

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė su PVM

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
 Statybos ir infrastruktūros skyriaus
 vyriausiasis specialistas

Irmantas Kasparas