

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŪMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **AŽGIMNZ Ažuolo gimnazija**

Statinys **2 Rūbinės patalpos**

Žiniaraštis **1 Remonto darbai**

2025.07.10

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	4.000		
2	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	112.000		
3	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.460		
4	N46-144	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100m2	1.800		
5	R7-52	Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	5.000		
6	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	0.650		
7	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,10m2	m2	114.000		
8	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	44.000		
9	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	114.000		
10	N10-223	Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	12.000		
11	N10-52	Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m2	20.000		
12	N10-127	Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas,kai jų plotas iki 2m2	m2	1.800		
13	N8-134-19	Silikatinių blokų ugniasienė (340x120x198mm) 120mm storio mūras, naudojant plonasl.skiedinį, paduodant medžiagas b/kranu k8=1.12,k9=1.15	m2	31.000		
14	N15P-0501	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , angokraščiai) k8=1.12	100m2	0.090		
15	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.560		
16	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.200		
17	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.200		
18	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas	100m2	1.600		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu				
19	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1.600		
20	N15P-0737	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0.350		
21	N15P-0737	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m ²	0.350		
22	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	5.600		
23	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6.000		
24	88001001	Prisirengimo spintelės	vnt	500.000		
25	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinam prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0.400		
26	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.300		
27	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.300		
28	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.060		
29	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.030		
30	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1.400		
31	N21P-0705	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	16.000		
32	88001002	Priešgaisrinė saugos sistema	kompl.	1.000		
33	R18-1	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	3.000		
34	88001003	Apsauginė sistema	kompl.	1.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....

Sudarė :

/Pavardė/