

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAJAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

AŽGIMNZ Ažuolo gimnazija

Statiny

3 Persirengimo patalpos

Žiniaraštis

1 Remonto darbai

2025.07.10

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17	m3	0.620		
2	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	94.000		
3	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.450		
4	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	45.000		
5	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2.000		
6	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1.000		
7	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt	2.000		
8	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	0.450		
9	N11P-0701	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus , kai danga vienos spalvos	m2	45.000		
10	N11P-1204	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims , kai grindjuostės minkštosios medienos	m	30.000		
11	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	45.000		
12	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,10m2	m2	45.000		
13	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , aptaisant laiptus	m2	6.000		
14	N15P-0301	.Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,1 m2	m2	125.000		
15	N10-124-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	6.000		
16	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.940		
17	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.940		
18	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.940		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m <sup>2</sup>		0.940	
20	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m <sup>2</sup>		0.940	
21	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m		0.580	
22	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt		0.050	
23	N21P-0705	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.		7.000	
24	N20-905	Lankstaus gofruoto ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2m, o skersmuo iki 250 mm	vnt.		6.000	
25	N20P-0503	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m <sup>3</sup> /val.	vnt.		4.000	
26	R18-1	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt		2.000	
27	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		2.850	
28	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.		1.000	
29	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.		1.000	
30	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.		2.000	
31	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt		3.000	

**Skyriuje 1**

**žiniaraštyje 1**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

**Iš viso žiniaraštyje 1**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Sudarė :

/Pavardė/