



VERETOS UP. REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil Nr.	Darbų pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
Griovys				
1	Retų krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	28+54-31+53	ha	0.03
	Iš viso:		ha	0.03
2	Retų krūmų surinkimas ir išvežimas 2 km. atstumu	28+54-31+53	ha	0.03
	Iš viso:		ha	0.03
3	Mechanizuotas griovio šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	27+42-31+53	ha	0.52
	Iš viso:		ha	0.52
4	Griovio valymas ir vagos atstatymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m ³ t. k. II gr. išlyginant šlaitus ir pasklaidant gruntą	27+42-31+53	m ³ /m	590/411
	Iš viso:		m³/m	590/411
5	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 2 k. traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo	27+42-31+53	ha	0.48
	Iš viso:		ha	0.48
6	Smulkių velėnų, šaknų ir kelmų surinkimas ir išvežimas iki 2 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	27+42-31+53	ha	0.20
	Iš viso:		ha	0.20
7	Griovio šlaito tvirtinimas akmenų metiniu ant geotekstilės	29+06-29+09	m ³	2.0
	Iš viso:		m³	2.0
8	Griovio šlaitų apsėjimas neužpilant dirvožemio	27+46-31+53	m ²	820.0
	Iš viso:		m²	820.0
Žiotys				
1	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais	Žiūrėti profilį	m ³	30.0
	Iš viso:		m³	30.0
2	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	4
	Iš viso:		vnt	4
3	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	3
	Iš viso:		vnt	3
4	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	2
	Iš viso:		vnt	2
Pralaidos				
1	Užtvarų įrengimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais pralaidos remonto metu	27+27	m ³	30.0
	Iš viso:		m³	30.0
2	Vandens pašalinimas iš griovio pralaidos remonto metu	27+27	val	24
	Iš viso:		val	24


Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“				Skuodo rajono Ylakių k.v. melioracijos projekto Nr.6 1978 m. griovio V-6 pk. 0+00-1+40, griovio Vereta pk. 27+27-31+43 ir juose esančių melioracijos įrenginių remontas	Laida
153-PmAT						0
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2025.05	Darbų kiekių žiniaraštis SK2025-01-00-TDP-BD- DKŽ	Lapas 1
						Lapų 2

1	2	3	4	5
3	II gr. grunto kasimas vienakaušiu ekskavatoriumi 0.25 m ³ t. k. nuo pralaidos ir supylimas į krūvas	27+27	m ³	10.0
	Iš viso:		m³	10.0
4	II gr. grunto kasimas nuo pralaidos rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3m	27+27	m ³	1.0
	Iš viso:		m³	1.0
5	Tarpu tarp pralaidos vamzdžių apvyniojimas geotekstile	27+27	m ²	4.0
	Iš viso:		m²	4.0
6	Tarpu tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu „akutės“ 30x30	27+27	m ²	2.0
	Iš viso:		m²	2.0
7	Tarpu tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas panaudojant betoną C30/37	27+27	m/m ³	5/0.25
	Iš viso:		m/m³	5/0.25
8	Grunto užpylimas rankiniu būdu ant pralaidos ir sutankinimas	27+27	m ³	1.0
	Iš viso:		m³	1.0
9	Grunto užpylimas vienakaušiu ekskavatoriumi ant pralaidos ir sutankinimas	27+27	m ³	10.0
	Iš viso:		m³	10.0
10	Sugriuvusių 1.6 m skersmens pralaidos antgalių demontavimas, pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 10 km atstumu	27+27	m ³ /t	8.72/20.93
	Iš viso:		m³/t	8.72/20.93
11	Sulūžusių g/b plokščių demontavimas, pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 10 km atstumu	27+27	m ³ /t	1.32/3.17
	Iš viso:		m³/t	1.32/3.17
12	Karjerinio žvyro pagrindo po pralaidos antgaliais įrengimas	27+27	m ³	4.0
	Iš viso:		m³	4.0
13	Monolitinių antgalių 1.6 m skersmens pralaidai atstatymas	27+27	vnt/m ³	2/8.72
	Iš viso:		vnt/m³	2/8.72
14	Tvirtinimo prie pralaidų atstatymui g/b plokščių P-15-10 paklojimas ant 10 cm žvyro sluoksnio, jas užmonolitinant	27+27	m ² /vnt	24/16
	Iš viso:		m²/vnt	24/16
15	Skaldos 40-70 mm skersmens prizmės įrengimas prie pralaidos tvirtinimo	27+27	m ³	5.8
	Iš viso:		m³	5.8
16	Šlaitų planiravimas prie pralaidos rankiniu būdu	27+27	m ²	120.0
	Iš viso:		m²	120.0
17	Šlaitų prie pralaidos apsėjimas rankiniu būdu su humusingo dirvožemio užpylimu	27+27	m ²	120.0
	Iš viso:		m²	120.0
18	Signalinių PE stulpelių pastatymas prie pralaidos	27+27	vnt	4
	Iš viso:		vnt	4
19	Pralaidos – latako 0.3 m skersmens vamzdžio permontavimas	27+42	vnt	1
	Iš viso:		vnt	1

Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“			Skuodo rajono Ylakių k.v. melioracijos projekto Nr.6 1978 m. griovio V-6 pk. 0+00-1+40, griovio Vereta pk. 27+27-31+43 ir juose esančių melioracijos įrenginių remontas		Laida	
153-PmAT						0	
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2025.05	Darbų kiekių žiniaraštis SK2025-01-00-TDP-BD- DKŽ	Lapas	Lapų
						2	2


GRIOVIO V-6 REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
	Griovys			
1	Mechanizuotas griovio šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	0+00-1+05	ha	0.14
	Iš viso:		ha	0.14
2	Griovio valymas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m	0+30-1+05	m ³	18.0
	Iš viso:		m³	18.0
3	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 2 k. traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo	0+30-1+35	ha	0.14
	Iš viso:		ha	0.14
4	Griovio šlaitų apsėjimas neužpilant dirvožemiu	0+33-1+05	m ²	200.0
	Iš viso:		m²	200.0
	Žiotys			
1	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	2
	Iš viso:		vnt	2
	Pralaida			
1	Užtvary įrengimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais pralaidos remonto metu	0+03	m ³	30.0
	Iš viso:		m³	30.0
2	Vandens pašalinimas iš griovio pralaidos remonto metu	0+03	val	24
	Iš viso:		val	24
3	II gr. grunto kasimas vienakaušiu ekskavatoriumi 0.25 m ³ t. k. nuo pralaidos ir supylimas į krūvas	0+03	m ³	26.0
	Iš viso:		m³	26.0
4	II gr. grunto kasimas nuo pralaidos rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3m	0+03	m ³	2.6
	Iš viso:		m³	2.6
5	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių apvyniojimas geotekstile	0+03	m ²	5.0
	Iš viso:		m²	5.0
6	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu „akutės 30x30“	0+03	m ²	2.64
	Iš viso:		m²	2.64
7	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas panaudojant betoną C30/37	0+03	m/m ³	6/0.3
	Iš viso:		m/m³	6/0.3
8	Grunto užpylimas rankiniu būdu ant pralaidos ir sutankinimas	0+03	m ³	2.6
	Iš viso:		m³	2.6
9	Grunto užpylimas vienakaušiu ekskavatoriumi ant pralaidos ir sutankinimas	0+03	m ³	26.0
	Iš viso:		m³	26.0

Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“				Skuodo rajono Ylakių k.v. melioracijos projekto Nr.6 1978 m. griovio V-6 pk. 0+00-1+40, griovio Vereta pk. 27+27-31+43 ir juose esančių melioracijos įrenginių remontas	Laida
153-PmAT						0
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2025.05	Griovio V-6 darbų kiekių žiniaraštis SK2025-01-00-TDP-BD- DKŽ	Lapas 1
						Lapų 3

1	2	3	4	5
10	Sugriuvusių 1.0 m skersmens pralaidos antgalių demontavimas, pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 10 km atstumu	0+03	m ³ /t	5.02/12.1
	Iš viso:		m³/t	5.02/12.1
11	Karjerinio žvyro pagrindo po pralaidos antgaliais įrengimas	0+03	m ³	3.2
	Iš viso:		m³	3.2
12	Monolitinių antgalių 1.0 m skersmens pralaidai atstatymas	0+03	vnt/m ³	2/5.02
	Iš viso:		vnt/m³	2/5.02
13	Tvirtinimo prie pralaidų atstatymui g/b plokščių P-15-10 paklojimas ant 10 cm žvyro sluoksnio, jas užmonolitinant	0+03	m ² /vnt	22.5/15
	Iš viso:		m²/vnt	22.5/15
14	Skaldos 40-70 mm skersmens prizmės įrengimas prie pralaidos tvirtinimo	0+03	m ³	4.9
	Iš viso:		m³	4.9
15	Šlaitų planiravimas prie pralaidos rankiniu būdu	0+03	m ²	80.0
	Iš viso:		m²	80.0
16	Šlaitų prie pralaidos apsėjimas rankiniu būdu su humusingo dirvožemio užpylimu	0+03	m ²	80.0
	Iš viso:		m²	80.0
17	Signalinių PE stulpelių pastatymas prie esamos pralaidos	0+03	vnt	4
	Iš viso:		vnt	4
Kolektorius				
1	Užtvarų įrengimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais kolektoriaus remonto metu		m ³	30.0
	Iš viso:		m³	30.0
2	Vandens pašalinimas iš griovio remonto metu		val	16
	Iš viso:		val	16
3	II gr. grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ t. k., atkasant 1.0 m skersmens kolektoriaus vamzdžius	1+05-1+35	m ³	80.0
	Iš viso:		m³	80.0
4	Sugriuvusio 1.0 m skersmens kolektoriaus antgalio demontavimas, pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 10 km atstumu	1+35	m ³ /t	2.51/6.0
	Iš viso:		m³/t	2.51/6.0
5	1.0 m skersmens, 2.5 m ilgio g/b vamzdžių demontavimas, pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 10 km atstumu	1+05-1+35	m ³ /t	11.88/28.5
	Iš viso:		m³/t	11.88/28.5
6	Karjerinio žvyro pagrindo po kolektoriaus ištekėjimo antgaliu įrengimas	1+35	m ³	1.6
	Iš viso:		m³	1.6
7	Monolitinio ištekėjimo antgalio 1.0 m skersmens kolektoriui atstatymas	1+35	vnt/m ³	1/2.51
	Iš viso:		vnt/m³	1/2.51
8	Tvirtinimo prie kolektoriaus antgalio atstatymui g/b plokščių P-15-10 paklojimas ant 10 cm žvyro sluoksnio, jas užmonolitinant	1+35	m ² /vnt	15/10
	Iš viso:		m²/vnt	15/10

1	2	3	4	5
9	Skaldos 40-70 mm skersmens prizmės įrengimas prie pralaidos tvirtinimo	1+35	m ³	2.4
	Iš viso:		m³	2.4
10	Šlaitų planiravimas prie pralaidos kolektoriaus ištekėjimo antgalio rankiniu būdu	1+35	m ²	20.0
	Iš viso:		m²	20.0
11	Šlaitų prie kolektoriaus antgalio apsėjimas rankiniu būdu su humusingo dirvožemio užpylimu	1+35	m ²	20.0
	Iš viso:		m²	20.0
12	Signalinių PE stulpelių pastatymas	1+35	vnt	2
	Iš viso:		vnt	2
13	Grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ t. k., ir užpylimas, atstatant šlaitų skersplotį, suformuojant dugną ir sutankinimas	1+05+1+32	m ³	160.0
	Iš viso:		m³	160.0
14	Griovio vagos formavimas rankiniu būdu tvorelės įrengimui	1+05+1+32	m ³	5.0
	Iš viso:		m³	5.0
15	Dvipusis griovio šlaitų papėdės tvirtinimas 0.2 m aukščio paramstyta lentų tvorele	1+05-1+32	m	27
	Iš viso:		m	27
16	Grunto užpylimas ant šlaitų 15 cm sluoksniu ir sutankinimas	1+05+1+32	m ³	16.0
	Iš viso:		m³	16.0
17	Tranšėjų h = 20 cm kasimas rankiniu griovio šlaituose geotinklo inkaravimui	1+05-1+32	m ³	2.4
	Iš viso:		m³	2.4
18	Geotekstilės paklojimas	1+05-1+32	m ²	80.0
	Iš viso:		m²	80.0
19	Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu su žolių apsėjimu	1+05-1+32	m ²	80.0
	Iš viso:		m²	80.0
20	Griovio šlaitų apsėjimas rankiniu būdu su humusingo dirvožemio užpylimu	1+05-1+32	m ²	220.0
	Iš viso:		m²	220.0

Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“				Skuodo rajono Ylakių k.v. melioracijos projekto Nr.6 1978 m. griovio V-6 pk. 0+00-1+40, griovio Vereta pk. 27+27-31+43 ir juose esančių melioracijos įrenginių remontas	Laida
153-PmAT					Griovio V-6 darbų kiekių žiniaraštis SK2025-01-00-TDP-BD-DKŽ	0
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2025.05	Lapas	Lapų
					3	3