

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SAMANĖ Gyvenamas namas

Statinys 1 Stogas

Žiniaraštis 1 Remontas

2025.07.14

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	R8-82	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.) k9=1.15	m2	260.000		
2	R62P-5113	Plokščių stogų parapetų ir ventiliacijos stogelių dangos ardymas	100m	0.700		
3	R62P-5217	Plokščių stogų „pūslių“ remontas ritininėje dangoje, priklijuojant lopus karštu būdu k8=1.17,k9=1.15	m2	30.000		
4	R62P-5218	Parapetų ir ventiliacijos kaminėlių mūro atstatymas ir paaukštinimas	m3	5.000		
5	R62P-5210	Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų (smėlio)	m3	16.000		
6	R62P-5315	.Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 200 mm storio , be tvirtinimo) k9=1.15	100m2	2.600		
7	R62P-5316	Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas , kai plokštės storis 30.00 mm	100m2	2.600		
8	R62P-5314	Plokščių stogų parapetų ir ventiliacijos kaminėlių šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo , kai plokštės storis 50.00 mm	100m2	0.680		
9	R62P-5318	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas betonas	100vnt	14.400		
10	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3.000		
11	R62P-5212	Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas , kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	1.400		
12	R62P-5511	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15	vnt.	6.000		
13	R62P-5511	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15	vnt.	1.000		
14	R62P-5414	Plokščių stogų parapetų ir deformacinių siūlių aptaisymas vieno sluoksnio ritinine danga ( bituminė danga, prilydant) k8=1.07,k9=1.15	100m2	0.200		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15	R62P-5413	Papildomas stogo dangos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas betonas	100vnt	8.600		
16	R62P-5512	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas , kai jungtys dviejų sluoksnių bituminės dangos k8=1.07,k9=1.15	100m	0.700		
17	N12-150	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3.000		
18	N10-242	Liuko (plokščiam stogui), kurio plotas iki 1 m2, montavimas	vnt.	1.000		
19	R62P-5514	Parapetų ir ventilacijos kaminėlių aptaisymas skardos lenktais profiliais , kai tvirtinimo pagrindas metalas	100m	0.700		
20	R62P-6101	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija)	100m2	2.400		
21	R23-75	Medžiagų pakėlimas keltuvu iki 14 m aukščio	t	18.000		
22	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.500		
		<b>Skyriuje 1</b>				.....
		<b>žiniaraštyje 1</b>				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>				.....

Sudarė :

/Pavardė/