

**KERAMIKOS TVENKINIO KRANTO SUTVARKYMO IR TAKO ĮRENGIMO DARBAI
(VIEŠOJO PIRKIMO ID 3678013)**

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Keramikos tvenkinio kranto sutvarkymo ir tako įrengimo darbai“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Nėra pateikta tiksli tako įrengimo vieta ar brėžinys, todėl neįmanoma įvertinti reljefo, tako trasos ilgio ar susijusių darbų (pvz., reljefo paruošimo, želdinių atsodinimo) masto.

Atsakymas. Tiekėjas privalo apžiūrėti objektą ir tikslinti kiekius bei techninius sprendimus vietoje. Techninėje specifikacijoje nurodytas tako ilgis ir plotis. Pateikiama preliminari kranto sutvarkymo darbų schema. (*Schema.pdf*).

2. Klausimas. Takelio ilgis nurodytas kaip „ne mažiau kaip 85 m“, tačiau nesant brėžinio, kyla rizika, kad faktinė apimtis gali būti ženkliai didesnė (pvz., 120–150 m). Ar už papildomus metrus bus apmokama papildomai?

Atsakymas. Takas turės būti įrengtas nuo mašinų stovėjimo aikštelės iki liepto, preliminarus tako ilgis ne mažiau 85 metrai (+/- 5 proc.) paklaida.

3. Klausimas. Nėra aišku, kokią atraminę konstrukciją – betoninius blokelius ar sraiginius polius – reikės naudoti, o jų kaštai ženkliai skiriasi. Sprendimas paliekamas derinti tik po sutarties pasirašymo, todėl tiekėjui tenka neproporcinga rizika.

Atsakymas. Prieš pradėdant darbus, tiekėjas privalo apžiūrėti objektą ir tikslinti kiekius, bei techninius sprendimus vietoje. Tako atraminė konstrukcija gali būti įrengiama naudojant betoninius blokelius arba sraiginius polius, priklausomai nuo grunto sąlygų ir galimų kliūčių. Tiekėjas privalo pateikti pasirinktą sprendimą prieš darbų pradžią ir suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu. Sprendimai turi užtikrinti tako stabilumą, tinkamą apkrovų paskirstymą ir atsparumą šalčiui/grunto judėjimui.

4. Klausimas. Pakloto tipas – medžio – plastiko kompozitas arba impregnuota mediena – taip pat nenurodytas, o jų kainos bei eksploatacinės savybės skiriasi.

Atsakymas. Sprendinys parenkamas pagal tiekėjo technines galimybes.

5. Klausimas. Reikalavimas taką „vientisai sujungti su lieptu“, kuris dar tik planuojamas statyti (iki 2025-08-07), kelia techninių neaiškumų – šiuo metu nėra aiškus nei būsimo liepto aukštis, nei jo pozicija, todėl sunku suprojektuoti ir įvertinti perėjimo su 6 proc. nuolydžiu sprendinius.

Atsakymas. Prieš pradėdant darbus, tiekėjas privalo apžiūrėti objektą ir tikslinti kiekius, bei techninius sprendinius vietoje.

6. Klausimas. Paplūdimio smėlio kiekiai taip pat nurodyti, kaip „ne mažiau kaip 70 tonų“, prirėikus daugiau papildomos tonos kaip bus apmokestinamos?

Atsakymas. Už darbus bus atsiskaitoma už sutartyje numatytą fiksuotą kainą. Tiekėjas darbų kiekius turi pasitikrinti pats objekte ir įvertinti riziką, jei bus neatitikimų ar papildomų darbų. Tiekėjas privalo išpilti ne mažiau 70 tonų smėlio.

Papildomų darbų apmokėjimo sąlygos nurodytos Pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

7. Klausimas. Jeigu gręžti poliūs, tai kokio ilgio turi būti poliai ir reikalinga konstrukcijos brėžinys (kiek polių į 1 kv.m.) arba kokių matmenų betoniniai blokėliai (kas kiek dedami), kur tako pradžia? Adresas Gaurės g.24c nurodo „Keramikinės paplūdimys“ ir tai didelė teritorija.

Atsakymas. Tiekėjas darbų kiekius ir turi pasitikrinti pats objekte ir įvertinti riziką, jei bus neatitikimų ar papildomų darbų. Takas turės būti nutiestas nuo mašinų stovėjimo aikštelės iki liepto pagal pateiktą preliminarį schemą ir technines galimybes darbų vykdymo vietoje.

8. Klausimas. Kokių matmenų medieną naudoti mediniam karkasui? Reikalinga medinio karkaso detalė (t.y. kas kiek dedami, kokio storio, ar dvigubas karkasas ar viengubas) Koks gruntas yra po takeliu?

Atsakymas. Karkaso techninius sprendinius tiekėjas įsivertina ir parenka pats, pagal savo gamybos technologiją. Paklotas – kompozito arba medienos lentos ≥ 28 mm storio. Gruntas – esamas.

Informuojame CVP IS priemonėmis tiekėjus, kad pirkimo „Keramikos tvėnkinio kranto sutvarkymo ir tako įrengimo darbai“ pasiūlymų pateikimo terminas pratęsimas iki **2025 m. liepos 24 d 10.00 val.**

PRIDEDAMA:

Dokumentas (Schema.pdf).

Elektroninio dokumento



Dviračių stovas



Gultai 10 vnt.

Apšvietimo stulpai

Apšvietimo stulpai



Takas

Lieptas



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-18 Nr. VPP-120
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-07-18; Vizavimas: Viešųjų pirkimų skyrius-Skyriaus vedėja Milda Kliunkienė 2025-07-18
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
