

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO 4F2P (NR. 2)
ARCHITEKTŪROS DALIES SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys	Etapas
1.	DEMONTAVIMO- ARDYMO DARBAI					
1.1	Padidintos langų ir durų angos	A401-TP -SA.TS.2	m³	6	Silikatinis mūras, nekeičiant sąramos	1 Etapas
1.2	Mūrinių pertvarų demontavimas	A401-TP -SA.TS.2	m³	25,6		1 Etapas
1.3	Laikančiose sienose kertamos angos, įrengiant sąramą	A401-TP -SA.TS.7	m³	4,5	Sąramos metalas numatytas SK dalyje	1 Etapas
1.4	1 aukšto betono grindų demontavimas	A401-TP -SA.TS.2	m³	18		1 Etapas
1.6	Silikatinių plytų mūro ardymas ruošiant vietą monolitiniam žiedui	A401-TP -SA.TS.2	m³	10		1 Etapas
1.7	Esamos stogo konstrukcijos demontavimas	A401-TP -SA.TS.2	m²	450	Skarda, lentų paklotas, Metalinės sijos	1 Etapas
2.	PASTATO TVARKYMO DARBAI					
2.1	Buitinių atliekų išvežimas	A401-TP -SA.TS.2	m³	1,5		1 Etapas
2.2	Medžio atliekų ir baldų išvežimas	A401-TP -SA.TS.2	m³	3		1 Etapas
2.4	Senų langų išmontavimas ir utilizavimas	A401-TP -SA.TS.2	Vnt	17		1 Etapas
2.5	Medinių durų išmontavimas ir utilizavimas	A401-TP -SA.TS.2	Vnt.	17		1 Etapas
3.	NAUJŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI					
3.1	Metalinės lauko laiptų pakopos. Tipiniai cinkuoti presuotų grotelių gaminiai.	A401-TP-SA.TS.15	vnt	18		1 Etapas
3.2	Lauko aikštelės grindų įrengimas. Cinkuoti presuotų grotelių skydai.	A401-TP-SA.TS.15	m²	31		1 Etapas
3.3	Metalinis cinkuotas turėklas prie pastato sienos	A401-TP-SA.TS.15	m	7	Metalinis vamzdis	1 Etapas
3.4	Laiptinės įr tiltelio fasadų apdaila – Cinkuoti presuotų grotelių skydai	A401-TP-SA.TS.15	m²	63		1 Etapas
4.	FASADAI					
4.1	Betoninio pamato remontavimas ir padengimas kristaline hidroizoliacija	A401-TP-SA.TS.13	m²	135		1 Etapas
4.2	Cokolio šiltinimas 120mm EPS 100 N pilkuoju polistirenu, įrengiant hidroizoliaciją	A401-TP-SA.TS.13	m²	90	Įgilinant minimum 650mm nuo žemės paviršiaus	1 Etapas
4.3	Cokolio apdaila – klinkerio plytelės	A401-TP-SA.TS.13	m²	30	Įtraukti ir ankokraščiai iki durų.	1 Etapas
4.4	Lauko sienų šiltinimas ir tinkavimas armuotu tinku (SND-1)	A401-TP-SA.TS.14	m²	481	Armotas tinkas; 150mm akmens vata; esamas mūras	1 Etapas
4.5	Išorės palangių įrengimas. Cinkuota skarda	A401-TP-SA.TS.12	m	8	Bėginiai metrai. (7 vienetai)	1 Etapas
5.	STOGAS					
5.1	Stogo detalės įrengimas	A401-2-TP-SA.5.2	m²	428,5		1 Etapas
5.3	Lietvamzdžių įrengimas.	A401-2-TP-SA.3.2	m	18,6	3 komplektai po 6,2m	1 Etapas

0	2024-05	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS			
KVAL. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	 "314 ARCHITEKTAI" UAB įm.k. 302622897 www.314.lt		Sandėliavimo paskirties pastato 3F2p, sandėliavimo paskirties pastato 4F2p kapitalinio remonto ir pagalbinio ūkio pastato (11 I 1p) paprastojo remonto Žeimenos g. 107, Kaune, projektas		
A1808	PV	Vainius Šalomska	STATINIO PROJEKTO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
A1808	PDV	Vainius Šalomska			
			Sandėliavimo paskirties pastato 4F2p (Nr. 2) SA dalies SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		0
KALBA	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	Lietuvos šaulių sąjunga		A401-2-TP -SA.SŽ. 1		LAPŲ
					1 3

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys	Etapas
	Metaliniai cinkuoti					
5.4	Lietaus nuvedimo latakai. Metaliniai cinkuoti	A401-2-TP-SA.3.2	m	34,5		1 Etapas
5.5	Stogo kamizo pakalimas	A401-2-TP-SA.1.5	m ²	50	Profiliuotos skardos danga	1 Etapas
6.	VIDAUS APDAILOS DARBAI					
6.1	Šlifutas, balintas ir apsauginiu sluoksniu dengtas betono paviršius	A401-TP-SA.TS.17	m ²	-	Kiekis priimtas SK dalyje	1 Etapas
6.3.1	Metalinės grįnuostės, h-60mm	A401-TP-SA.TS.18	m	49,9	Pirmas etapas 46,9	1 Etapas
6.4	Sienų apdaila. a. Remontuojami įtrūkimai, nuvalomas atšokęs tinkas. <u>Glaistoma</u> ir dažoma itin atspariais dažais.	A401-TP-SA.TS.17	m ²	59		1 Etapas
6.10	Sienų apdaila. g.- Akmens masės plytelės iki 1500mm, užbaigiamos metaliniu profiliu, horizontaliai	A401-TP-SA.TS.17		15		1 Etapas
6.12	Metaliųjų grotelių pakabinamos lubos	A401-TP-SA.TS.19	m ²	5,5	WC patalpoje (Nr.1-4)	1 Etapas
6.13	Priešgaisrinių plokščių (akmens vatos plokščių) paviršius armuojamas ir dažomas	A401-TP-SA.B5.2	m ²	156		1 Etapas
6.18	Remontuojami įtrūkimai, nuvalomas atšokęs tinkas. Gruntuojama ir dažoma	A401-TP-SA.TS	m ²	29		1 Etapas
7.	KITI DARBAI					
	Lauko durys	A401-2-TP-SA.6.1		12		1 Etapas
	Vidaus durys	A401-2-TP-SA.6.1		7		1 Etapas
	Pakeliami vartai su durimis	A401-2-TP-SA.6.1		2		1 Etapas
	Langai	A401-2-TP-SA.6.1	vnt	8		1 Etapas
	Vidaus palangių įrengimas klijuojant akmens masės plyteles	A401-2-TP-SA.6.1	m	8	Bėginiai metrai. Vienetų sk.- 8	1 Etapas
8.	SANTECHNIKA					
	Unitazas su lėtai nusileidžiančiu dangčiu, „rimless“ dizaino kabinamas ant sienos	A401-TP-SA.TS.19		1		1 Etapas
	Potinkinis rėmas unitazui su ŽN turėklų laikikliais ir metaliniu nuleidimo mygtuku.	A401-TP-SA.TS.19		1		1 Etapas
	Dušelis prie WC puodo	A401-TP-SA.TS.19		1		1 Etapas
	Pisuaras – to pačio gamintojo kaip ir unitazas	A401-TP-SA.TS.20		1		1 Etapas
	Potinkinis pisuaro rėmas su metaliniu mygtuku	A401-TP-SA.TS.20		1		1 Etapas
	Praustuvai su metaliniu sifonu	A401-TP-SA.TS.20		1		1 Etapas
	Maišytuvas prie praustuvo	A401-TP-SA.TS.20		1		1 Etapas
	Elektrinis vandens šildytuvas po kriaukle arba virš lubų. Minimalus tūris 5.6 ltr	A401-TP-SA.TS.20		1		1 Etapas
	Muilo dozatorius kabinamas ant sienos	A401-TP-SA.TS.1		1		1 Etapas
	Veidrodis 600x900mm klijuojamas tarp plytelių	A401-TP-SA.TS.1		1		1 Etapas

Pastabos:

- Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti autorinės priežiūros metu ir prieš užsakant gaminius.
- Medžiagų spalvas ir kitas savybes derinti su statinio architektu autorinės priežiūros metu.

OBJEKTAS	PROJEKTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
Sandėliavimo paskirties pastato 3F2p, sandėliavimo paskirties pastato 4F2p kapitalinio remonto ir pagalbinio ūkio pastato (11 l 1p) paprastojo remonto Žeimenos g. 107, Kaune, projektas	A401-2-TP -SA.SŽ. 2	0	2	3

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys	Etapas
	Kabliukas lauko drabužiams, tvirtinamas į sieną	A401-TP-SA.TS.1	Vnt.	2		1 Etapas
9.	ĮRENGINIAI IR GAMINIAI					
9.1	Oro ištraukimo ventiliatoriai su drėgmės matuokliu	A401-TP-SA.TS.21	vnt	2		1 Etapas
9.2	Elektrinis radiatorius WC patalpoje	A401-TP-SA.TS.1	vnt	1		1 Etapas
9.6	Gesintuvas 6kg ABC tipo	A401-TP-SA.TS.21	vnt	11	Komplektuojami su specialiais ženklais (lipdukais ant sienų) žyminčiais laikymo vietą	1 Etapas

Pastabos:

- Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti autorinės priežiūros metu ir prieš užsakant gaminius.
- Medžiagų spalvas ir kitas savybes derinti su statinio architektu autorinės priežiūros metu.

OBJEKTAS	PROJEKTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
Sandėliavimo paskirties pastato 3F2p, sandėliavimo paskirties pastato 4F2p kapitalinio remonto ir pagalbinio ūkio pastato (11 l 1p) paprastojo remonto Žeimenos g. 107, Kaune, projektas	A401-2-TP -SA.SŽ. 3	0	3	3