

No.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
F4 KORPUSAS					
1	Mūras		vnt.		
1.1	Fibo 3Mpa blokeliai (b=200) arba analogas		m³	55	
2	Plieninės konstrukcijos (lauko)				
2.1	R – tilteli stabilizuojantys ryšiai		vnt.	14	
			t	0.3	
2.2	MS- sijos		vnt.	5	
			t	0.5	
2.3	LM- plieninis laiptų rėmas (be pakopų)		vnt.	1	
			t	0.6	
2.4	plieniniai profiliai sąramoms		t	0.5	
3	Monolitiniai ruožai				
3.1	Betonas C40/50 XC3 XF1		m³	11	
3.2	Armatūra B500B		t	0.9	120 kg/m³
4	Plieninės konstrukcijos (STD-1)		m²	324	
4.1	MS-sijos, plienas S355J2		t	2.8	
4.2	TRP (T70-57L-1058-07) profiliuoti lakštai arba analogas		vnt	105	1.10m x 5.00m
5	Grindų detalės įrengimas. GD-1 Grindys ant grunto		m²	380	
Pastaba: kiekiai tikslinami darbo projekto metu.					

No.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
F4 KORPUSO PAMATAI					
1	Fibo keramzitbetonio pamatiniai blokeliai (b=300) arba analogas		m³	3	
Pastaba: kiekiai tikslinami darbo projekto metu.					

0	2024-05	Statybos darbų konkursui, statybos darbams							
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS							
KVAL. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
	314 "314 ARCHITEKTAI" UAB įm.k. 302622897 www.314.lt				Sandėliavimo paskirties pastato 3F2p, sandėliavimo paskirties pastato 4F2p kapitalinio remonto ir pagalbinio ūkio pastato (11 I 1p) paprastojo remonto Žeimenos g. 107, Kaune, projektas				
A1808	PV	Vainius Šalomskas			DOKUMENTO PAVADINIMAS				LAIDA
33915	PDV	Arnas Skliutas							
					SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS				0
KALBA	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO				LAPAS LAPŲ
LT	Lietuvos šaulių sąjunga				A401-TP-SK.SKZ				12

Pastabos:

1. Šiame medžiagų žiniaraštyje pateikiami pastato laikančiųjų konstrukcijų medžiagų kiekiai. Kai kurios medžiagos nėra apskaičiuotos ir gali būti išsamiai aprašytos tik darbo projekte. Bet koku atveju rangovas turi tiesiogiai ir netiesiogiai perskačiuoti ir įvertinti darbų, susijusių su pastato laikančiųjų konstrukcijų įrengimu, sąnaudas. Medžiagų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis.
2. Laikančiųjų konstrukcijų medžiagų kiekiai pateikti pagal techninio projekto konstrukcinės dalies sprendimus. Kaip užduotis rengiant šį projektą buvo naudojami tarpiniai architektūrinių ir kitų projekto dalių sprendimai (gauti rengiant techninį projektą). Detalizuojant darbo projektą, turi būti derinami techninio projekto sprendimai ir medžiagų kiekiai.
3. Visi darbai, kurie gali būti laikomi pagrįstai numatomais techniniame/darbo projekte suprojektuotų darbų užbaigimui ir tinkamam teritorijos, pastato ir pastato sistemų eksploatavimui, turi būti numatyti rangovo pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto kiekiai. Rangovas, atsižvelgdamas į darbų specifiką ir brėžinius, montavimo technologijas, kiekius papildomai turi perskačiuoti pats.
5. Rangovas turi įvertinti ir įtraukti šių konstrukcijų kiekius:
 - Medžiagos / įrankiai, skirti įrengti žaibosaugos sistemas (žr. brėžinius atitinkamoje projekto dalyje);
 - Priešgaisrinė apsauga, porankiai, laiptų turėklai ir kt.;
 - Termoizoliacijos, hidroizoliacijos, garų, garso, priešgaisrinės priemonės ir elementai;
 - Technologinių siūlių elementai (betono pjaustymas);
 - Antikorozinis ir ugniaatsparus dažymas;
 - Turi būti įvertintas suvirinimo medžiagų kiekis gaminant plieninius gaminius;
 - Nuolydžių formavimo ir išlyginamasis betonas/polistirolas;
 - Tarpaukštinių grindų įrengimo medžiagos (žr. grindų detales);
 - Elastomeriniai guoliai (neopreno juostos);
 - Kolonų mazgai Peikko HPKM, kita.;
 - Medžiagų kiekis kolonų ir sienų siūlių montavimui ir užpildymui;
 - Kiti elementai, neišvardyti lentelėje.
6. Jei keičiama medžiagų žiniaraštyje nurodytos medžiagos, gaminiai, įrenginiai į analogišką ne prastesnių savybių medžiagą, gaminių ar įrangą, Rangovas laikomas atsakingu už keitimą ir visus su juo susijusius padarinius, Rangovas pats turi įsivertinti keitimo įtaką projekto sprendimų sistemai, kitoms projekto dalims ir sprendiniams, bei prisiima visų projekto sprendinių ir dalių kurias liečia keitimas, perprojektavimo kaštus.
7. Bet kokie mechaniniai įrankiai, veikiantys vibracijos principu, negali būti naudojami statybose. inžinerinių tinklų (kolektorių, kabelių, vamzdynų) įrengimas. aikštelių grindinio įrengimas. Rangovas turi įvertinti papildomas išlaidas šiems darbams atlikti.
8. Rangovas privalo savo lėšomis atlikti konstrukcijų bandymus. visos sistemos. elementai. Produktai. medžiagas pagal (LEED. FM Global. STR. LST EN) standartų reikalavimus ir pateikia jų rezultatus Klientui.
9. Prieš atliekant konstrukcijų darbo projektą inžineriniai geologiniai tyrimai privalo būti papildyti tyrimo taškais projektuojamo pastato vietoje pagal numatytus taškus inžinerinių geologinių tyrinėjimų užduotyje. Papildomi tyrimai – pamatų rangovo darbų apimtyje.
10. Rangovas privalo žinoti ir įvertinti, kad projektuojami inžinerinių tinklų kirtimai, sumontavus vamzdynus ar kitus elementus, privalo būti užbetonuoti/užsandarinti įvertinant kertamos atitvaros ugniaatsparumo reikalavimus; angų kirtimas, gręžimas bei angų/kirtimų sandarinimas – rangovo darbų apimtyje.

A401-TP-SK-SKZ	Lapas	Lapu	Laida
	2	2	0