

Medžiagų ir darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Medžiagos lauko vandentiekio tinklams					
1	Vandentiekio vamzdžiai PE80 PN10 d32 mm	TS 2.2	m	60	
2	Smėlio pasluoksnis po vamzdžiais t=10 cm	TS 2.1	m ³	6	
3	Vamzdynų hidraulinis išbandymas ir dezinfekcija, kai d32 mm	TS 2.2	m	60	
Medžiagos lauko buitinių nuotekų tinklams					
1	Kanalizacijos vamzdžiai PVC N klasės d110 mm	TS 3.1	m	5	
2	Kanalizacijos vamzdžiai PVC N klasės d160 mm	„“	m	50	
3	Smėlio pasluoksnis po vamzdžiais t=10 cm	TS 2.1	m ³	6	
4	Šulinių žymėjimo ženklas	TS 3.2	kompl.	2	
5	Gofruotas PVC šulinys su apvaliu ketiniu dangčiu (D400 apkrovų klasės), dugnu su 60° prabėga d160 mm vamzdžiui, bei visomis kitomis dalimis ir jungtimis, kai h=1,63 m; DN=425 mm;	„“	kompl.	1	
6	Gofruotas PVC šulinys su apvaliu ketiniu dangčiu (D400 apkrovų klasės), dugnu su 90° prabėga d160 mm vamzdžiui, bei visomis kitomis dalimis ir jungtimis, kai h=1,59 m; DN=425 mm;	„“	kompl.	1	
7	Vamzdynų hidraulinis išbandymas ir telediagnostika, kai d110 – 160 mm	TS 3.3	m	55	

Pastabos:

- Sąnaudų žiniaraščiai yra orientaciniai. Rangovas privalo pats paskaičiuoti kiekius ir už juos atsakyti;
- Nurodyti kiekiai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais;
- Projektas yra dokumentų visuma - techninės specifikacijos, brėžiniai, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraščiai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi būti vertinami kompleksiskai. Medžiagų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis;
- Visos medžiagos ir priemonės, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinomis projekto sprendinių įgyvendinimui, turi būti įvertintos ir pateiktos statybos metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne.

0	2024	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. keitimo priežastis (jei taikoma)						
Atestato Nr.	314 ARCHITEKTAI" UAB įm.k. 302622897 +370 620 98537 314				Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (3F2p ir 4F2p) kapitalinio remonto ir pagalbinio ūkio pastato (11I1p) paprastojo remonto Žeimenos g. 107, Kaune, projektas			
	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas				
A1808	PV	V. Šalomskas	2024					
Atestato Nr.	MB „A. Jarockio projektai“ į. k. 302913109				Medžiagų ir darbų žiniaraštis		Laida	
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data			0	
24809	PDV	A. Jarockis	2024					
	Proi.	A. Jarockis	2024		A401-TP-VN.SZ		Lapas	Lapu
LT	Statytojas, užsakovas: L. Š. S.						1	2