



UAB "KLASIKINIS PORTIKAS" Bajorų sodų 18-oji g. 27 Vilnius, J. k. 125139628;  
+37068611363 www.valevicius.com

**PAJUOSČIO DVARO SODYBOS ELEKTROS PASTOTĖS  
(U.K. 38798), PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., PAJUOSČIO K. TVARKYBOS  
(RESTAURAVIMAS, REMONTAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS – APSAUGOS  
TECH. PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS) PROJEKTAS**



Tvarkybos darbai	Restauravimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas – apsaugos tech. priemonių įrengimas	
Projekto dalis	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	
Kategorija	Ypatingasis	
KVR kodai	Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė (kodas 38798); Pajuosčio dvaro sodyba (kodas 4401);	
NTR kodai	Žemės skl. u.n. 6613-0007-0001; Statinio u.n. 6693-6013-5018	
Objekto Nr.	240807	
Data	2024 m. gruodis	
Statytojas	Tvirtinu:	Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Direktorius	Mečislovas Valevičius	
Proj. vadovas	At. Nr. A1343; KPD Nr. 0496	Martynas Valevičius
Proj. d. Vadovas	At. Nr. 21568	T. Navys

PATVIRTINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST. LT.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS \_\_\_\_\_

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2025M. \_\_\_\_\_ MEN. \_\_\_D.

**SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS**

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

**Statinių grupė 1035 Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 1**

2025-03-27

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos mėntavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

**III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas**

1 Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė

-----  
Viso III:

Viso II-III:

**IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos**

Projektavimo darbai, inž. paslaugos 10.00%

-----  
Viso IV:

Viso II-IV:

**VI. Rezervas**

Užsakovo rezervai 10.00%

-----  
Viso VI:

Viso II-VI:

Sudarė:



T. Navys

**OBJEKTINĖ ŠAMATA**  
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 1035 Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 1

Statinyys 1 Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė

2025-03-27


Lokalinės šamatos Nr.	Lokalinės šamatos pavadinimas	Skaiciuojamoji kaina su PVM (EUR)		
		Statybos montavimo darbai	Viso su PVM	Viso be PVM

1 Statinio tvarkyba (restauravimas, remontas)

Iš viso:

Sudarė:

T. Navys



# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 1035. Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 1

Statinys 1 Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė

Žiniaraštis 1 Statinio tvarkyba (restauravimas, remontas)

2025.03.27

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Tvarkybos darbai</b>								
1	A7-8	Deformuotų karkaso elementų ištaisyimas, kai karkaso masė iki 0.5 t*metalo konstrukcijų tvarkyba (remontas)	t	0,6				
2	A6-1-1	Vario arba plieno skardos dangos ardymas	10m2	1,408				
3	A6-14-1	Sudėtingo stogo atkūrimas cinkuota skarda, kurios 1m2 masė 4kg	m2	14,08				
4	A3-3	Stipraus (sunkiai ardomo) mūro iš plytų ardymas	m3	0,5				
5	A3-14	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas	m2	3,0				
6	A5-191-1	Durų restauravimas	vnt.	1,0				
7	A10-117	Durų ar profiliuotų apdailos skydų aukštos kokybės dažymas polivinilacetatiniais dažais	10m2	0,5				
8	A7-88	Vidutinio sudėtingumo dekoratyvinių detalių atkūrimas*arotelės	vnt.	6,0				
9	A10-64	Vidutinio sudėtingumo metalinių gročių, tvorų aliejinis dažymas*arotelėmis	10m2	1,44				
10	A21-1-1	Metalinių paprastų inventorinių iki 16m aukščio pastolių pastatymas (6 mėnesiams) išorės darbams	m2 vert.pr	48,0				
11	A21-5	Metalinių inventorinių pastolių (iki 16m aukščio) nuardymas, kai stovėjo objekte iki 6 mėnesiu	m2 vert.pr	48,0				

Skyriuje 1

## 2 Remonto darbai

1	R62P-0101	Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus nesutvirtintose iškasose, kai gruntas II grupės k9=1.15	m3	1,6				
2	R2-15	Pamatų stiprinimas gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis (be armatūros dėjimo)*pamatų tvarkyba (remontas) k8=1.07	m3	0,6				
3	R62P-0104	Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės k9=1.15	m3	1,6				
4	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio*po bruko grindiniu k9=1.15	100m3	0,037				
5	N27-107	Skaldytų arba lauko akmenų 14 cm aukščio grindinio grindimas voluojant trim perėjimais*20-25 cm aukščio k9=1.15	100m2	0,185				
6	571738	Skaldyti akmenys	m3	4,16				
7	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0,02				
8	903-10	Polistireninis putplastis EPS 100	m3	0,2				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m <sup>2</sup>	0,02				
10	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0.012m <sup>2</sup> *klinterio plytelių	m <sup>2</sup>	2,0				
11	660-39	Klinkerinės plytelės 30x30x0.85	m <sup>2</sup>	2,0				
12	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m <sup>3</sup> talpos kaušais	t	4,6				
13	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k <sub>4</sub> =15.0	t	4,6				
<b>Skyriuje 2</b>								
<b>3 Elektros montavimo darbai</b>								
1	N21P-0208	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skvdelvie (moduliu 12 vnt)	vnt.	1,0				
2	N21P-0704	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas	vnt.	1,0				
3	320012-1	LED šviestuvai 6,8W, IP44	vnt	1,0				
4	N21P-0709	Interjerinių kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas*LED juostelės	vnt.	1,0				
5	320012-2	LED juostelė 9,6 W/m, IP67	m	10,0				
6	R61P-2711	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (iunqikliai)	vnt.	1,0				
7	2520-1	Paviršiniai jungikliai 1 kl.	vnt	1,0				
8	R61P-2711	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (kištukiniai lizdai)	vnt.	1,0				
9	2520-19	Dviečiai kištukiniai lizdai	vnt	1,0				
10	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,25				
11	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,25				
12	1035-88	Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 25/18,6 (rulon.)	m	25,0				
13	N21P-0328	Kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0,25				
14	3498-192	Variniai kabeliai 3x1.5	m	25,0				
15	3498-196	Variniai kabeliai 3x2.5	m	5,0				
16	N21P-0318	Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinant prie mūro sienos, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,05				
17	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	5,0				
18	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k <sub>9</sub> =1.15	km	0,02				
19	N21P-0113	Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,2				
20	3498-49	Variniai kabeliai 5x6	m	20,0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
21	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-km 2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15		0,02				

## Skyriuje 3

## 4 Žaibosauga

1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-km 2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,02				
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-km 2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15		0,02				
3	N21P-0803	Žaibolaidžių montavimas, klojant tranšėjose	100m	0,2				
4	N21P-0804	Žaibo gaudyklių (priemiklių) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (priemiklis)	vnt.	1,0				
5	N21-572	Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant iš autobokštelių	100m	0,3				
6	N21P-0801	Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įqilinimas (įqilinimo qylis iki 5 m)	m	18,0				
7	N21-569	Įžeminimo išardomos jungties įrengimas	vnt	5,0				
8	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1,0				
9	3860-33	Pasyvus žaibolaidis su nerūdijančio plieno stiebu 1,5m ir tvirtinimo elementais	vnt	1,0				
10	3860-17	Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms)	kg	12,3				
11	3860-10	Įžeminimo strypas variuotas 1500x17.2mm 1.5x3/4 ERICO	vnt	12,0				
12	3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg	25,2				
13	3860-50	Plastiko/nailono laikiklis vielai d8mm, 40mm aukščio	vnt	15,0				
14	26088-1	Išardoma jungtis važžos matavimui	vnt	5,0				
15	3860-76	Antikorozinė pasta (įžeminimo sist. darbams)	kg	0,5				

## Skyriuje 4

## Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė 3.00%  
 Papildomų mechanizmų vertė 3.00%  
 Sezoniniai darbai 15.00% (459)  
 Specifiniai darbai 17.00%  
 Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3941+69+11)

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3941+69+11+322)

**Statinio statybos išlaidos**

Statybvietės išlaidos 9.00%

**Iš viso tiesioginės išlaidos**

Pridėtinės išlaidos 20.90%(3941+69+11+322)

Pelnas 5.00%(8609+908)

**Iš viso netiesioginės išlaidos**


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

T. Navys



# MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 1035. Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 1

Statinyys 1 Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė


2025-03-27

Resurso kodas	Pavadinimas	Mato vnt	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>1 METALAS</b>					
90252	Strypinis plienas A-1 klasės, d 12-18mm	t		0,0006	
110003	Cinkuota skarda	t		0,07744	
120002	Plieninė viela	t		0,00003	
120030	Statybinės vinys	kg		0,32	
120033	Vinys stogo dangai	kg		1,5488	
120048	Tvirtinimo detalės	t		0,01028	
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg		18,0	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt		89,0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt		37,5	
520389	Plieninės pastolių detalės	t		0,024	
<b>Iš viso</b>					
<b>2 VAMZDŽIAI</b>					
1035-88	Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 25/18,6 (rulon.)	m		25,0	
<b>Iš viso</b>					
<b>3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS</b>					
570125	Trinta kreida	t		0,00198	
570526	Granito skalda M800 frakc.5-10mm	m3		0,1887	
570712	Granito skalda M800 frakc.10-20mm	m3		0,2368	
570751	Smėlis statybos darbams	m3		4,4585	
571738	Skaldyti akmenys	m3		4,16	
<b>Iš viso</b>					
<b>4 APDAILOS MEDŽIAGOS</b>					
230112	Natūralus pokostas	kg		2,664	
230125	Pigmentai	kg		0,3744	
230130	Tirštai trinti alejiniai dažai (švino baltalai)	t		0,00033	
230147	Sausi dažų mišiniai	kg		0,08	
230159	Polivinilacetatiniai dažai	kg		1,75	
230208	Kobalto naftenatas (sikatyvas)	kg		0,025	
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg		1,8	
230408	Emulsija gruntavimui	kg		0,12	
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg		6,0	
240047	Terpentinai (sakų A)	kg		0,09	
920004	Klijai dažymui (skysti)	kg		0,008	
920005	Stalių klijai	kg		0,128	
660-39	Klinkerinės plytelės 30x30x0.85	m2		2,0	
<b>Iš viso</b>					
<b>5 ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS</b>					
260384	Kabelis	m		20,4	
260418	Plastmasinės dėžutės	vnt		5,0	
260811	Modulinis skydelis	vnt		1,0	
26088-1	Išardoma jungtis važžos matavimui	vnt		5,0	
320012-1	LED šviestuvai 6,8W, IP44	vnt		1,0	
320012-2	LED juostelė 9,6 W/m, IP67	m		10,0	
2520-1	Paviršiniai jungikliai 1 kl.	vnt		1,0	
2520-19	Dviečiai kištukiniai lizdai	vnt		1,0	
3498-192	Variniai kabeliai 3x1.5	m		25,0	
3498-196	Variniai kabeliai 3x2.5	m		5,0	
3498-49	Variniai kabeliai 5x6	m		20,0	
3860-10	Įžeminimo strypas variuotas 1500x17.2mm 1.5x3/4 ERICO	vnt		12,0	
3860-17	Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms)	kg		12,3	
3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg		25,2	

2025-03-27

Resurso kodas	Pavadinimas	Mato vnt	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
3860-33	Pasyvus žaibolaidis su nerūdijančio plieno stiebu 1,5m ir tvirtinimo elementais	vnt		1,0	
3860-50	Plastiko/nailono laikiklis vielai d8mm, 40mm aukščio	vnt		15,0	
3860-76	Antikorozinė pasta (įžeminimo sist. darbams)	kg		0,5	
	<b>Iš viso</b>				
8	<b>MEDŽIO GAMINIAI</b>				
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3		0,00234	
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3		0,043	
534053	Klojinių skydai iš lentų 25mm st.	m2		0,48	
	<b>Iš viso</b>				
9	<b>IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS</b>				
903-10	Polistireninis putplastis EPS 100	m3		0,2	
	<b>Iš viso</b>				
11	<b>PUSFABRIKAI</b>				
600004	Cementinis skiedinys	m3		0,1224	
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	m3		0,516	
600049	Betono mišiniai C25/30	m3		0,642	
	<b>Iš viso</b>				
12	<b>KITOS MEDŽIAGOS</b>				
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2		0,05	
	<b>Iš viso</b>				
23	<b>MEDŽIAGOS, GAMINIAI RESTAURAVIMO, ATSTATYMO DARBAMS</b>				
100001	Plytos T-1	t.vnt		0,327	
	<b>Iš viso</b>				
	<b>Iš viso</b>				

Sudarė:



T. Navys