



**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234  
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai,  
tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams

2025-07-22 Nr. VP4-653

Teikiama CVP IS priemonėmis

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS**

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mažeikių m., Montuotojų g., įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus kapitalinio remonto projektas“ statybos darbų pirkimas“ pirkimą (pirkimo ID3374127, toliau – pirkimas).

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis buvo gauti tiekėjų paklausimai dėl pirkimo sąlygų patikslinimo ar paaiškinimo ir Perkančioji organizacija teikia šiuos atsakymus:

**1. Klausimas.**<sup>i</sup> „1. Projekte aiškinamajame rašte parašyta: Apskaita sumontuota KAS skyde ant MT-160 sienos. KAS įrengimas sprendžiamas atskiru projektu pagal AB ESO išduotas sąlygas Nr. TER24-52109.

Ar KAS skydą tiesiogiai užsako užsakovas iš ESO?“

**Atsakymas.** KAS skydo montavimą vykdo ESO Rangovas. Jo įsivertinti nereikia.

**2. Klausimas.** „Projekto brėžinyje [23-43]-TDP-LE-B.01 lapas 1, pastabose rašote : ESAMI EL. KABELIAI APSAUGOMI, PARENGIANT ATSKIRĄ PROJEKTĄ, PAGAL AB "ESO" SĄLYGAS NR. ISK24-83078, Ar El. Kabelių apsaugojimą tiesiogiai užsako užsakovas iš ESO?“

**Atsakymas.** ESO kabelių apsauga vykdo ESO Rangovas. Jų apsaugojimo įsivertinti nereikia.

**3. Klausimas.** „Projekto brėžinyje [23-43]-TDP-LE-B.01 lapas 1, pastabose rašote : ESAMAS RYŠIŲ KABELIS APSAUGOMAS, SURENKAMU VAMZDŽIU

SŽ dalyje, šio ryšių kabelio apsaugojimo darbų nenumatyta. Ar reikia įsivertinti esamo ryšio kabelio apsaugojimą? Kokioje projekto dalyje jis turi būti?“

**Atsakymas.** Susisiekimo dalies brėžinyje yra nurodyti visi apsaugomi ryšių kabeliai su ilgiais.

**4. Klausimas.** Elektrotechnikos dalies SŽ eilutėje 1.5 parašyti 8 vnt. penkių metrų atramos. Įvertinus visą kitą projektinę dokumentaciją parašyta, kad atramos tik dvi ir šešių metrų aukščio.

Prašome patikslinti atramų aukštį ir kiekį.“

**Atsakymas.** Atramos yra 5,0 m aukščio + 1,0 m aukščio gembė, taip ir gaunasi 6,0 m - 2 vienetai.

**5. Klausimas.** „Elektrotechnikos dalies techninėje specifikacijoje 3 punkte "reikalavimai apšvietimo žibintų atramoms", Šviestuvo laikiklio (gembės) aprašymo 2.1 eilutėje nurodytos laikiklio žaliavos iš plieninės 121 mm skerspjūvio žaliavos;

2.3 eilutėje parašyta "Montavimui ant atramos 108mm viršūnės";

3.1 punkte atramos viršaus diametras 60 mm;

Prašome patikslinti šiuos parametrus nes jie tarpusavyje netinka.“

**Atsakymas.** *Visuose minimuose punktuose turėtų būti 60mm.*

**6. Klausimas.** „Elektrotechnikos dalies projekto sąnaudų žiniaraštyje 1.4 ir 1.5 eilutėse prie cinkuotų apšvietimo stulpų aprašymų yra priedas "Dizainą derinti su užsakovu"“

Pagal atramų technines specifikacijas suprojektuotos atramos yra standartinės karštai cinkuotos cilindro formos.“

Prašome nurodyti ar reikalingos kitokios formos, spalvos ar kitokių parametrų atramos.

**Atsakymas.** *Jokie papildomi reikalavimai atramoms netaikomi. Užsakovo reikalavimus šviestuvams ir atramoms žiūrėti projekto 39 psl. „Techninės sąlygos apšvietimo tinklų projektavimui“.*

**7. Klausimas.** „Prašome patikslinti ar dviračių take tarp asfaltbetonio dangos ir vejos bordiūrų nereikia dėti sandarinimo juostos? Jei reikia, prašome pateikti sandarinimo juostos įrengimo darbų kiekį.“

**Atsakymas.** *Nereikia.*

**8. Klausimas.** „Prašome patikslinti ar dviračių tako viršutinis dangos sluoksnis iš asfaltbetonio AC5VL neturi būti raudonos spalvos?“

**Atsakymas.** *Projektuojami ne dviračiu takai, o bendras dviračių ir pėsčiųjų takas. Jeigu projekte nėra nurodytas spalvotas asfaltas, reiškia jis natūralios spalvos.*

**9. Klausimas.** Pagal TS-03 Žemės darbai rašoma, kad „Iškastas gruntas neperduodamas rangovų nuosavybėn (priklauso Užsakovui).“. Prašome patikslinti koku atstumu turės būti išvežtas iškastas gruntas?

**Atsakymas.** *Grunto išvežimo atstumą įsivertinti iki 30 km.*

**10. Klausimas.** „Pagal pateiktus planus matome, kad skiriasi išardymo ir įrengimo darbų vietas. Prašome patikslinti ar tikrai pėsčiųjų taką ties Pk0+00 reiks išardyti daugiau nei įrengti, ar asfalto danga atstatoma taip kaip pažymėta dangų plane [23-43]-TDP-S-2, 1 psl.? Panaši situacija yra ir ties Pk 8+40. Ardymas nenumatytas, o reiks įrengti pėsčiųjų taką.“

Prašome patvirtinti, kad žiniaraščiuose įvertinti visi reikalingi atlikti ardymo ir įrengimo darbai, jei ne tai prašome patikslinti darbų kiekius ir planus, kad visi tiekėjai turėtų vienodas galimybes tinkamai įsivertinti darbų kainą.“

**Atsakymas.** *Ardosi visa esamo tako danga. Gali būti kad kai kuriuose ruožuose topo nuotraukoje jų tiesiog nesimato, bet jeigu natūroje jie yra juos reikia išardyti. Žiniaraščiuose įvertinti visi reikalingi atlikti ardymo ir įrengimo darbai.*

**11. Klausimas.** „1. Ar tako asfalto dangos konstrukcijoje, viršutinio asfalto dangos 0,025 m storio sluoksnis iš AC 5 VL, turi būti įrengiamas spalvotas (raudonas), ar natūralios spalvos?“

**Atsakymas.** *Natūralios spalvos.*

Šie paaiškinimai yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėjo pavaduotoja



Inga Gužienė

Rasa Juknė, tel. (0 443) 42 660, el.p. [rasa.jukne@mazeikiai.lt](mailto:rasa.jukne@mazeikiai.lt)

<sup>i</sup> Tiekėjų klausimai neredaguoti