

Grupinio gyvenimo namų Plento g. 25, Paprūdžių k. stogo remonto darbų aprašas

Keičiama dalis pastato stogo iš sutapdinto į šlaitinį. Pirmiausia vykdomi ardymo darbai. Nuardoma šoninio parapeto skarda, nuardomi lietvamzdžiai ir stogo skarda iki kraigo bei kraigo skarda. Išmontuojami saulės kolektoriai, išsaugant kolektorius, taip pat išmontuojama saulės kolektorių atramos. Pastato gale mūrijamas parapetas. Su anga durims ir ventiliacijos grotelėms. Gaminami ir montuojami murlotai bei gegnės. Visi medinių konstrukcijų elementai antiseptikuojami. Įrengiami grebėstai ir klojama garo, vėjo izoliacinė plėvelė. Toliau dengiama plieninių lakštų stogo danga, jungiant dvigubu falcu. Stogo dangos spalva tamsiai ruda RAL 8019. Stogo danga sujungiama skardos profiliais su vertikaliu paviršiumi. Įstatomos plieninės durys ir ventiliacijos grotelės. Pamūrytas parapetas nutinkuojamas.. Apskardinami parapetai, karnyzai ir iš skardos profilių įrengiami kraigai. Įrengiamos sniego užtvaros. Sumontuojami saulės kolektoriai, panaudojant išmontuotus kolektorius. Pakabinami lietaus nuvedimo latakai ir sumontuojami lietvamzdžiai.