

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pastatas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina	Iš viso:
PASTATO SIURBLINĖS REMONTO DARBAI						
1	N5-125	Papildomo atsarginio siurblio montavimas	vnt	1,00		
2	F6-2-3	Siurblinės automatikos pajungimas (triju siurblio automatizavimas)	kompl.	1,00		
3	N6P-0407	Vandens tinklų vamzdinių užkasimas d 63mm(dvi linijos tinklų)	m'	311,00		
4	N26-189	G/B šulinių d1000mm užkasimas	kompl.	5,00		
5	N34-453	Sienų mūro atstatymo darbai	m3	2,85		
6	F6-2-3	Siurblinės stogo remonto darbai 2sl. Ruberoido įrengimas	m2	102,00		
7	N26-189	Siurblinės parapetų apskardinimo darbai	m'	42,00		
8	R62P-0504	Siurblinės stogo lietaus nuvedimo sistemos lietlovių ir lietvazdžių montavimas	m'	27,00		
IŠ VISO UŽ PASTATO SIURBLINĖS REMONTO DARBAI						0,00
					PVM	0,00
					IŠ VISO:	0,00

