

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **422 Tytuvėnų gimnazija sanmazgas**

Statinys **1 Tualetų remontas**

Žiniaraštis **1 Tualetų remonto**

2025.07.23

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Ardymo darbai</b>								
1		Durų varčių išėmimas	vnt.	4.0				
2		Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	4.0				
3		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	3.0				
4		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt.	5.0				
5		Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt.	2.0				
6		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.03				
7		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	1.3				
8		Dekoratyvinių gaminių išardymas, kai detalės paprastos (detalė) (PRITAIKYTA)	vnt	1.0				
9		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	28.13				
10		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.156				
11		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	0.8				
12		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5.0				

## Skyriuje 1

<b>2 Sienų remontas</b>								
1		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	0.281				
2		Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas ( sienos) k9=1.15	m2	2.4				
3		Lygaus, paprasto tinko sienų remontas, kai užtaisomos vietos plotas iki 5m2 ( tinko storis 20 mm)	10m2	2.81				
4		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100m2	0.033				
5		Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	3.3				
6		Anksčiau dažytų vidaus paviršių labai	100m2	0.31				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7		geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0.21				
8		Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt.	1.0				
9		Tualetų pertvarų (kabinų) įrengimas	m2	14.0				
10		Rankenų neįgaliesiems įrengimas	vnt.	2.0				

**Skyriuje 2**

<b>3 Grindų remontas</b>								
1		Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant giliai įsigeriančiu gruntu	100m2	0.156				
2		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0.156				
3		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	15.6				

**Skyriuje 3**

<b>4 Lubų remontas</b>								
1		Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinamas prie betono sienos ( MINI instaliaciniai kanalai) (PRITAIKYTA)	100m	0.19				
2		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0.19				
3		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	15.6				
4		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt	6.0				

**Skyriuje 4**

<b>5 Santehnikos remontas</b>								
1		Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	2.0				
2		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skylę	kompl.	3.0				
3		Praustuvo montavimas, gręžiant sienose skylę kronšteinų tvirtinimui	kompl.	3.0				
4		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	3.0				
5		Praustuvų sifonų montavimas	vnt.	3.0				
6		Spintelės po praustuviu įrengimas	vnt.	3.0				

**Skyriuje 5****Viso žiniaraštyje 1**

Papildomų medžiagų vertė

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Papildomų mechanizmų vertė  
 Sezoniniai darbai  
 Specifiniai darbai  
 Papildomas darbo užmokestis

**Viso:**

Soc.draudimo išlaidos

**Statinio statybos išlaidos****Viso:**

Statybvietės išlaidos

**Iš viso tiesioginės išlaidos**

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

**Iš viso netiesioginės išlaidos****Bendra vertė be PVM**

Pridėtinės vertės mokestis

**Bendra vertė su PVM**

*Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
 Statybos ir infrastruktūros skyriaus  
 vyriausiasis specialistas  
 Kęstutis Leščys*

