

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinių grupė **241112 Panevėžio miesto savivaldybės pastato esančio Laisvės a. 20, Panevėžyje, pagrindinių laiptų į Laisvės a. remonto darbai**

Statinys **1 Pastato pagrindinio įėjimo laiptų (į Laisvės a.) remonto darbai**

Žiniaraštis **1 Laiptų remonto darbai**

2025.07.11

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Laiptų remonto darbai								
1		Aikštelės, laiptų, pandusų granito grindų dangos išardymas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m2	48.0				
2		Batų valymo grotelių demontavimas k9=1.15	vnt.	2.0				
3		Pandusų metalinių turėklų išardymas	m	11.0				
4		Pandusų sudėtų ant grunto pagrindo, išardymas k8=1.17	100m2	0.15				
5		Pakopų, sumontuotų ant ištinio pagrindo, išardymas	100m	0.39				
6		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15	100m3	0.096				
7		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.096				
8		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=10.0	100m3	0.096				
9		Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės k9=1.15	100m2	0.1				
10		Gelžbetoninių laiptų išorės yrančių paviršių remontas specialiais mišiniais	m2	54.0				
11		Gelžbetoninių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus bitumine emulsija k8=1.14	m2	10.0				
12		Drenažinės membranos įrengimas	100m	0.2				
13		Pamatų užpylimas smėliu, sutankinant k9=1.15	m3	9.6				
14		Gelžbetoninių pandusų įrengimas k8=1.04, k9=1.15	m3	9.58				
15		Pagrindų išorinių paviršių gruntavimas k9=1.15	100m2	0.48				
16		Batų valymo grotelių, pravalos dangčio su rėmu montavimas k9=1.15	kompl.	2.0				
17		Aikštelės ir pandusų aptaisymas granito plokštėmis ir paviršių nuvalymas	m2	48.0				

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		(naudojamos esamos plokštės, papildant 30%)						
18		Granito plokštės	m2	14.4				
19		Laiptų pakopų aptaisymas, klijuojant granito plokštes	m2	12.0				
20		Granito plokštės	m2	12.0				
21		Skalditų akmens trinkelė grindinio atstatymas, (naudojant esamas, papildant 10%) k9=1.15	100m2	0.12				
22		Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0.12				
23		Nerūdijančio plieno turėklai	m	12.0				
24		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.0				
25		Sąvartyno rinkliava	t	2.0				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
 Papildomų mechanizmų vertė
 Sezoniniai darbai
 Specifiniai darbai
 Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė be PVM**Bendra vertė su PVM**