

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS VADOVYBĖ

TVIRTINU
Logistikos valdybos vadasplk. Andrius
JagminasRĄSTŲ ĮSIGIJIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1 Mediena gali būti neobliuota, nenužievinta, šakota, nedžiovinta.
1.2 Medienos transportavimas, iškrovimas pristatymo vietoje turi būti įskaičiuotas į prekės kainą ir atliekamas Tiekėjo pajėgumais.

2. DETALUS APRAŠYMAS IR REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techninė specifikacija (detalus aprašymas)	Pastabos
1.	Pagrindiniai reikalavimai rąstams	
1.1.	Šių išmatavimų pušies rąstai, turi būti supjaustyti po 6 metrus, o skersmuo priklausomai nuo galo gali svyruoti nuo 20–32 cm viename gale iki 28–45 cm kitame gale.	
1.2.	Reikalingas šių rąstų kiekis yra 197 m ³ .	
2.	Šių išmatavimų pušies rąstai, turi būti supjaustyti po 3 metrus, o skersmuo priklausomai nuo galo gali svyruoti nuo 10–15 cm viename gale iki 15–20 cm kitame gale.	
2.1.	Reikalingas šių rąstų kiekis yra 65 m ³ .	
2.2.	Visi rąstai turi būti natūralios formos, jų galų storis gali skirtis, todėl matmenys nurodomi intervalais.	
2.3.	Visi rąstai bus naudojami statyboms ir/ar kitoms inžinerinėms konstrukcijoms statyti.	
2.4.	Visa mediena turi būti pristatyta iki 2025-08-28 d. į Generolo Silvestro Žukausko Pabradės poligoną (Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Meškerinės km.) 55.065099247305724, 25.8479390486484.	