

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA**Statinių grupė Usėnų mokykla****Statiny's Bėgimo takas****Žiniaraštis Bėgimo tako įrengimas (dviejų bėgimo juostų pločio)**

Šam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
Bendrastatybiniai darbai					
1	Statinio nužymėjimas	km	0,3		
2	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,022		
3	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,762		
4	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	5,5		
5	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	100m3	5,5		
6	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	7,6		
7	Geotinklo paklojimas k9=1.15	100m2	7,6		
8	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	1,14		
9	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluksnis) k9=1.15	100m2	7,6		
10	Betono arba asfalto pagrindo sluksnis ~80mm	100m2	7,6		
11	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k4=2.000,k8=1.17,k9=1.15	t.m2	0,76		
12	Sporto aikštelių bėgimo takų iš gumo granulių įrengimas (EPDM 4mm; SRB 10mm;) k8=1.17,k9=1.15	100m2	7,6		
13	Sportinių linijų dažymas k9=1.15	km	0,3		
14	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	5,85		