



## KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Dalyviams pagal sąrašą

### DĖL PIRKIMO NR. 3719474

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – *Perkančioji organizacija*) vykdo supaprastintos vertės pirkimą „P-2025/12888, Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papilium (U. K. KVR 20705), Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., Klaipėdos rajono sav., tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai,“ atviro konkurso būdu (toliau-*Pirkimas*).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautus Pirkimo dalyvių klausimus (tiekėjų kalba netaisyta):

#### 1-14 Klausimai:

1 „SD ir TT (SD) 1,5 m pločio dangos įrengimo exeliniame žiniaraštyje atitinkamai 3 ir 9 eilutėse rašote dolomito skalda 22/56 su skaldele 11/16, projekte dolomito skalda 0/32. Prašome pataisyti exelinius žiniaraščius arba leisti tiekėjams patiems pasitaisyti.“

2 „SD ir TT (SD) 1,5 m pločio dangos įrengimo exeliniame žiniaraštyje atitinkamai 4 ir 10 eilutėse rašote dolomito skaldelė, projekte žvyro skaldos atsijos 0/5. Prašome patikslinti ar galima naudoti dolomito skaldos atsijas 0/5?“

3 „ŽT ir ER-1 dangos įrengimo exeliniame žiniaraštyje 1 eilutėse rašote 50% smėlio-žvyro ir 50% dolomito skaldos 22/56, projekte žvyro skalda 0/22. Prašome pataisyti exelinius žiniaraščius į dolomito, granito arba smėlio-žvyro mišinį 0/22, nes tokios frakcijos žvyro skaldos nieks negamina, arba leisti tiekėjams patiems pasitaisyti?“

4 „ŽT dangos įrengimo exeliniame žiniaraštyje 1 eilutėje rašote 30 cm storio, projekte nuo 10 iki 20 cm storis. Prašome pataisyti exelinius žiniaraščius arba leisti tiekėjams patiems pasitaisyti?“

5 „Projekte prie TT takų įrengimo kiekiuose yra kiekių lentelėje yra įvertinta žvyro skalda 0/22 (80%) ir derlingas dirvožemis (20%) 215 m<sup>2</sup>, storis 15-20 cm. Exeliniame žiniaraštyje tokių darbų ir kiekių prie TT takų įrengimo nėra. Prašome papildyti exelinius žiniaraščius arba leisti tiekėjams patiems pasitaisyti.“

6 „ER-2 dangos įrengimo exeliniame žiniaraštyje 3 eilutėje rašote dolomito skalda 22/56 su skaldele 11/16, projekte dolomito skalda 0/32. Prašome pataisyti exelinius žiniaraščius arba leisti tiekėjams patiems pasitaisyti.“

7 „ER-2 dangos įrengimo exeliniame žiniaraštyje 4 eilutėje ir projekte rašote žvyro skaldelė 0/11. Tokios frakcijos skaldų nieks negamina, yra tik smėlio-žvyro mišinys 0/11.“

8 „ER-3 dangos įrengimo exeliniame žiniaraštyje 1 eilutėje rašote 50% smėlio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45, projekte žvyro skalda 0/22. Prašome pataisyti exelinius žiniaraščius į dolomito, granito arba smėlio-žvyro mišinį 0/22, nes tokios frakcijos žvyro skaldos nieks negamina, arba leisti tiekėjams patiems pasitaisyti?“

9 „ER-3 dangos įrengimo exeliniame žiniaraštyje 1 eilutėje rašote 33 cm storio, projekte nuo 10 iki 15 cm storis. Prašome pataisyti exelinius žiniaraščius arba leisti tiekėjams patiems pasitaisyti?“

10 „Tvarkomųjų statybos darbų ER dangos įrengimo exeliniame žiniaraštyje 1 eilutėje rašote skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas, projekte žvyro skalda 0/32. Prašome pataisyti exelinius žiniaraščius į dolomito, granito arba smėlio-žvyro mišinį 0/32, nes tokios frakcijos žvyro skaldos nieks negamina, arba leisti tiekėjams patiems pasitaisyti?“

11 „Tvarkomųjų statybos darbų ER dangos įrengimo exeliniame žiniaraštyje 2 eilutėje rašote 50% smėlio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio, projekte žvyro skalda 0/32. Prašome pataisyti exelinius žiniaraščius į dolomito, granito arba smėlio-žvyro mišinį 0/32, nes tokios frakcijos žvyro skaldos nieks negamina, arba leisti tiekėjams patiems pasitaisyti?“

12 „Tvarkomųjų statybos darbų ER dangos įrengimo exeliniame žiniaraštyje 2 eilutėje rašote 33 cm storio, projekte 20 cm storio. Prašome pataisyti exelinius žiniaraščius arba leisti tiekėjams patiems pasitaisyti?“

13 „Tvarkomųjų statybos darbų AŽ įrengimo exeliniame žiniaraštyje 7 eilutėje įvertinti 5 m<sup>2</sup>, projekte 50 m<sup>2</sup>. Prašome pataisyti exelinius žiniaraščius arba leisti tiekėjams patiems pasitaisyti?“

14 „Prašome patvirtinti, kad vietoj žvyro skaldos 0/32 ir 0/22 galima naudoti dolomito arba granito skaldas, nes žvyro skaldų tokių frakcijų nieks negamina arba nurodykite potencialius tokių žvyro skaldų gamintojus. Tokios frakcijos gaminami tik smėlio – žvyro mišiniai.“

**Perkančiosios organizacijos atsakymas į 1-14 klausimus:** Rangovas privalo įsivertinti visus darbus pagal pateiktą projektų technines specifikacijas. Jeigu Rangovas aptinka darbų, kurie, jo manymu yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, privalo šiuos darbus įsivertinti pats. Primename, kad su pasiūlymu žiniaraščio (įkainotų veiklų sąrašo) teikti nereikia.

15 **Klausimas:** „Rangos darbų techninėse specifikacijose parašyta, kad rangovas esant poreikiui, savo lėšomis (Užsakovo parengtiems Projektams) turės organizuoti Projektų sprendinių detalizavimą darbo brėžiniais ar kitais dokumentais, suderinti juos su Užsakovu ir interesuotomis institucijomis. Prašome pasiūlymo lentelėje išskirti eilutę šioms paslaugoms.“

**Atsakymas:** Prašome vadovautis technine specifikacija.

16 **Klausimas:** „Pasiūlymo lentelėje įvertinta informacinių stendų, rodyklių maketų parengimas, žiniaraštyje 22 vnt. Prašome patikslinti ar reikės tik parengti maketus, o darbų atlikti nereikės, t.y. graviravimai, piešiniai ir t.t.“

**Atsakymas:** Informacinių stendų ir rodyklių maketų parengimas apima ne tik grafinį bei tekstinį projektavimą, bet ir jų gamybą pagal patvirtintus Supaprastinto projekto (SP)

sprendinius. Tai reiškia, kad reikės parengti galutinius maketus, suderinti su užsakovu, ir juos pagaminti, įskaitant graviravimą, piešinius, kitus dizaino sprendimus.

17 **Klausimas:** „Prašome patikslinti stendo IS-3 organinio stiklo storį.“

**Atsakymas:** Projekto brėžiniuose organinio stiklo storis tiesiogiai nenurodytas. Atsižvelgiant į informacinio stendo ploto dydį (1960 x 1200 mm) bei montavimą, taip pat į tai, kad konstrukcija skirta naudoti lauko sąlygomis – rekomenduojamas organinio stiklo storis yra 6 mm.

18 **Klausimas:** „Laba diena, prašome nurodyti koks yra numatytas biudžetas šiam pirkimui.“

**Atsakymas:** Pirkimui skirtų lėšų suma yra 250 000,00 eurų su PVM.

19 **Klausimas.** „Laba diena, Prašome patikslinti ar tiekėjams kartu su pasiūlymu reikia pateikti užpildytus prie konkurso dokumentų pridėtus darbų kiekių žiniaraščius excel formatu? Jei reikia prašome patikslinti ar tiekėjai gali patys koreguoti mato vnt ir kiekius, esant nesutapimui su projektuose pateiktais kiekiais?“

**Atsakymas.** Prašome vadovautis Pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 4.2.3 p. „Rangovas prieš pradėdamas vykdyti Darbus, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Užsakovui pateikia ir su juo suderina: 4.2.3.2. <...> Detalizuotas lokales **darbų sąmatas** (darbų kiekių žiniaraščius), kuriose numatytos sumos pagrindžia ir atitinka Sutartyje numatytą Darbų kainą, Rangovas turi pateikti **iki darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas, įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo įvertinti visus darbų sprendinius pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jeigu Rangovas aptinka darbus, kurie, jo manymu, yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, Rangovas įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo šiuos darbus įsivertinti.**“

Viešojo pirkimo komisija

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl pirkimo Nr. 3719474
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-07-25 Nr. (18.25 E) VŠ1-1029
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Tiekėjams
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vilma Armalienė Vyriausiasis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-07-25 13:19
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	KRSA-DC1-CA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-05-19 07:27 - 2026-05-19 07:27
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250717.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-25)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-07-25 nuorašą suformavo Vilma Armalienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-