

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Vietinės reikšmės kelio AL1234 Cigoniškiai - Obelninkai, Miroslavo sen.,  
Alytaus rajonas remonto darbai

Statinys 1 Susisiekimo komunikacijos

Žiniaraštis 1 Susisiekimo komunikacijos

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
<b>1 Žemės darbai</b>			
1	Kelio griovių kasimas rankiniu būdu	m3	37,8
2	Kelio griovių kasimas, kai išvežamas gruntas 1 km atstumu	m3	1124
3	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės mechanizuotu būdu k9=1.15	m2	2620,00
<b>Skyriuje 1</b>			
<b>2 Dangos konstrukcijos įrengimas</b>			
1	5 cm storio ištisinės viensluoksnės asfaltbetonio dangos paklojimas mechanizuotai iš AC 16 PD nuvalant ir apdorojant bitumine emulsija seną dangą	m2	10480,00
2	15cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45 pridedant 30 proc. NAG	m2	15720,00
3	Kelkraščių profiliavimas, sutvirtinant juos 5 cm storio mišiniu skalda 80% ir augalinio 20%	m2	5240,00
<b>Skyriuje 2</b>			
<b>3 Kiti darbai</b>			
1	Išpildomosios nuotraukos parengimas	vnt	1,00
<b>Skyriuje 3</b>			











