

I PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR. 1

DELTUVOS SEN. STATIKŲ K. STATIKŲ G. PAPRASTASIS REMONTAS

Techninė specifikacija apibrėžia numatomus vykdyti Deltuvos sen. Statikų k. Statikų g. paprastojo remonto darbus, atstatant asfaltbetonio dangą bei užtikrinant eismo saugumą.

Atliekamų darbų aprašymas ir reikalavimai:

1. Deltuvos sen. Statikų k. Statikų g. asfaltbetonio dangos atstatymo darbai – 760 m².
2. Darbų atlikimo vieta – Ukmergės r. Deltuvos sen. Statikų k. Statikų g.
3. Darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas ir saugus eismas.
4. Gatvės asfaltbetonio danga dalinai, kur reikalinga, nufrezuojama ir išvežama rangovo pasirinktu atstumu. Mechanizuotai nuvalius dangą ir ją apdorojus bitumine emulsija, įrengiamas asfaltbetonio išlyginamasis sluoksnis. Ant išlyginto pagrindo klojamas 6 cm storio asfaltbetonio AC 11 VN sluoksnis klotuvu su automatišku aukščio reguliavimu. Darbai atliekami, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 25 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su perkamų darbų atlikimu. Iš skaldos 0/45 atstatomi 8 cm storio kelkraščiai.

5. Rangovas visus darbus atlieka savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje, kurios turi atitikti, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24, Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis).

Rangovas privalo pateikti medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas su tyrimų protokolais ir rezultatais arba garantinį raštą, nurodant iš kur bus jais apsirūpinama, su išteklių turėtojo parašu ir medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijomis su tyrimų protokolais bei rezultatais.

6. Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja Rangovas, susiderinęs su Deltuvos seniūnija.

7. Pilnai užbaigus darbus, pateikiama kontrolinė - geodezinė nuotrauka skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formatuose.

8. Rangovas turi būti įdiegęs ir taikyti atitinkamiems darbams (kelių ir/ar gatvių statyba ar remontas) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

9. Pateikiama dokumentacija: sąskaita – faktūra, pažyma apie atliktus darbus F3 (2 vnt.), atliktų darbų aktai F2 (2 vnt.), naudoto asfaltbetonio eksploatacinių savybių deklaracija.

10. Atliktų darbų aktai F2 ir pažyma apie atliktus darbus F3 privalo būti pasirašyti techninio prižiūrėtojo.

PASTABA. *Visos kopijos turi būti patvirtintos rangovo arba jo įgalioto asmens parašu, antspaudu (jei turi), nurodant pareigų pavadinimą, vardą, pavardę ir datą.*

Parengė:


Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas
Vy gintas Dubauskas





SITUACIJOS SCHEMA

DELTUVOS SEM. STATIKŲ K. STATIKŲ G.
SKERSINIS PĖJIVIS



6,0cm asfalto AC11VN sluoksnis

170lyginamasis asfalto sluoksnis

Esama išnufrezuotai asfalto sluoksnis

Esama sankasa

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 1

Statinių grupė Ukmergės raj. Deltuvos sen.

Statinys 1 Statikų k. Statikų g. (Nr. De-102) paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis 1 Statikų k. Statikų g. (Nr. De-102) paprastojo remonto darbai

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,171		
2		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu ir išvežimu	100m ²	2,0		
3		Dangos valymas mechanizuotu būdu	100m ²	7,0		
4		Asfaltbetonio dangos apdorojimas bitumine emulsija	100m ²	7,0		
5		Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas, panaudojant klotuvą su autom.a.regul.	t	30,0		
6		6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbt.klotuvą su autom.a.regul. Iš asfaltbet.mišinio AC 11 VN	100m ²	6,8		
7		Nuovažų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu(sluoksnis 6,0 cm storio)	100 m ²	0,8		
8		Kelkraščių dangos įrengimas 8 cm storio iš 0/45 skaldos, kai 100 m ² dangos tūris 800 m ³	100m ²	2,1		
9		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakraunant į autosav., vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje	t.m ³	0,02		
10		Išpildomosios nuotraukos atlikimas	kompl.	1,0		
Iš viso be PVM						

Sudarė :
/Pavardė/

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas
Vyginas Dubauskas