

IV PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR. 4

TAUJĖNŲ SEN. TAUJĖNŲ MSTL. VETERINARIJOS G. PAPRASTASIS REMONTAS

Techninė specifikacija apibrėžia numatomus vykdyti Taujėnų sen. Taujėnų mstl. Veterinarijos g. paprastojo remonto darbus, įrengiant asfaltbetonio dangą bei užtikrinant eismo saugumą.

Atliekamų darbų aprašymas ir reikalavimai:

1. Taujėnų sen. Taujėnų mstl. Veterinarijos g. asfaltbetonio dangos atstatymo darbai – 1595 m².
2. Darbų atlikimo vieta – Ukmergės r. Taujėnų sen. Taujėnų mstl. Veterinarijos g.
3. Darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas ir saugus eismas.
4. Įrengiama gatvės asfaltbetonio dangos konstrukcija iš 12 cm storio išlyginamojo skaldos mišinio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC16PD, įrengiamo klotuvu su automatiniu aukščio reguliavimu, skersines siūles apdorojant bitumine mastika. Nuovažos - iš 20 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, 12 cm storio išlyginamojo skaldos mišinio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC16PD. Dalyje gatvės kasami kelio grioviai, ties Žvejų gatve griovio šlaitai tvirtinami stambios frakcijos skalda.

Atstatoma žalia veja, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu ir apšėjant žole.

5. Darbai atliekami, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 25 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su perkamų darbų atlikimu.

6. Rangovas visus darbus atlieka savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje, kurios turi atitikti, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24, Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis).

Rangovas privalo pateikti medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas su tyrimų protokolais ir rezultatais arba garantinį raštą, nurodant iš kur bus jais apsirūpinama, su išteklių turėtojo parašu ir medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijomis su tyrimų protokolais bei rezultatais.

7. Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja Rangovas, susiderinęs su Taujėnų seniūnija.

8. Pilnai užbaigus darbus, pateikiama kontrolinė - geodezinė nuotrauka skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formatuose.

9. Rangovas turi būti įdiegęs ir taikyti atitinkamiems darbams (kelių ir/ar gatvių statyba ar remontas) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

10. Pateikiama dokumentacija: sąskaita – faktūra, pažyma apie atliktus darbus F3 (2 vnt.), atliktų darbų aktai F2 (2 vnt.), naudoto asfaltbetonio eksploatacinių savybių deklaracija.

11. Atliktų darbų aktai F2 ir pažyma apie atliktus darbus F3 privalo būti pasirašyti techninio prižiūrėtojo.

PASTABA. Visos kopijos turi būti patvirtintos rangovo arba jo įgalioto asmens parašu, antspaudu (jei turi), nurodant pareigų pavadinimą, vardą, pavardę ir datą.

Parengė:

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas
Vyntas Dubauskas







SITUACIJOS SCHEMA

TAIJĒNU, SEN. TAIJĒNU, NSTL. VETERINARIJOS G. SKERSINIĀI PIŅŪVAI

1-1

2-2



6 cm storiā asf. pagr. un d. n. AC16PD sl.
 12 cm storiā uesma. un v. med. uis. 0/45 sl.
 Esama saukšana

6 cm st. asf. pagr. n. AC16PD sl.
 12 cm st. ues. med. uis. 0/45 sl.
 Esama saukšana

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 4

(Veterinarijos g., Taujėnų mstl)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1,	Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1,1	Ašies nužymėjimas	m	370		
1,2	Asfalto dangos konstrukcijos demontavimas ir išvežimas pasirinktu atstumu	m ²	10		
2,	Žemės darbai				
2,1	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pervežimas autosavivarčiais iki 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę šlaitams apsėti	m ³	220		
2,2	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	1000		
2,3	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr.	m ²	2185		
2,4	II gr. Grunto sluoksnio sutankinimas mechanizuotu būdu	m ²	2185		
2,5	Šlaitų ir vejos planiravimas, kai gruntas II g.	m ²	1500		
2,6	Šlaitų ir vejos tvirtinimas 8 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolę rankiniu būdu	m ²	1400		
2,6	Šlaitų tvirtinimas stambios frakcijos skalda, paskleidžiant ir sutankinant rankiniu būdu	m ²	100		
3,	Kelio dangos konstrukcijos ir sankryžų įrengimas				
3,1	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš AC 16 PD mišinio h – 6 cm įrengimas;	m ²	1445		
3,2	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h – 12 cm įrengimas	m ³	263		
3,3	Kelkraščių fr. 0/32 įrengimas, kai h=6cm	m ³	89		
3,5	Nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas				
3,6	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš AC 16 PD mišinio h – 6 cm įrengimas;	m ²	150		
3,7	Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų fr. 0/45 įrengimas, h=12 cm	m ³	20		
3,8	Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, kai hmin=20cm	m ³	28		
3,9	Nuovažų dangos suvedimas su esama padėtimi iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, H=20m	m ²	100		
4,	Kiti darbai				
5,1	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76,1/2.0 mm) pastatymas, kai pamatas rengiamas iš C25/30 klasės betono	vnt.	1		
5,2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu, kai ženklo dydžio grupė 1	vnt.	1		
5,3	Esamų inžinerinių tinklų šulinių aukščių suregulavimas g/b žiedais	vnt.	2		
5,4	Išpildomosios nuotraukos atlikimas	kompl.	1		
				Iš viso be PVM	

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas
Vyginčas Dubauskas

Sudarė:

