

VI PIRKIMO DALIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR. 6
ŽELVOS SEN. TOLUČIŲ K. BŪTKUNĖLIŲ G. PAPRASTASIS REMONTAS

Techninė specifikacija apibrėžia numatomus vykdyti Želvos sen. Tolučių k. Būtkunėlių g. atkarpos paprastojo remonto darbus, atstatant asfaltbetonio dangą bei užtikrinant eismo saugumą.

Atliekamų darbų aprašymas ir reikalavimai:

1. Želvos sen. Tolučių k. Būtkunėlių g. atkarpos asfaltbetonio dangos atstatymo darbai – 644 m².
2. Darbų atlikimo vieta – Ukmergės r. Želvos sen. Tolučių k. Būtkunėlių g.
3. Darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas ir saugus eismas.
4. Esama gatvės asfaltbetonio danga nufrezuojama ir paskleidžiama vietoje. Važiuojamosios dalies ir nuovažos konstrukcija įrengiama iš 5 cm storio išlyginamojo skaldos mišinio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45. 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC16PD, įrengiamo klotuvu su automatiniu aukščio reguliavimu, skersines siūles apdorojant bitumine mastika. Įrengiamos 2 po 0,4 m skersmens plastikinės vandens pralaidos, ties įtekėjimu ir ištekėjimu įrengiant akmenų grindinį ant skaldos ar žvyro pagrindo, tarpus užpildant betonu.
5. Darbai atliekami, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 25 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su perkamų darbų atlikimu.
6. Rangovas visus darbus atlieka savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje, kurios turi atitikti, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24, Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis).
Rangovas privalo pateikti medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas su tyrimų protokolais ir rezultatais arba garantinį raštą, nurodant iš kur bus jais apsirūpinama, su išteklių turėtojo parašu ir medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijomis su tyrimų protokolais bei rezultatais.
7. Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja Rangovas, susiderinęs su Želvos seniūnija.
8. Pilnai užbaigus darbus, pateikiama kontrolinė - geodezinė nuotrauka skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formatuose.
9. Rangovas turi būti įdiegęs ir taikyti atitinkamiems darbams (kelių ir/ar gatvių statyba ar remontas) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
10. Pateikiama dokumentacija: sąskaita – faktūra, pažyma apie atliktus darbus F3 (2 vnt.), atliktų darbų aktai F2 (2 vnt.), naudoto asfaltbetonio eksploatacinių savybių deklaracija.
11. Atliktų darbų aktai F2 ir pažyma apie atliktus darbus F3 privalo būti pasirašyti techninio prižiūrėtojo.

PASTABA. *Visos kopijos turi būti patvirtintos rangovo arba jo įgalioto asmens parašu, antspaudu (jei turi), nurodant pareigų pavadinimą, vardą, pavardę ir datą.*

Parengė:


Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas
Vyntas Dubauskas





SITUACIJOS SCHEMA

ŽELVOS SEKT. TOLUČIŲ, K. BUTKŪNĖLIŲ G. SKERSINIS PJŪNIS



6cm storio atf. pagr. ir AC16PD sludsnis
5cm storio inlyg. masiv. min. medė. 0/45s kluoknis
Esama saulekure

Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 6
(Želvos sen. Tolučių k. Būtkunėlių g.)

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Viso, Eur (4x5)
1	2	3	4	5	6
Paruošiamieji ir dangų ardymo darbai					
1	Trasos nužymėjimas	m	390		
2	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje	m	10		
3	Asfaltbetonio dangos kraštų atskutimas nuo perteklinio grunto, grunto pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	78		
4	Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas	m ²	1560		
Asfaltbetonio dangos įrengimo darbai					
5	Pagrindo profilio ištaisymas, paskleidžiant nufrezuotą asfaltbetonį	100 m ²	15,6		
6	Išlyginamojo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, kai hvid=5cm (pagrindo sustiprinimas)	m ²	1560		
7	Asfaltbetonio dangos AC 16 PD h=6cm įrengimas klotuvu su aut.a.reg.	m ²	1560		
Vandens pralaidų įrengimo darbai					
8	Skaldos pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	4		
9	Vandens pralaidų (2 vnt.) iš 0,4 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas	10 m	2,0		
10	Pralaidų plastikinių konstrukcijų pirminis (apsauginis) užpylimas gruntu	m ³	25,1		
11	Šlaitų grindimas akmenimis ant skaldos arba žvyro pagrindo, kai šlaito nuolydis 1:5 - 1:1	100 m ³	0,03		
12	Atskirų vietų akmenų grindinyje užpildymas betonu	m ³	0,67		
13	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio žvyro mišinio)	100 m ³	0,5		
14	Skaldos 0/45 pagrindo įrengimas (storis 20 cm)	100 m ²	0,5		
15	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje (perteklinio grunto išvežimas)	1000 m ³	0,03		
16	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu	100 m ²	0,33		
17	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai	vnt.	8		
Kiti darbai					
18	Esamų inžinerinių tinklų šulinių aukščių suregulavimas g/b žiedais, esamus liukus pakeičiant plaukiojančio tipo liukais 40 t apkrovai	vnt.	1		
19	Kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimas	kompl.	1		
Iš viso be PVM					

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas
Vyntas Dubauskas

