



Tvirtinu: *[Signature]*  
Administracijos direktorius

Vaferijus Rancevas

2023-07-07

A. V.

## TECHNINĖ UŽDUOTIS

### ROKIŠKIO MIESTO TULPIŲ GATVĖS KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMUI

1. **Statytojas:** Rokiškio rajono savivaldybės administracija;
2. **Projekto pavadinimas:** Rokiškio miesto Tulpių gatvės kapitalinio remonto techninis darbo projektas;
3. **Statybos rūšis:** kapitalinis remontas;
4. **Etapas:** techninis darbo projektas;
5. **Statinio kategorija:** neypatingasis statinys;
6. **Statinio paskirtis:** inžinerinis statinys;
7. **Inžinerinių statinių grupė:** susisiekimo komunikacijų statiniai;
8. **Inžinerinių statinių pogrūpis:** gatvių;
9. **Statinio paskirties pagrindiniai rodikliai:**
  - 9.1. numatoma darbų pradžia – X=6205176, Y=599212, numatoma darbų pabaiga – X=6205046, Y=599232;
  - 9.2. esama danga – žvyras, projektuojama danga – asfaltbetonis;
  - 9.3. projektuojama dangos konstrukcija – pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles (pateikia užsakovas);
  - 9.4. šaligatviai ar pėsčiųjų/dviračių takai – neprojektuojami;
  - 9.5. gatvės apšvietimas – neprojektuojamas;
  - 9.6. lietaus nuotekų tinklai – neprojektuojami, lietaus nuotekos nuvedamos išilginiu ir skersiniu nuolydžiu arba į infiltracinius šulinius;
  - 9.7. esami inžineriniai tinklai – nustatoma projektavimo metu;
  - 9.8. vandens pralaidos – nustatoma projektavimo metu;
  - 9.9. nuovažų skaičius – nustatoma projektavimo metu;
  - 9.10. eismo saugos priemonės – pagal poreikį vadovaujantis inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis.
10. **Finansavimo šaltinis:** Kelių priežiūros ir plėtros programa;
11. **Inžinerinio statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:** unikalus Nr. 4400-1947-0810.

STATYTOJAS:

Statybos ir infrastruktūros  
plėtros skyriaus  
vedėjo pavaduotojas  
Augustinas Blažys

PROJEKTUOTOJAS: