



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-08-01 Nr. (4.35)S-2489

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus“, ID 3770998.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta.

Atsakymus pateikė Kelmės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrius, mob.: +370 685 65 586, el. p.: antanas.narkus@kelme.lt.

1) Klausimas. Kadangi gatvėse yra nemažai medžių, prašome patikslinti ar tikrai šiuo etapu nebus šalinami medžiai? Jei bus būtinybė šalinti, ar bus finansuojami papildomi darbai ir medžių atkuriamoji vertė?

Atsakymas. L. Giros ir Kooperacijos gatvėse kertamų medžių nėra. Birutės g. kertamų medžių nėra.

M. Valančiaus g. kertami medžiai pažymėti S.MG dalies dangų ardymo plane. Kiekių žiniaraštyje pateikta medžių atkuriamoji vertė.

Nepriklausomybės gatvėje kertamas medis pažymėtas susisiekimo. Miestų gatvių dalies dangų ardymo plane. Kiekių žiniaraštyje pateikta medžio atkuriamoji vertė.

2) Klausimas. Ar įrengtos privačių gyventojų tvoros netrukdys vykdomiems II etapo darbams - jei vykdant atsiras papildomų darbų poreikis, ar jis bus finansuojamas?

Atsakymas. L. Giros ir Kooperacijos gatvės – projektuojami sprendiniai nepatenka į privačių gyventojų sklypus.

Birutės ir M. Valančiaus gatvėse projektuojami sprendiniai nepažeidžia privačių sklypų ribų ir nesiekia gyventojų tvorų.

Nepriklausomybės gatvėje demontuojama tvora įvertinta I projekto etape. II etapo darbams gyventojų tvoros netrukdys.

3) Klausimas. Nepriklausomybės g. kiekių žiniaraščiuose 4.2 punkte nėra įvertintas pasluoksnis po įrengiamomis trinkelėmis, ir neatitinka įrengiamų pagrindų kiekiai (skaldos ir ŠNS).

Atsakymas. Nepriklausomybės g. kiekių žiniaraščiuose 4.2 punkto Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas įvertintas 4.2.3 punkte.

Nuovažos apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio (h = 0,44 m) įrengimas vertintas taip, kad kertantis šaligatvis nuovažoje išlaikytų tą patį konstrukcijos storį – 70 cm.

4) Klausimas. Nepriklausomybės g. kiekių žiniaraščiuose 4.5 punkte neatitinka pagrindų kiekiai po įrengiamomis trinkelėmis.

Atsakymas. Nepriklausomybės gatvės kiekių žiniaraščiuose 4.5 punkte pateikiamas kelkraščių įrengimas.

5) Klausimas. Dėl visų gatvių įrengiamų kelio ženklų - kaip atskirti kokius ženklus reikės įrengti II etapu, nes žiniaraščiuose neatitinka kiekis su žiniaraščiuose nurodytu kiekiu?

Atsakymas. Kooperacijos gatvėje visi ženklai įrengiami I etapu. L. Giros gatvėje ženklai įrengiami I ir II etapu. I etapu įrengiami kelio ženklai patenkantys į I etapo darbų ribą ir analogiškai su II etapo kelio ženklais, kurie patenka į II etapo darbų ribą. Birutės gatvėje II etapu įrengiamos 2 atramos ir 6 skydai iš viso (pirmumo ženklai su papildomomis lentelėmis ir draudžiamieji ženklai).

M. Valančiaus gatvėje II etapu įrengiamos 4 atramos ir 6 skydai iš viso (pirmumo su papildomomis lentelėmis ir įspėjamieji ženklai).

Kelio ženklų skydų įrengimas Nepriklausomybės gatvėje vykdomas dviem etapais: I etapu įrengiami 138 skydai, II etapu – 45 skydai (pėsčiųjų–dviračių tako ženklai, stovėjimo aikštelės ženklai ir papildomos lentelės su automobilių statymo būdu).

6) Klausimas. L. Giros g. Birutės g. ir M. Valančiaus g. prašome patikslinti drenažo įrengimo neaustinės geotekstilės kiekius, ir papildyti žiniaraščius skaldos kiekiais pasluoksnio įrengimui po vamzdžiais.

Atsakymas. L. Giros g. kiekiai papildyti pagal pastabą. Birutės g. ir M. Valančiaus g. žiniaraščiai patikslinti drenažo įrengimo neaustinės geotekstilės kiekiai bei papildyti skaldos kiekiais pasluoksnio įrengimui po vamzdžiais.

7) Klausimas. L. Giros g. Važiuojamosios dalies įrengimui (žin. 4.1 punktas) apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis neatitinka projekte skersiniuose profiliuose nurodytam storiui - ku vadovautis. Taip pat brėžinyje nurodyti sluoksniai geotekstilės ir geotinklo - jų vertinti nereikia - bus įrengiama 3 etapu?

Atsakymas. L. Giros g. tai I ir II etapo sluoksniu stori patikslinti. Geotekstilė ir geotinklas bus įrenginėjamas tik III etapu.

8) Klausimas. L. Giros g. Birutės g. ir M. Valančiaus g. nebus atstatomi žali plotai su apšėjimu šalia kelkraščio?

Atsakymas. L. Giros g. kiekiai papildyti žalių plotų atstatymu I etapu 4.4.3 p. Ir II etapu 4.9.3 p. Birutės ir M. Valančiaus gatvėse numatytas DKŽ p. 2.3 „Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas“.

9) Klausimas. M. Valančiaus g. žiniaraščiuose nėra numatyta esamo grunto iškasimo darbų lovio įrengimui, ir nėra pagrindų įrengimo po trinkelėmis žin. 4.2 punkte - prašome papildyti.

Atsakymas. M. Valančiaus g. DKŽ numatyti grunto iškasimo darbai (p. 2.5 I/II etape, III etape pakoreguotos p. 2.1-2.4 eilutės).

Taip pat papildyta II etapo 4.2.6 punktas (Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas).

10) Klausimas. L. Giros g. numatyta įrengti techninį šaligatvį iš betoninių trinkelinių 500x500x80. Prašome patikslinti šių plytelių storį, nes standartiškas šių matmenų plytelių gaminamas storis yra 5 cm arba 7 cm.

Atsakymas. Betono mozaika turi gaminį, kuris yra 500x500x80, tai Hansa 8 Plus.



Priedama:

- Kooperacijos g. sąnaudų žiniaraštis (6 psl.) - P24-19-01-TDP-SMG-SZ.docx;
- L. Giros g. sąnaudų žiniaraštis (11 psl.) - P24-19-03-TDP-SMG-SZ.docx;
- Birutės g. sąnaudų žiniaraštis (15 psl.) - P24-19-03-TDP-SMG-SZ.docx;
- M. Valančiaus g. sąnaudų žiniaraštis (15 psl.) - P24-19-03-TDP-SMG-SZ.docx.

Komisijos pirmininkas

Arturas Baltrukas

Agnė Ralytė tel. +370 67256077, el. p. agne.ralyte@kelme.lt

Budžetinė įstaiga
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė

Tel. (0 427) 69 053
E. pristatymas: 188768730
El. p. info@kelme.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188768730