

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 438 Užvenčio kapinės

Statinyss 1 Kapinių tvora

Žiniaraštis 1 Kapinių tvoros remontas

2025.07.30

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

| Sąm.<br>eil.            | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                             | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |         |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|                         |                |                                                                                                                                                                        |                  |        | D.užm.    | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| 1 Tvoros remonto darbai |                |                                                                                                                                                                        |                  |        |           |           |            |         |
| 1                       |                | Betoninių monolitinių konstrukcijų išardymas k8=1.09                                                                                                                   | m3               | 6.5    |           |           |            |         |
| 2                       |                | Monolitinių gelžbetoninių kolonų betonavimas, kai kolonų aukštis iki 3,5m, perimetras iki 1200mm, naudojant kraną k8=1.04, k9=1.15                                     | m3               | 1.08   |           |           |            |         |
| 3                       |                | Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu k9=1.15                                                                           | m3               | 2.48   |           |           |            |         |
| 4                       |                | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k9=1.15                                                                                                  | m3               | 2.45   |           |           |            |         |
| 5                       |                | Pastatų išorinių paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, kai tinko skiedinys paruoštas (sluoksnis 5 mm , kolonos, piliastrai, laiptų maršai) k8=1.12, k9=1.15 | 100m2            | 1.64   |           |           |            |         |
| 6                       |                | Betoninių paviršių gruntavimas teptuku k9=1.15                                                                                                                         | m2               | 192.0  |           |           |            |         |
| 7                       |                | Sienų, apdailintų struktūriniu tinku, dažymas fasadiniais dažais du kartus k9=1.15                                                                                     | 100m2            | 1.92   |           |           |            |         |
| 8                       |                | Kalvio darbai                                                                                                                                                          | m                | 24.5   |           |           |            |         |
| 9                       |                | Kelio važiuojamosios dalies drenažo iš plastikinių gorfutų vamzdžių su geotekstilės filtru 80/92 mm skersmens įrengimas k9=1.15                                        | 100m             | 0.8    |           |           |            |         |

## Skyriuje 1

### Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė  
Papildomų mechanizmų vertė  
Sezoniniai darbai  
Specifiniai darbai  
Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos  
**Statinio statybos išlaidos**  
Statybviėtės išlaidos

Viso:

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |         |
|--------------|----------------|----------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|              |                |                            |                  |        | D.ūžm.    | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |

**Iš viso tiesioginės išlaidos**

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

**Iš viso netiesioginės išlaidos**

Pridėtinės vertės mokestis

**Bendra vertė be PVM****Bendra vertė su PVM**

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
Statybos ir infrastruktūros skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
Kęstutis Leškys

