

TVIRTINU
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktorius
Rokas Liaudinskas

**PĖSČIŪJŲ-DVIRAČIŪ TAKO ĮRENGIMO AŽUOLO G. IR BAŽNYČIOS G. VIŠAKIO
RŪDOS K. TECHNINIO DARBO PROJEKTO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS**

2025-07-____

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Kazlų Rūdos savivaldybė, kodas 111105893 (Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda)
2.	Pirkimo objektas	Rajoninio kelio Nr. 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką Ažuolo g. ir Bažnyčios g. Višakio Rūdos k. techninio darbo projekto parengimo paslauga.
3.	Projekto pavadinimas	Pėsčiųjų-dviračių tako, Ažuolo g. ir Bažnyčios g., Višakio Rūdos k., techninis darbo projektas
4.	Statinio adresas	Ažuolo g. ir Bažnyčios g., Višakio Rūdos k., Kazlų Rūdos sav. Preliminarios pradžios ir pabaigos koordinatės (tikslinamos projektavimo metu): 6075312.66 463679.64 6075843.32 463468.18
5.	Statinio projekto regimo etapas	Techninis darbo projektas
6.	Statybos rūšis	Statinio kapitalinis remontas
7.	Statinio kategorija	Neypatingasis statinys
8.	Lėšų pobūdis	ES lėšos Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos
9.	Projektuotojo pasirinkimas	Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
10.	Projektavimo uždaviniai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tyrinėjimai 2. Priešprojektiniai pasiūlymai 3. Projektiniai pasiūlymai 4. Techninis darbo projektas: <p>- suprojektuoti pėsčiųjų-dviračių taką. Planuojamo įrengti pėsčiųjų-dviračių tako plotis 1,50 m, ilgis apie 750 m. Takas projektuojamas dešinėje Ažuolo g. pusėje ir kairėje Bažnyčios g. pusėje.</p> <p>- numatyti betoninius bordiūrus abiejose tako pusėse. Dangą parinkti tinkamą pėsčiųjų ir dviračių takams, prieš tai suderinus su Užsakovu.</p> <p>- projektuojamų statinių vietose įvertinti esamų želdinių būklę, numatyti ir nurodyti kertamus ir išsaugomus želdinius, numatyti planuojamų kirsti želdinių rūšinę sudėtį ir jų kiekį, nurodyti planuojamų kirsti medžių skersmenį 1 m aukštyje numatyti kertamų želdinių kelmų išrovimą.</p> <p>- numatyti pėsčiųjų ir dviračių takų juostų žymėjimą (tikslinama projektavimo metu);</p> <p>- suprojektuoti tako apšvietimą (LED tipo) pagal poreikį;</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>- suprojektuoti vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą (Bažnyčios g. ir Šaltinėlio g. sankirtoje, Ažuolo g. ir Beržų g. sankirtoje). Pritaikyti žmonėms su negalia.</p> <p>- eismo saugos priemonės vertinti pagal poreikį projektavimo metu vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10; Projekto sprendinius derinti su Užsakovu. Projektuotojas pasiūlo kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų–dviračių tako sprendinius, įvertinęs faktinę situaciją vietoje.</p>
11.	Nurodymai dėl inžinerinių tyrinėjimų	Visus reikalingus projekto parengimui inžinerinius tyrinėjimus (geologija, topografija ir kt.) atlieka projekto rengėjas
12.	Bendrieji reikalavimai	<ul style="list-style-type: none"> • Projekto sprendiniai turi atitikti Kazlų Rūdos savivaldybės Bendrąjį planą. • Projektuotojas atlieka topografinius, geologinius, ar kitus techninio darbo projekto parengimui reikalingus tyrinėjimus pats, ar pasitelkęs subrangovus. • <u>Projekto rengimui, paslaugos teikėjas privalo užsisakyti ar parengti topografinę nuotrauką su išsamiai pavaizduotais požeminiais tinklais ir komunikacijomis.</u> • Parengia priešprojektinius pasiūlymus ir juos teikia AB Via Lietuva koordinavimo komisijai projektavimo sąlygoms gauti. Užsakovas gali atsisakyti projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto rengimo, jei priešprojektiniams pasiūlymams nėra gaunamas AB Via Lietuva koordinavimo komisijos pritarimas ir neišduodamos projektavimo sąlygos. • Parengia techninį darbo projektą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais numatomų darbų atlikimą, bei AB Via Lietuva išduotomis projektavimo sąlygomis, šia technine užduotimi ir sutartyje numatytomis sąlygomis, bei darbų atlikimo terminais. • Projektą suderinti su atsakingomis institucijomis ir inžinerinių tinklų savininkais ar valdytojais. Projektas derinamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais. • Parengtas projektas privalo būti pateikti VIA Lietuva koordinavimo komisijai. • Projektuotojas privalo pakoreguoti ar atlikti projekto pataisymus pagal gautas koordinavimo komisijos pastabas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<ul style="list-style-type: none"> • Projektą 1 kompl. skaitmeninėje laikmenoje ir 1 kompl. analoginiame formate pateikti ekspertizei ir kelių saugumo auditui. • Projekto ekspertizę ir kelių saugumo auditą užsako ir apmoka kelio savininkas. • Projektuotojas privalo pakoreguoti projektą pagal pateiktas eksperto ir auditoriaus pastabas, jei tokių būtų. • Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, su žyma „galima tvirtinti“ projektas pateikiamas užsakovo tvirtinimui. • Parengti visus dokumentus, reikalingus Statybą leidžiančio dokumento gavimui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. • Rekomenduojama paslaugos teikėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, apsilankyti objekte, susipažinti ir įsivertinti esamą situaciją. Projektuotojas prisiima riziką ir atsakomybę dėl galimų darbų kiekių svyravimų.
13.	Dokumentacijos pateikimas	Projektinę dokumentaciją pateikti 2 egz. popieriuje ir 1 komplektą skaitmeninėje laikmenoje (*pdf ir *dwg formatais).
13.	Žalia informacija	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose.

PRIDEDAMA. Situacijos schema.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos patarėja (savivaldybės vyriausioji architektė), laikinai vykdanti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo funkcijas, Jurgita Bocevičienė

PARENGĖ:

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Simas Šlekys

PĖSČIŪJŲ-DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMO AŽUOLO G. IR BAŽNYČIOS G. VIŠAKIO RŪDOS K. SCHEMA





Nuotrauka Nr. 1 Planuojamas įrengti pėsčiųjų-dviračių takas Ažuolo g.* Vaizdas važiuojant Ažuolo g. nuo Beržų g. link Bažnyčios g.

* parodyta geltona punktyrine linija. Planuojamo įrengti pėsčiųjų-dviračių tako plotis 1,50 m, ilgis apie 430 m.



Nuotrauka Nr. 2 Planuojamas įrengti pėsčiųjų-dviračių takas Bažnyčios g.* Vaizdas važiuojant Bažnyčios g. nuo Ažuolo g. link Bažnyčios g. 3.

** parodyta geltona punktyrine linija. Planuojamo įrengti pėsčiųjų-dviračių tako plotis 1,50 m, ilgis apie 370 m (per skverą prie žiedinės sankryžos apie 50 m, Bažnyčios g. iki autobusų stotelės vietos apie 320 m).*

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PĖSČIŪJŲ-DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMO AŽUOLO G. IR BAŽNYČIOS G. VIŠAKIO RŪDOS K. TECHNINIO DARBO PROJEKTO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-28 Nr. Vd-2331
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Bocevičienė Patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-28 16:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-25 15:56 - 2029-09-24 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rokas Liaudinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-28 16:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-04 09:41 - 2028-06-03 09:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Schema (su kameromis)_1.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250717.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-29 nuorašą suformavo Virginija Saldukaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-