

**ASFALTO KEITIMO IR LYGINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KITI REIKALAVIMAI**

1. **Pirkimo objektas** – asfalto keitimo ir lyginimo darbai. Įrengti dvisluoksnę dangos konstrukciją – 4 cm viršutinis asfalto sluoksnis ant 8 cm apatinio asfalto sluoksnio, ant esamų pagrindų, prieš tai pašalinus ir išvežus esamus asfalto sluoksnius.
2. **Planuojamas keisti asfalto plotas** – preliminarus kiekis 6100 m<sup>2</sup>.
3. Atsižvelgiant į pasiūlytą mažiausią m<sup>2</sup> kainą, perkančioji organizacija gali padidinti keičiamo asfalto plotą pagal poreikį.
4. **Pagrindiniai konkurso reikalavimai** – pasiūlyta mažiausia visų darbų kaina, bei atitikimas asfalto keitimo ir lyginimo darbų pagrindiniams reikalavimams.
5. **Darbų atlikimo vieta** – Nemuno g. 20, Gaižėnėliai, Kauno raj. („Nemuno žiedo“ lenktyniu trasa)
6. **Darbų teikimo pradžia** – nuo 2025 m. spalio 19 d.
7. **Darbų teikimo pabaiga** – asfaltavimo darbų atlikimo terminas iki 2025 m. lapkričio 15 d., kiti darbai turi būti užbaigti iki 2025 m. gruodžio 15 d.
8. **Mokėjimo sąlygos** – perkančioji organizacija atsiskaito per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos per elektroninę sistemą „SABIS“.
9. **Asfalto keitimo ir lyginimo darbų pagrindiniai reikalavimai:**
  - 9.1. Asfaltbetonio dangos 120 mm vidutinio storio sluoksnio frezavimas freza (georadaru nustatyta, kad asfalto sluoksnio storis visoje trasoje svyruoja nuo 6,3 iki 23,2 cm ir vidutinis dydis – 12,0 cm.).
  - 9.2. Statybinių šiukšlių išvežimas.
  - 9.3. Esamų pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas nepridedant naujų medžiagų.
  - 9.4. 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PS 50/70 mišinių įrengimas klotuvu.
  - 9.5. Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija.
  - 9.6. 4 cm storio viršutinio dangos sluoksnio iš AC 11 VS 50/70 asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu.
  - 9.7. Kelkraščių sutvarkymas ir išlyginimas.
  - 9.8. Apsauginio atitvaro (60 m.) demontavimas prieš ir sumontavimas baigus darbus.
10. Dėl techninių reikalavimų tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti LSC sporto paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotojas Liutauras Valenta, mob. +370 612 28633.
10. Darbai vykdomi suderinus su užsakovu darbų eigą ir tvarką. Už darbų saugą atsako rangovas.
11. Vykdamas remonto darbus statybvietėje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos saugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga remonto metu.

12. Apklauso dalyviai gali apžiūrėti pirkimo objektą prieš tai suderinus apžiūros laiką telefonu, kontaktinis asmuo LSC sporto paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotojas Liutauras Valenta, mob. +370 612 28633.

13. Techninės specifikacijos priedai:

13.1. Trastos tyrimų ataskaita.

13.2. Registrų centro išrašai.

13.3. Kadastrinių matavimų byla.

14. Paslaugų teikėjas, atliekant numatytus darbus, įsipareigoja vadovautis VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos asfalto dangų įrengimo taisyklėmis.

15. Kartu su pasiūlymu (3 priedas) Paslaugų teikėjas turi pateikti 2 priede 6 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus.

Sporto paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotojas Liutauras Valenta

 2025-08-01

(parašas, data)