

Tiekėjams

2025-08-01

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys 78,424 km (dešinėje pusėje) viaduko rekonstravimas (projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas)* (Pirkimo ID 3602826), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Pirkimo techninės užduoties 10.1 punkte nurodyta: „numatoma darbų vykdymo riba: Užtikrinti sklandų suvedimą su kelio pločiais bei nuolydžiais (tikslinti projektavimo eigoje)“.

Prašome patvirtinti, kad platinant lėtėjimo juostą reikia numatyti sankasos išplatinimą ir naujus kelio ženklus, kurie turi būti numatomi vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Atsakymas:

Naujas statinys privalo atitikti visus galiojančius teisės aktus. Esant poreikiui reikia numatyti kelio sankasos platinimą. Turi būti įrengti visi reikalingi kelio ženklai ir vertikalūs ženklinimas pagal „*Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės*“.

2. Klausimas:

Esamoje lėtėjimo juostoje nėra išpildyti maršrutinio orientavimo principai. Vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis ir Maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklėmis, trūksta 604 kelio ženklo, kuris įrengiamas prieš lėtėjimo juostos pradžią virš kelio (ant gembinės kelio ženklo atramos arba santvaros) ir vieno iš 601/602 ženklo, kuris turėtų būti įrengiamas apie 1 km atstumu prieš lėtėjimo juostą.

Prašome patvirtinti, kad reikia numatyti esamo viaduko išplatinimą iki reikalaujamų gabaritų ir įrengti trūkstamus kelio ženklus, išpildant Maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių reikalavimus,

Atsakymas:

Naujas statinys privalo atitikti visus galiojančius teisės aktus. Esant poreikiui numatyti kelio sankasos platinimą. Turi būti įrengti visi reikalingi kelio ženklai ir vertikalūs ženklinimas pagal „*Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės*“.

3. Klausimas:

Prašome patvirtinti, kad galima ir kitokia krantinių atramų įrengimo, sujungimo su prietilčiais konstrukcija.

Atsakymas:

Galima taikyti ir kitus sprendinius naudojamus Lietuvos ar užsienio praktikose. Sprendiniai turi tenkinti galiojančius teisės aktus, užtikrinti sklandų suvedimą, perimti eismo ir kitas apkrovas. Sprendiniai derinami projektavimo metu.

4. Klausimas:

Prašome nurodyti, kurie viaduko elementai privalės būti apsaugoti atmosferos poveikiui atspariomis dangomis (hidrofobizavimas, plėvelių tipo dangos ar kitos);

Atsakymas:

Visi matomi paviršiai padengiami apsauginėmis dangomis nuo atmosferos poveikio.

5. Klausimas:

Techninės užduoties 10.5 punktas. Prašome konkrečiai nurodyti, kur ir kokio pločio šaltilčiai turi būti įrengti ant viaduko.

Atsakymas:

Įrengiamas vienas techninis praėjimas dešinėje kelio pusėje. Pločiai tikslinami projektavimo metu.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

** Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*
