

UAB VAKARŲ SILUETAS

Turgaus aikštė 21, Klaipėda, įm. k. 141830214, tel. 8 682 48190, e-paštas vasiluetas@gmail.com

PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO
AIKŠTELIŲ) LAUKININKŲ G. NUO 21 IKI 25, NUO 33
IKI 37, NUO 32 IKI 36, 40, KLAIPĖDOJE
REKONSTRavimo IR STATYBOS PROJEKTAS



STATYTOJAS: Klaipėdos miesto savivaldybė

STATINIŲ GRUPĖ: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės)

KATEGORIJA: Nesudėtingi statiniai

ETAPAS: Techninis darbo projektas (TDP)

PROJEKTO Nr. : VS.17.2.2

PROJEKTO DALIS: Sąnaudų kiekių žiniaraščiai (SKŽ)

LAIDA: 0

IŠLEIDIMO DATA: 2018

Direktorius, projekto vadovas
atestato Nr. A1083

Mantas Daukšys

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statinys 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

- 1 LAUKININKŲ 21-25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.1-1)
- 2 LAUKININKŲ 21-25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.1-2)
- 3 LAUKININKŲ 21-25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.1-3)
- 4 LAUKININKŲ 33-37, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.2-1)
- 5 LAUKININKŲ 33-37, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.2-2)
- 6 LAUKININKŲ 33-37, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.2-3)
- 7 LAUKININKŲ 32-40, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.3-1)
- 8 LAUKININKŲ 32-10, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.3-2)
- 9 LAUKININKŲ 32-40, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.3-3)
- 10 LAUKININKŲ 32-40, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.3-4)
- 11 Lauko ryšių tinklai
- 12 Apšvietimo tinklai
- 13 Paviršinių nuotekų tinklai

Iš viso:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 1 LAUKININKŲ 21-25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.1-1)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,0066		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	2,821		
3	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,076		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	83,8		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	46,0		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	46,0		
Skyriuje 1						
2 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	0,912		
3	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,024		
4	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,024		
5	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,024		
6	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	553,6		
7	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,306		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,306		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,306		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	109,82		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,23		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,23		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	3,23		
15	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,523		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,523		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,523		
19	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,013		
20	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,013		
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,013		
22	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	2,501		
23	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,061		
24	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,061		
25	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,061		
26	F27-12-1	Šaligatvio remontas, papildant pagrindą nauj. medž., įrengiant smėlio pasluoksnį ir naujų šalig. plytelių dangą k8=1.02,k9=1.15	100m2	0,228		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,781		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,0314		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,741		
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,1		
31	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,087		
32	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) / Rampos (nuožulnios plokštumos) su įspėjamoju paviršium akliesiems ir silpnaregiams k9=1.15	100m2	0,1		
33	H21K-30	Kelio dangos ženklimas termoplastu k8=1.09,k9=1.15	m2	13,5		
Skyriuje 2						
3 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	2,0		
Skyriuje 3						
4 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,48		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,09		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,4		
4	88001001	Paprastasis klevas (Acer platanoides L.) Skyriuje 4 žiniaraštyje 1 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 1	vnt	4,0		

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 2 LAUKININKŲ 21-25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.1-2)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,01347		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	3,176		
3	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	90,0		
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	56,0		
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	56,0		
Skyriuje 1						
2 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	0,798		
3	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,021		
4	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,021		
5	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,021		
6	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	443,1		
7	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,557		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,557		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,557		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	25,33		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,745		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,745		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,745		
15	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,534		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,534		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,534		
19	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	6,277		
20	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,1531		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,1531		
22	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,1531		
23	F27-12-1	Šaligatvio remontas, papildant pagrindą nauj. medž., įrengiant smėlio pasluoksnį ir naujų šalig. plytelių dangą k8=1.02,k9=1.15	100m2	0,197		
24	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,944		
25	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,047		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,882		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,1		
28	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,768		
29	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,054		
Skyriuje 2						
3 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	2,0		
2	R16-110	Lietaus šulinių-trapų angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0		
3	R16-106	Šulinio angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0		
Skyriuje 3						
4 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	1,56		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,293		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	1,3		
4	88001001	Paprastasis klevas (Acer platanoides L.)	vnt	7,0		
5	88002001	Totorinis klevas (Acer Tataricum L.)	vnt	6,0		
Skyriuje 4						
žiniaraštyje 2						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 2						

Sudarė :

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 3 LAUKININKŲ 21-25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.1-3)

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,04343		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	1,44		
3	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	88,5		
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	26,0		
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	26,0		
6	HP9-1-13	Senų krūmų pašalinimas k9=1.15	10 vnt	0,1		
7	HP9-1-8	Krūmų perkėlimas k9=1.15	10 vnt	0,3		
8	H18K-24	Kelio ženklų perkėlimas k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0		
Skyriuje 1						
2 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	26,64		
3	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,701		
4	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,701		
5	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,701		
6	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	387,1		
7	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,167		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,167		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,167		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	62,32		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,833		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,833		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,833		
15	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,201		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,201		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,201		
19	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	14,842		
20	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,362		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,362		
22	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,362		
23	F27-12-1	Šaligatvio remontas, papildant pagrindą nauj. medž., įrengiant smėlio pasluoksnį ir naujų šalig. plytelių dangą k8=1.02,k9=1.15	100m2	0,141		
24	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,943		
25	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,0314		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,785		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,06		
28	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,747		
29	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,011		
30	H21K-30	Kelio dangos ženklavimas termoplastu k8=1.09,k9=1.15	m2	15,2		
Skyriuje 2						
3 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	3,0		
2	R16-110	Lietaus šulinių-trapų angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0		
3	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	1,0		
4	H18K-24	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2,0		
5	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	2,0		
6	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	3,0		
Skyriuje 3						
4 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,487		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,1		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,6		
4	88001001	Paprastasis klevas (Acer platanoides L.)	vnt	3,0		
5	88003001	Japoninė lanksva (Spiraea japonica)	vnt	1,0		
6	88003002	Totorinis klevas (Acer Tataricum L.)	vnt	2,0		

Skyriuje 4

žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 4 LAUKININKŲ 33-37, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.2-1)

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,08869		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	4,909		
3	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	1,645		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	241,0		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	94,0		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	94,0		
7	H02K-5	Kietų veislių medžių iki 16 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15	100vnt	0,01		
8	N57P-0120	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais , kai kelmo skersmuo iki 30 cm (100 kelmų) k9=1.15	100vnt	0,01		
9	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m / Šviestuvų perkėlimas k1=1.25,k3=0.000	vnt.	3,0		
10	R61P-0402	Skalbinių džiovyklos išmontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	4,0		
Skyriuje 1						
2 Dangų įrengimo darbai						
1	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	548,5		
2	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
3	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,505		
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,505		
5	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,505		
6	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	92,48		
7	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,72		
8	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,72		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,72		
10	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas (su raštu)				
11	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,811		
12	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,811		
13	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,811		
14	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	157,66		
15	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	4,637		
16	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	4,637		
17	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	4,637		
18	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
19	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,295		
20	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,295		
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	1,295		
22	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,345		
23	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,345		
24	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,345		
25	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	41,904		
26	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,144		
27	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,144		
28	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	1,144		
29	F27-12-1	Šaligatvio remontas, papildant pagrindą nauj. medž., įrengiant smėlio pasluoksnį ir naujų šalig. plytelių dangą k8=1.02,k9=1.15	100m2	0,094		
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	2,626		
31	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,377		
32	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,759		
33	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,2		
34	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,615		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	2,0		
2	R16-110	Lietaus šulinių-trapų angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0		
3	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	12,0		
Skyriuje 3						
4 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,6		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,113		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,5		
4	88001001	Paprastasis klevas (Acer platanoides L.)	vnt	5,0		
Skyriuje 4						
žiniaraštyje 4						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 4						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 5 LAUKININKŲ 33-37, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.2-2)

					Suma žiniaraščiui EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,0745		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	6,28		
3	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	1,736		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	264,2		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	97,0		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	97,0		
7	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m / Šviestuvų perkėlimas k1=1.25,k3=0.000	vnt.	3,0		
Skyriuje 1						
2 Dangų įrengimo darbai						
1	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	415,5		
2	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
3	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,276		
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,276		
5	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,276		
6	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	80,25		
7	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,36		
8	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,36		
9	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,36		
10	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas (su raštu)				
11	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,586		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
12	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,586		
13	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,586		
14	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	120,29		
15	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,538		
16	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,538		
17	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	3,538		
18	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
19	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,353		
20	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,353		
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	1,353		
22	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,119		
23	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,119		
24	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,119		
25	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	14,6		
26	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,356		
27	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,356		
28	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,356		
29	F27-12-1	Šaligatvio remontas, papildant pagrindą nauj. medž., įrengiant smėlio pasluoksnį ir naujų šalig. plytelių dangą k8=1.02,k9=1.15	100m2	0,094		
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	2,622		
31	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,377		
32	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,908		
33	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,2		
34	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,271		
Skyriuje 2						
3 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	2,0		
2	R16-110	Lietaus šulinių-trapų angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0		
3	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	12,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	2,0		
		Skyriuje 3				
		4 Medžių sodinimas				
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,48		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,09		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,4		
4	88001001	Paprastasis klevas (Acer platanoides L.)	vnt	4,0		
		Skyriuje 4				
		žiniaraštyje 5				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 5				

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 6 LAUKININKŲ 33-37, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.2-3)

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Pasiruošimas statybai					
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,10295	
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	1,523	
3	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,954	
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	165,6	
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	44,0	
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	44,0	
7	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m / Šviestuvų perkėlimas k1=1.25,k3=0.000	vnt.	4,0	
8	R61P-0402	Skalbinių džiovyklos išmontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	1,0	
Skyriuje 1					
2 Dangų įrengimo darbai					
1	***	Asfalto dangos įrengimas			
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	26,3	
3	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,692	
4	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,692	
5	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,692	
6	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	374,8	
7	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas			
8	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	78,81	
9	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,318	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,318		
11	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,318		
12	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas (su raštu)				
13	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,456		
14	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,456		
15	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,456		
16	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	114,58		
17	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,37		
18	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,37		
19	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	3,37		
20	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
21	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,101		
22	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,101		
23	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,101		
24	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,907		
25	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,907		
26	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,907		
27	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	44,9		
28	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,095		
29	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,095		
30	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	1,095		
31	F27-12-1	Šaligatvio remontas, papildant pagrindą nauj. medž., įrengiant smėlio pasluoksnį ir naujų šalig. plytelių dangą k8=1.02,k9=1.15	100m2	0,189		
32	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,999		
33	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,267		
34	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,411		
35	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,2		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
36	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,8704		
37	H21K-30	Kelio dangos ženklavimas termoplastu k8=1.09,k9=1.15	m2	10,2		
38	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,052		
Skyriuje 2						
3 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	3,0		
2	R16-110	Lietaus šulinių-trapų angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0		
3	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	9,0		
4	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	3,0		
Skyriuje 3						
žiniaraštyje 6						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 6						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 7 LAUKININKŲ 32-40, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.3-1)

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,08901		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	1,389		
3	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	1,471		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	179,0		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	53,0		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	53,0		
7	R61P-0402	Skalbinių džiovyklos išmontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	5,0		
Skyriuje 1						
2 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	105,34		
3	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,772		
4	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,772		
5	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,772		
6	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	349,2		
7	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,651		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,651		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,651		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	97,34		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,863		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 8 LAUKININKŲ 32-10, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.3-2)

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,0618		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	2,65		
3	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	1,05		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	217,3		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	72,0		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	72,0		
7	H02K-5	Kietų veislių medžių iki 16 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15	100vnt	0,01		
8	N57P-0120	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais , kai kelmo skersmuo iki 30 cm (100 kelmų) k9=1.15	100vnt	0,01		
9	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m / Šviestuvų perkėlimas k1=1.25,k3=0.000	vnt.	2,0		
10	R61P-0402	Skalbinių džiovyklos išmontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	1,0		
11	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes / persodinimas k1=1.20,k3=0.000,k9=1.15	10 vnt	0,1		
12	HP9-1-22	Krūmų persodinimas k1=1.20,k3=0.000,k9=1.15	10 vnt	0,1		
Skyriuje 1						
2 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	59,93		
3	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,577		
4	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,577		
5	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,577		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	748,4		
7	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,143		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,143		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,143		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	97,85		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,878		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,878		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,878		
15	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,421		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,421		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,421		
19	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,164		
20	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,164		
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,164		
22	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	20,5		
23	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,5		
24	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,5		
25	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,5		
26	F27-12-1	Šaligatvio remontas, papildant pagrindą nauj. medž., įrengiant smėlio pasluoksnį ir naujų šalig. plytelių dangą k8=1.02,k9=1.15	100m2	0,236		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,681		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,2196		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,331		
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,16		
31	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,805		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
32	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,134		
33	H21K-30	Kelio dangos ženklavimas termoplastu k8=1.09, k9=1.15	m2	10,2		
Skyriuje 2						
3 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	3,0		
2	R16-106	Šulinio angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k8=1.05, k9=1.15	vnt	3,0		
Skyriuje 3						
4 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,12		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,0225		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,1		
4	88008001	Totorinis klevas (Acer Tataricum L.)	vnt	1,0		
Skyriuje 4						
žiniaraštyje 8						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 8						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 9 LAUKININKŲ 32-40, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.3-3)

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,033		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	3,984		
3	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	1,436		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	226,7		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	114,0		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	114,0		
7	R61P-0402	Skalbinių džiovyklos išmontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	6,0		
8	H18K-24	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas / perstatymas k1=1.20,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0		
Skyriuje 1						
2 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	1,976		
3	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,052		
4	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,052		
5	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,052		
6	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	693,1		
7	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,0		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,0		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	3,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

žiniaraštyje 9

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 9

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 10 LAUKININKŲ 32-40, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S12.3-4)

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Pasiruošimas statybai					
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,05385	
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	8,635	
3	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	1,891	
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	364,5	
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	353,0	
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	353,0	
7	R61P-0402	Skalbinių džiovyklos išmontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	2,0	
8	N1-326	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm k9=1.15	100vnt	0,01	
9	N57P-0120	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais , kai kelmo skersmuo iki 30 cm (100 kelmų) k9=1.15	100vnt	0,01	
10	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes / persodinimas k1=1.20,k3=0.000,k9=1.15	10 vnt	0,3	
11	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m / Perkėlimas k1=1.20,k3=0.000	vnt.	3,0	
12	H18K-25	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas / perkėlimas k1=1.20,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0	
Skyriuje 1					
2 Dangų įrengimo darbai					
1	***	Asfalto dangos įrengimas			
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	135,09	
3	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,555	
4	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,555	
5	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,555	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	R61P-0101	Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus, tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m ² k ₈ =1.17, k ₉ =1.15	m ²	368,8		
7	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k ₉ =1.15	100 m ²	7,287		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k ₉ =1.15	100m ²	7,287		
10	N27P-22-2	.Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k ₉ =1.15	100m ²	7,287		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k ₉ =1.15	m ³	29,41		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k ₉ =1.15	100 m ²	0,865		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k ₉ =1.15	100m ²	0,865		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k ₉ =1.15	100m ²	0,865		
15	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k ₉ =1.15	100 m ²	1,69		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k ₉ =1.15	100m ²	1,69		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu, kai plytelės 300x300x60mm k ₉ =1.15	100m ²	1,69		
19	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k ₉ =1.15	100 m ²	0,12		
20	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k ₉ =1.15	100m ²	0,12		
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu, kai plytelės 300x300x60mm k ₉ =1.15	100m ²	0,12		
22	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k ₉ =1.15	m ³	36,65		
23	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k ₉ =1.15	100 m ²	0,894		
24	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k ₉ =1.15	100m ²	0,894		
25	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu, kai plytelės 300x300x60mm k ₉ =1.15	100m ²	0,894		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k ₉ =1.15	100m	2,511		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k ₉ =1.15	100m	0,1663		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k ₉ =1.15	100m	1,963		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k ₉ =1.15	100m	0,24		
30	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k ₉ =1.15	100m	0,315		
31	H21K-30	Kelio dangos ženklavimas termoplastu k ₈ =1.09, k ₉ =1.15	m ²	15,7		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
32	F27-12-1	Šaligatvio remontas, papildant pagrindą nauj. medž., įrengiant smėlio pasluoksnį ir naujų šalig. plytelių dangą k8=1.02,k9=1.15	100m2	0,298		
Skyriuje 2						
3 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	1,0		
2	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	8,0		
3	R16-106	Šulinio angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0		
4	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	2,0		
Skyriuje 3						
4 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,0533		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,015		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,1		
4	88001001	Paprastasis klevas (Acer platanoides L.)	vnt	1,0		
Skyriuje 4						
žiniaraštyje 10						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 10						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 11 Lauko ryšių tinklai

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko ryšių tinklai						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,018		
2 F1-2-1		.Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	14,0		
3 F1-2-3		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	14,0		
4 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,6		
5 R23-56		Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	4,0		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 11

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 11

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 12 Apšvietimo tinklai

Suma žiniaraščiui EUR						
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apšvietimo tinklai						
1 N1-435		.Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,376		
2 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	3,76		
3 1035-83		Gofuoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų 75/61mm (juodi)	m	364,0		
4 88012001		Surenkami kabelių apsaugos vamzdžiai D110	m	12,0		
5 N21-3-2		Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose kabelių traukimo įrenginiu, neuždengiant, kai 1 m kabelio masė iki 13,0 kg k9=1.15	100m	4,26		
6 3550-1		Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x16	m	426,0		
7 N21P-0125		Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 3 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 6-25 mm2	vnt.	1,0		
8 N21P-0703		Parkų šviestuvų permontavimas k1=1.20,k3=0.000	vnt.	15,0		
9 R33P-4020-1		Įžemiklių įgylinimas iki 5 m gylio (įžemiklis) k9=1.15	vnt.	15,0		
10 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,376		
Skyriuje 1 žiniaraštyje 12 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 12						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-492 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Statiny 1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. 21-25; 33-37; 32-40, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas

Žiniaraštis 13 Paviršinių nuotekų tinklai

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Paviršinių nuotekų tinklai					
1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	200,7	
2	1031-16	.PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	200,7	
3	N1-434	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,2007	
4	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	8,0	
5	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	16,0	
6	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	2,007	
7	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	2,007	
8	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	2,007	
9	N57P-7228	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm) k9=1.15	vnt.	1,0	
10	N57P-7228	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 mm) k9=1.15	vnt.	9,0	
11	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	10,0	
12	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	15,0	
13	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas (1 eile trinkelų) k8=1.05,k9=1.15	vnt	11,0	
14	R19-242	Kanalizacijos šulinio remontas k9=1.15	vnt.	3,0	
Skyriuje 1					
žiniaraštyje 13					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 13					

Sudarė :

/Pavardė/