

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**PASTATO BUITINIO NUOTAKYNO RŪSIO MAGISTRALIŲ VAMZDYNŲ IKI PIRMO ŠULINIO KEITIMAS. DARBŲ KIEKIS  
~ 63,00 M**

Specifikacija: 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus. 2. Įrenginiai, darbai (montavimo ir pakeitimo) turi atitikti Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

Darbų apimtis:

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio magistralių vamzdynų išardymas iki pirmo namo šulinio. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. **Darbų etapą prisiduoda Administratoriui prie užkasant vamzdyną.** 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 6. Žemės darbai, atstatymas želdinio ir plytelių. 7. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas. 8. Darbų lokalinės sąmatos pateikimas.

*Pastabos:*

1. Specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris vykdant darbus gali kisti.  
2. Demontuotus senus vamzdynus ir kitą metalo laužą (toliau – metalo laužas) išneša ir išveža Rangovas savo transportu ir savo lėšomis. Už metalo laužą Rangovas atlygina Užsakovui, pagal pateiktą priėmimo – perdavimo aktą ir sąskaitą – faktūrą.

Darbų apimtis komerciniam pasiūlymui pateikti:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis, ~
1.	Senų nuotekų vamzdynų demontavimas	m	63
2.	Naujų nuotekų vamzdynų montavimas (montuojant lauko kanalizacijos vamzdžius) DN 160	m	18
3.	Fasoninių detalių montavimas DN 160	Kompl.	1
4.	Naujų nuotekų vamzdynų montavimas (montuojant vidaus kanalizacijos vamzdžius) DN 110	m	45
5.	Fasoninių detalių montavimas DN 110	Kompl.	1
6.	Revizijų DN 110 montavimas	Vnt.	8
7.	Tvirtinimo detalės	Kompl.	1
8.	Prijungimas prie veikiančių tinklų DN 110	Vnt.	8
9.	Trapų montavimas DN 110	Vnt.	2
10.	Atbulinių vožtuvų montavimas DN 110	Kompl.	2
11.	Kanalizacijos išvadų keitimas DN 160 atsikasant	m	2
12.	Prieduobių įrengimas atbuliniams vožtuvams	Kompl.	2
13.	Grindyse vagų iškirtimas ir gruzo išnešimas	m	52
14.	Grindų vagų užbetonavimas	m	52
15.	Kitos nenumatytos pagalbinės medžiagos	Kompl.	1
16.	Pagrindai (smėlis)	Kompl.	1
17.	Transporto išlaidos	Kompl.	1
18.	Statybinių šiukšlių išvežimas	Kompl.	1

Atrinkus rangovą, sutartis bus pasirašoma pritarus namo savininkams.  
Savininkams pritarus, darbai po sutarties sudarymo atliekami per 3 mėnesius.