

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė

1121 PALANGOS "BALTIJOS" PAGRINDINĖS MOKYKLOS SODŲ G. 50, PALANGA, VIDINIO KIEMO KAPITALINIS REMONTAS

Statinys

10 PALANGOS "BALTIJOS" PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDINIO KIEMO KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis

1 STATYBOS DARBAI

2021.12.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR Iš viso
1 ARDYMO DARBAI						
1	N27-40	Trinkelų dangos išardymas k9=1.15	100m2	6.500		
2	R27P-14-2	Betoninių bortų išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	195.000		
3	R23-62	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.880		
4	R23-65	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	95.000		
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=27.00	t	96.880		
Skyriuje 1					.....	
2 STOGINĖ						
1	N1	ŽEMĖS DARBAI		0.000		
2	R61P-0115	Iki 0,7 m gylio duobių pamatams kasimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I-II k9=1.15	vnt.	12.000		
3	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu ir liekamo išsklaidymas rankiniu būdu, sutankinant, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m3	0.018		
4	N6	PAMATAI		0.000		
5	N6-28-1	Gelžbetonio stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.04,k9=1.15	m3	0.700		
6	F9	METALINĖS KONSTRUKCIJOS		0.000		
7	F9-6	Metalinių k-jų montavimas	t	2.123		
8	F15-6-9	Metalinių konstrukcijų dažymas dažais (2 kartus), gruntuojant	t	2.123		
9	MONT.D.	Stoginės uždengimas aliuminio žaliuzėmis pagal sistemą DUCOSUN CUBIC 200	kompl.	1.000		
10	UAB "Tinklėlis"	Aliuminio žaliuzės H-200 mm /analogas DUCOSUN CUBIC 200	kompl.	1.000		
Skyriuje 2					.....	
3 TERASA /S-120+30 m2/ /medžio kompozito terasinės lentos/						
1	N5P-0607	Sraigčių polių h-1 m įgręžimas į gruntą	m	95.000		
2	F9-4	Vamzdinio profilio metalo k-jų montavimas (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	1.887		
3	N11P-1101	Medžio kompozito terasinių lentų dangos įrengimas	m2	150.000		
Skyriuje 3					.....	
4 PĖSČIŲJŲ TAKŲ PLYTELĖS 500x500x70 mm /S-315 m2/						
1	N27P-27-3	Žvyro pagrindo įrengimas (sluoksnio	100m2	3.150		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		storis 25 cm) k9=1.15				
2	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3.150		
3	N27P-29-1	Betono plytelių dangos įrengimas, užpildant siūles atsijomis, kai plytelės 500x500x70mm k9=1.15	100m2	3.150		
Skyriuje 4						.....
5 LIEJAMA EPDM GUMINĖ DANGA /S-50 m2/						
1	N27P-28-1	Smėlio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 30 cm) k9=1.15	100m2	0.500		
2	N27P-27-2	Dolomito skaldelės pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0.500		
3	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 2 cm) k9=1.15	100m2	0.500		
4	N27P-30-2	Liejamos EPDM guminės dangos įrengimas k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.500		
Skyriuje 5						.....
6 DIRBTINĖ VEJA /S-146 M2/						
1	N27P-28-1	Smėlio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15	100m2	1.460		
2	N27P-27-2	Dolomito skaldelės pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15	100m2	1.460		
3	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1.460		
4	N57P-2104	Dirbtinės vejų įrengimas k9=1.15	100m2	1.460		
Skyriuje 6						.....
7 PLASTIKINIAI BORTAI /L-163 m/						
1	N27P-24-2	Plastikinių bortų 1000x80x60 mm dangų sujungimui įrengimas, tvirtinant plastikinėm vinim k9=1.15	100m	1.630		
Skyriuje 7						.....
8 PĖSČIŲJŲ TAKŲ SPALVOTOS PLYTELĖS 500x500x70 mm /lauko šachmatų lenta/ /S-16 m2/						
1	N27P-27-3	Žvyro pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 25 cm) k9=1.15	100m2	0.160		
2	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.160		
3	N27P-29-1	Betono spalvotų plytelių dangos įrengimas, užpildant siūles atsijomis, kai plytelės 500x500x70mm k9=1.15	100m2	0.160		
Skyriuje 8						.....
9 AUGALŲ SODINIMAS						
1	N48-265	Dirvos paruošimas augalams rank. būdu, užpilant iki 20cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0.040		
2	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti k4=6.000,k9=1.15	100m2	0.040		
3	N48-291	Augalų sodinimas k9=1.15	10 vnt.	1.400		
Skyriuje 9						.....
Žiniaraštyje 1						.....
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						.....
Iš viso žiniaraštyje 1						.....

Sudarė : V.Valackienė  
/Pavardė/

Statinių grupė

1121 PALANGOS "BALTIJOS" PAGRINDINĖS MOKYKLOS SODŲ G. 50, PALANGA, VIDINIO KIEMO KAPITALINIS REMONTAS

Statinsys

10 PALANGOS "BALTIJOS" PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDINIO KIEMO KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis

1 STATYBOS DARBAI

2021.12.06

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 METALAS					
120030	Statybinės vinys	kg		0.56	
12	Armatūrinis karkasas	t		0.039	
60	Metalinės konstrukcijos	t		4.018492	
920	Suvirinimo elektrodai	t		0.022564	
940	Tvirtinimo detalės	t		0.017409	
				Iš viso:	
2 VAMZDŽIAI					
Srait.poliai	Sraigtiniai poliai h-1 m	vnt		95.0	
Tvirt.detalė	Tvirtinimo detalės	m2		150.0	
s					
UAB Aliuminio žaliuzės H-200 mm /analogas DUCOSUN CUBIC 200 "Tinklelis"		kompl.		1.0	
				Iš viso:	
3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS					
570751	Smėlis statybos darbams	m3		48.62	
570892	Granito skaldos atsijos	m3		17.0065	
572207	Dolomito skaldelė	m3		37.0048	
573019	Augalinis gruntas	m3		2.0	
907	Gamtinis žvyras	m3		102.61	
Plast. bortai	Plastikiniai bortai 1000x80x60 mm	vnt		163.0	
Plast. vinys	Plastikinės vinys bortų tvirtinimui	vnt		300.0	
				Iš viso:	
4 APDAILOS MEDŽIAGOS					
791	Emaliniai ir alkidiniai dažai	t		0.043874	
792	Gruntas	t		0.021937	
				Iš viso:	
8 MEDŽIO GAMINIAI					
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3		0.056	
534633	Mediniai kuoliukai	m3		0.438	
Terasinės lentos	Medžio kompozito terasinės lentos	m2		157.5	
				Iš viso:	
10 BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI					
255-1	Spalvotos šaligatvių plytelės	m3		1.12	
PL.NAT.ST -SILVER	Plytelės natural stone-Silver	m2		170.0	
PL.NAT.ST .-LAVA	Plytelės natural stone-Lava	m2		145.0	
				Iš viso:	
11 PUSFABRIKAČIAI					
320-6	Betono mišiniai C20/25	m3		0.7105	
L.EPDM	Liejama EPDM guminė danga	m2		50.0	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

GUM.DAN  
GA

---

**Iš viso:****12 KITOS MEDŽIAGOS**

570885 Vanduo		m3	8.528
DIRBT.VEJ Dirbtinė veja		m2	160.6
A			
Dek. Dekoratyvinis augalas		vnt	14.0
augalas			

---

**Iš viso:**

---

**Iš viso:**Sudarė : V.Valackienė  
/Pavardė/

# ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė	1121	PALANGOS "BALTIJOS" PAGRINDINĖS MOKYKLOS SODŲ G. 50, PALANGA, VIDINIO KIEMO KAPITALINIS REMONTAS
Statinys	10	PALANGOS "BALTIJOS" PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDINIO KIEMO KAPITALINIS REMONTAS
Žiniaraštis	1	STATYBOS DARBAI

2021.12.06

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
<b>10 ĮRENGINIAI</b>						
1	8880	Plieninė lauko šiukšliadėžė	vnt	2.0		
2	8881	Betoniniai lauko suoliukai su medžio apdaila 2000x450 mm	vnt	9.0		
3	8882	Betoninis lauko suoliukas su medžio apdaila 4000x450 mm	vnt	1.0		
4	8883	Lauko supynės	vnt	3.0		
5	8884	Hamakas	vnt	1.0		
6	8885	Lauko šachmatai	vnt	1.0		
7	8886	Lauko plastikiniai suoliukai/kėdės	vnt	6.0		
8	8887	Lauko sėdmaišiai	vnt	7.0		
9	8888	Betoninės lauko gėlinės	vnt	4.0		
10	8889	Betoninių suoliukų ir gėlinių transporto išlaidos	kompl.	1.0		

Skyriuje 10

Žiniaraštyje 1

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė : V.Valackienė  
/Pavardė/





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.3029

**Virginija Valackienė**

A.k. 44510200239

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.

Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Robertas Encius

05787

Išduotas 2013 m. balandžio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 1998 m. sausio 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)